

甘肃省舟曲县瓜子沟流域水电站工程

环境影响后评价报告书

建设单位：舟曲县瓜子沟一二级力源发电有限责任公司、舟曲县
汇银电力开发有限责任公司

编制单位：甘肃创新环境科技有限责任公司

编制时间：2020年4月

目 录

1 总则.....	- 1 -
1.1 项目背景.....	- 1 -
1.2 编制依据.....	- 3 -
1.3 评价总体构思.....	- 7 -
1.4 环境功能区划.....	- 8 -
1.5 评价范围.....	- 12 -
1.6 评价标准.....	- 16 -
1.7 评价重点.....	- 21 -
1.8 环境保护目标及敏感点.....	- 21 -
2 建设项目过程回顾.....	- 23 -
2.1 项目建设过程回顾.....	- 23 -
2.2 环评及批复情况.....	- 24 -
2.3 环境保护措施落实情况.....	- 24 -
2.4 环境保护设施竣工验收情况.....	- 34 -
2.5 环境监测情况.....	- 36 -
2.6 公众意见收集调查情况.....	- 38 -
2.7 环保督查及整改情况.....	- 38 -
3 建设项目工程评价.....	- 40 -
3.1 建设项目概况.....	- 40 -
3.2 污染源分析.....	- 61 -
4 区域环境变化评价.....	- 66 -
4.1 区域环境概况.....	- 66 -
4.2 区域污染源变化.....	- 69 -

4.3	环境质量现状调查与评价.....	- 69 -
5	环境保护措施有效性评估.....	- 92 -
5.1	生态保护措施有效性评估.....	- 92 -
5.2	污染防治措施有效性评估.....	- 100 -
5.3	环境风险防范措施有效性评估.....	- 104 -
5.4	环境管理及环境监控落实情况.....	- 105 -
5.5	环保督查后整改后措施有效性评估.....	- 106 -
6	环境影响预测验证.....	- 107 -
6.1	生态环境影响预测验证.....	- 107 -
6.2	水环境影响预测验证.....	- 108 -
6.3	环境空气影响预测验证.....	- 109 -
6.4	声环境影响预测验证.....	- 109 -
6.5	固体废物排放影响预测验证.....	- 110 -
6.6	土壤影响分析.....	- 110 -
6.7	累积性影响的表现.....	- 111 -
7	环境保护补救方案和改进措施.....	- 114 -
7.1	水生生物保护补救措施.....	- 114 -
7.2	生态流量下泄补充措施.....	- 114 -
7.3	环境监控计划补充措施.....	- 114 -
7.4	环境管理完善改进措施.....	- 116 -
7.5	危废管理改进措施.....	- 116 -
8	结论与建议.....	- 117 -
8.1	结论.....	- 117 -
8.2	建议.....	- 129 -

附件：

附件 1：舟曲县发展计划委员会，《关于舟曲县瓜子沟一级水电站工程项目建议书的批复》，舟计发（2003）50 号，2003 年 5 月 19 日；

附件 2：舟曲县发展计划委员会，《关于舟曲县瓜子沟二级水电站工程项目建议书的批复》，舟计发（2003）45 号，2003 年 5 月 19 日；

附件 3：舟曲县发展计划委员会，《关于舟曲县瓜子沟三级水电站工程项目建议书的批复》，舟计发（2003）59 号，2003 年 6 月 10 日；

附件 4：舟曲县国土资源环境保护局，〈关于《舟曲县瓜子沟一级、喇嘛街、丁字河口电站工程项目环境影响登记表》的批复〉，舟国土环字[2004]61 号文，2004 年 8 月 17 日；

附件 5：舟曲县国土资源环境保护局，〈关于《舟曲县瓜子沟二级电站建设项目环境影响登记表》的批复〉，舟国土环字[2004]59 号文，2004 年 8 月 17 日；

附件 6：舟曲县国土资源环境保护局，〈关于《舟曲县瓜子沟三级电站建设项目环境影响报告表》的批复〉，舟国土环字[2004]82 号文，2004 年 10 月 10 日；

附件 7：甘南藏族自治州环境保护局，《关于舟曲县瓜子沟一级水电站工程项目竣工环境保护验收的批复》，州环发[2013]361 号，2013 年 12 月 23 日；

附件 8：甘南藏族自治州环境保护局，《关于舟曲县瓜子沟二级水电站工程项目竣工环境保护验收的批复》，州环发[2013]360 号，2013 年 12 月 23 日；

附件 9：甘南藏族自治州环境保护局，《关于力族坝等州批水电站完成环保专项验收的批复》，州环发[2008]56 号，2008 年 6 月 11 日；

附件 10：舟曲县水土保持局，〈关于《舟曲县瓜子沟一级水电站水土保持方案报告书》的批复〉，舟水保字[2006]34 号，2006 年 10 月 16 日；

附件 11：舟曲县水土保持局，〈关于《舟曲县瓜子沟二级水电站水土保持方案报告书》的批复〉，舟水保字[2006]38 号，2006 年 10 月 16 日；

附件 12：甘南藏族自治州水务水电局，〈关于《舟曲县瓜子沟三级水电站水土保持方案报告书》的批复〉，州水电字[2005]117 号，2005 年 9 月 8 日；

附件 13：舟曲县水土保持局，《关于舟曲县瓜子沟一级水电站工程水土保持设施自主验收核查意见的函》（水保函[2019]第 28 号），2019 年 7 月 19 日；

附件 14：舟曲县水土保持局，《关于舟曲县瓜子沟二级水电站工程水土保持设施自主验收核查意见的函》（水保函[2019]第 29 号），2019 年 7 月 19 日；

附件 15：甘南州水土保持局，《关于印发舟曲县瓜子沟三级水电站工程水土保持验收鉴定书的通知》（州水保字[2016]35 号），2016 年 8 月 9 日；

附件 16：甘肃锦威环保科技有限公司，《甘肃省舟曲县瓜子沟流域水电站环境影响后评价现状监测报告》，JW20030028，2020 年 3 月 15 日）；

附件 17：甘南州水电企业安装在线监控装置的通知（州环发[2016]164 号，2016 年 5 月 19 日）、甘肃省水利厅《关于严格落实水电站最小下泄流量的通知数据平台联网工作的通知》（甘水河湖发[2018]437 号，2018 年 12 月 25 日）；

附件 18：舟曲县瓜子沟一级水电站与嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司，《危险废物处置协议》，2019 年 6 月；

附件 19：舟曲县瓜子沟二级水电站与嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司，《危险废物处置协议》，2019 年 6 月；

附件 20：舟曲县汇银电力开发有限责任公司与嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司，《危险废物处置协议》，2019 年 6 月；

附件 21：瓜子沟一级水电站《突发环境事件应急预案备案表》，备案编号：623023-2017-14-L，2017 年 10 月 16 日；

附件 22：瓜子沟二级水电站《突发环境事件应急预案备案表》，备案编号：623023-2017-17-L，2017 年 10 月 30 日；

附件 23：瓜子沟三级水电站《突发环境事件应急预案备案表》，备案编号：623023-2017-22-L，2017 年 10 月 20 日；

附件 24 瓜子沟一、二级水电站危废管理计划备案表，2019 年 4 月 22 日；

附件 25: 甘南藏族自治州生态环境局, <甘南州生态环境局关于印发《甘南州水电站生态环境问题整治工作实施方案》的通知>, 2019 年 5 月 14 日;

附件 26: 舟曲县瓜子沟一二级力源发电有限责任公司、舟曲县汇银电力开发有限责任公司, 开展环境影响后评价工作委托书, 2019 年 12 月 15 日。

1 总则

1.1 项目背景

铁坝乡距舟曲县县城 80km，由于受国家季节性限电影响，每到枯水季节缺电，给当地群众生产生活带来很大影响。随着西部大开发战略的实施，对进一步开发舟曲县水力水能资源提供了机遇。经舟发展计划委员会（2003）50 号文件、（2003）45 号文件、（2003）59 号文件批复，舟曲县铁坝乡瓜子沟河道上建设瓜子沟一、二、三级水电站工程。

（1）舟曲县瓜子沟一级水电站概况

2003 年 1 月，甘肃省甘兰水利水电建筑设计院编制完成了《甘肃省舟曲县瓜子沟一、二级水电站工程可行性研究报告》，2003 年 9 月 16 日，舟曲县发展计划委员会以“舟计发（2003）65 号文”对该工程可研进行了批复。

瓜子沟一级水电站工程主要建设枢纽、引水渠前池、压力管道、主副厂房和尾水渠等工程，该工程的建设将有力地改善农村生产、生活条件，提高经济收入，带动相关产业的发展，减轻农民负担，帮助群众脱贫致富奔小康，推动农村各项事业的发展。

陇南力源水电开发公司于 2004 年 6 月 8 日填报完成了《舟曲县瓜子沟一级水电站建设项目环境影响登记表》。

2004 年 8 月 17 日，舟曲县国土资源环境保护局以“舟国土环字[2004]61 号文”对瓜子沟一级电站工程环境影响登记表进行了批复，同意工程建设。

该电站于 2004 年 9 月开工建设，2006 年 9 月投入试产运营。

瓜子沟一级水电站为径流引水式电站，装机容量为 $2 \times 400\text{kw}$ ，保证出力 500kw，设计水头 102m，设计引水流量 $1.2\text{m}^3/\text{s}$ ，多年平均发电量 400 万 kw.h，年工作时间 5000 小时。

2013 年 12 月 23 日甘南藏族自治州环境保护局以（州环发[2013]361 号）《关于舟曲县瓜子沟一级水电站工程项目竣工环境保护验收的批复》同意通过竣工环境保护验收。

（2）舟曲县瓜子沟二级水电站概况

2003 年 1 月，甘肃省甘兰水利水电建筑设计院编制完成了《甘肃省舟曲县瓜子沟一、二级水电站工程可行性研究报告》，2003 年 9 月 16 日，舟曲县发展计划委员会以“舟计发（2003）65 号文”对该工程可研进行了批复。

瓜子沟二级水电站工程主要建设枢纽、引水渠前池、压力管道、主副厂房和尾水渠等工程，该工程的建设将有力地改善农村生产、生活条件，提高经济收入，带动相关产业的发展，减轻农民负担，帮助群众脱贫致富奔小康，推动农村各项事业的发展。

陇南力源水电开发公司于 2004 年 6 月 8 日填报完成了《舟曲县瓜子沟二级水电站建设项目环境影响登记表》。

2004 年 8 月 17 日，舟曲县国土资源环境保护局以“舟国土环字[2004]59 号文”对瓜子沟二级电站工程环境影响登记表进行了批复，同意工程建设。

该电站于 2004 年 5 月开工建设，2005 年 10 月投入试产运营。

瓜子沟二级水电站为径流引水式电站，装机容量为 $2 \times 500\text{kw}$ ，保证出力 630kw ，设计水头 130m ，设计引水流量 $1.5\text{m}^3/\text{s}$ ，多年平均发电量 500 万 $\text{kw}\cdot\text{h}$ ，年工作时间 5200 小时。

2013 年 12 月 23 日甘南藏族自治州环境保护局以（州环发[2013]360 号）《关于舟曲县瓜子沟二级水电站工程项目竣工环境保护验收的批复》同意通过竣工环境保护验收。

（3）舟曲县瓜子沟三级水电站概况

2005 年，甘南州水利电力勘测设计队编制完成了《甘肃省舟曲县瓜子沟三级水电站工程可行性研究报告》，2006 年 1 月 16 日，甘南州发展和改革委员会办公室以“州发改交能（2006）019 号文”对该工程可研进行了批复。

瓜子沟三级水电站工程主要建设枢纽、引水渠前池、压力管道、主副厂房和尾水渠等工程，该工程的建设将有力地改善农村生产、生活条件，提高经济收入，带动相关产业的发展，减轻农民负担，帮助群众脱贫致富奔小康，推动农村各项事业的发展。

舟曲县汇银电力开发有限责任公司于 2004 年 6 月 20 日委托天水市环境保护科学技术研究所完成了《甘肃省舟曲县瓜子沟三级水电站工程环境影响报告表》。

2004 年 10 月 10 日，舟曲县国土资源环境保护局以“舟国土环字[2004]82 号文”对瓜子沟三级电站工程环境影响报告表进行了批复，同意工程建设。

该电站于 2004 年 6 月 16 日开工建设，2006 年 5 月 16 日投入试产运营。

瓜子沟三级水电站为低坝引水式电站，属 V 等小（2）型工程，装机容量为 $2 \times 630\text{kw}$ ，设计水头 142m ，设计引水流量 $1.2\text{m}^3/\text{s}$ ，引水渠道全长 1800m ，多年平均发电量 664 万 $\text{kw}\cdot\text{h}$ ，年工作时间 5270 小时。

2008 年 6 月 11 日甘南藏族自治州环境保护局以（州环发[2008]56 号）《关于力族

坝等州批水电站完成环保专项验收的批复》同意通过竣工环境保护验收。

(4) 联合开展环境影响后评价工作

2019年5月14日甘南藏族自治州生态环境局以州环发[2019]202号《甘南州水电站生态环境问题整治工作实施方案》，要求白龙江流域支流的水电站规模小于10000kw的多个水电站联合开展环境影响后评价工作。瓜子沟一级水电站、瓜子沟二级水电站以及瓜子沟三级水电站均位于白龙江二级支流瓜子沟河上，为上、下游关系，且水电站规模均小于10000kw，因此联合开展环境影响后评价工作。

根据《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》，舟曲县瓜子沟一二级力源发电有限责任公司（原陇南力源水电开发公司）、舟曲县汇银电力开发有限责任公司委托我单位承担甘肃省舟曲县瓜子沟流域水电站工程环境影响后评价工作。接受委托后，我单位即组织环评技术人员于2019年12月20日对本项目进行现场调查及相关资料收集工作。根据现场调查及有关技术资料，在工程分析等工作的基础上，编制完成了《甘肃省舟曲县瓜子沟流域水电站工程环境影响后评价报告书》（以下简称《后评价报告书》）。

在报告编制过程中得到甘肃省生态环境厅、甘南藏族自治州生态环境局、甘南藏族自治州生态环境局舟曲分局、舟曲县瓜子沟一二级力源发电有限责任公司（原陇南力源水电开发公司）、舟曲县汇银电力开发有限责任公司等部门的大力支持和密切配合，在此表示衷心的感谢！

1.2 编制依据

1.2.1 法律、法规

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日；
- (3) 《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日；
- (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；
- (5) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；
- (6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日；
- (7) 《中华人民共和国森林法》，2009年8月27日；
- (8) 《中华人民共和国渔业法》，2013年12月28日；
- (9) 《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修改）；
- (10) 《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月26日；
- (11) 《中华人民共和国野生动物保护法》，1989年3月1日；

- (12) 《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；
- (13) 《中华人民共和国文物保护法》，2015年4月24日；
- (14) 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日修改）；
- (15) 《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年1月13日）；
- (16) 《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》（2013年12月7日）；
- (17) 《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年10月7日）；
- (18) 《中华人民共和国河道管理条例》（2018年3月19日）。

1.2.2 部门规章及规范性文件

- (1) 《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》（环境保护部，部令第37号，2016年1月1日）；
- (2) 《产业结构调整指导目录（2019年本）》国家发展和改革委员会令第29号，2019.10.30；
- (3) 《全国主体功能区规划》（2010年12月21日）；
- (4) 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号文）；
- (5) 《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办〔2013〕104号）；
- (6) 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号）；
- (7) 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；
- (8) 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；
- (9) 《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；
- (10) 《甘肃省人民政府关于环境保护若干问题的决定》（甘政发〔1997〕12号）；
- (11) 《关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知》（环发）〔2014〕65号；
- (12) 《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030）（甘政函〔2013〕4号，2013年1月）；
- (13) 《甘肃省河道管理条例》（2014年9月26日）。
- (14) 《甘肃省生态功能区划》（中科院生态环境研究保护中心、甘肃省环境保护局，2004年10月）。
- (15) 《甘肃省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》（甘政发〔2013〕93号）；
- (16) 《甘肃省人民政府关于印发甘肃省水污染防治工作方案（2015-2050年）的

通知》（甘政发〔2015〕103号）；

（17）《甘肃省人民政府关于印发甘肃省土壤污染防治工作方案的通知》（甘政发〔2016〕112号，2016年12月28日）；

（18）《甘肃省2017年大气污染防治工作方案》（甘政办发〔2017〕71号），甘肃省人民政府办公厅，2017年4月25日；

（19）《甘肃省生态保护与建设规划（2014-2020年）》（甘政办发〔2015〕36号，2015年4月）；

（20）《甘肃省打赢蓝天保卫战三年行动作战方案（2018—2020年）》（甘政发〔2018〕68号）；

（21）《甘肃省甘南藏族自治州生态环境保护条例》，2013年10月30日实施；

（22）《甘南州打赢蓝天保卫战三年行动工作方案（2018—2020年）》（州政发〔2018〕80号）；

（23）《甘南州2019年度水污染防治工作方案》（州政办发〔2019〕6号）；

（24）《甘南州2018年度大气污染防治实施方案》（州政办发〔2018〕30号）；

（25）《甘南藏族自治州生态环境局《甘南州水电站生态环境问题整改工作实施方案》》（州环发〔2019〕202号，2019年5月14日）。

1.2.3 技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《水利水电建设项目环境影响后评价技术导则》（征求意见稿）；

（10）《建设项目危险废物环境影响评价技术指南》（环境保护部公告2017年第43号）；

（11）《环境影响评价技术导则-水利水电工程》（HJ/T88-2003）；

（12）《开发建设项目水土保持方案技术规范》（GB50433-2008）；

- (13) 《大气污染防治工程技术导则》（HJ2000-2010）；
- (14) 《水污染防治工程技术导则》（HJ2015-2012）；
- (15) 《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；
- (16) 《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；
- (17) 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）；
- (18) 《污染源源强核算技术指南-准则》（HJ884-2018）；
- (19) 《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）；
- (20) 《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T192-2006）；
- (21) 《水土保持综合治理技术规范》（GB/T164531~6-2008）。

1.2.4 相关文件

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

①《舟曲县瓜子沟一级水电站建设项目环境影响登记表》（陇南力源水电开发公司，2004年6月8日）；

②<关于<舟曲县瓜子沟一级水电站建设项目环境影响登记表>的批复》（舟曲县国土资源局环境保护局，舟国土环字[2004]61号，2004年8月17日）；

③《甘肃舟曲县瓜子沟流域水电站后评价监测报告》（甘肃锦威环保科技有限公司，JW20030028，2020年3月15日）；

④<关于《舟曲县瓜子沟一级水电站水土保持方案报告书》的批复>（舟水保字[2006]34号，舟曲县水土保持局，2006年10月16日）；

⑤《关于舟曲县瓜子沟一级水电站工程水土保持设施自主验收核查意见的函》（水保函[2019]第28号，舟曲县水土保持局，2019年7月19日）；

⑥《关于舟曲县瓜子沟一级电站工程项目竣工环境保护验收的批复》（甘南藏族自治州环境保护局，州环发[2013]361号，2013年12月23日）。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

①《舟曲县瓜子沟二级水电站建设项目环境影响登记表》（陇南力源水电开发公司，2004年6月8日）；

②<关于<舟曲县瓜子沟二级水电站建设项目环境影响登记表>的批复》（舟曲县国土资源局环境保护局，舟国土环字[2004]59号，2004年8月17日）；

③<关于《舟曲县瓜子沟二级水电站水土保持方案报告书》的批复>（舟水保字[2006]38号，舟曲县水土保持局，2006年10月16日）；

④《关于舟曲县瓜子沟二级水电站工程水土保持设施自主验收核查意见的函》（水保函[2019]第 29 号，舟曲县水土保持局，2019 年 7 月 19 日）；

⑤《关于舟曲县瓜子沟二级电站工程项目竣工环境保护验收的批复》（甘南藏族自治州环境保护局，州环发[2013]360 号，2013 年 12 月 23 日）。

（3）舟曲县瓜子沟三级水电站

①《甘肃省舟曲县瓜子沟三级电站建设项目环境影响报告表》（天水市环境保护科学技术研究所，2004 年 6 月 20 日）；

②《关于〈舟曲县瓜子沟三级水电站建设项目环境影响报告表〉的批复》（舟曲县国土资源局环境保护局，舟国土环字[2004]82 号，2004 年 10 月 10 日）；

③《关于〈舟曲县瓜子沟三级水电站水土保持方案报告书〉的批复》（州水电字[2005]117 号），甘南藏族自治州水务水电局，2005 年 9 月 8 日；

④《关于印发舟曲县瓜子沟三级水电站工程水土保持验收鉴定书的通知》（州水保字[2016]35 号，甘南州水土保持局，2016 年 8 月 9 日）；

⑤《关于力族坝等州批水电站完成环保专项验收的批复》（甘南藏族自治州环境保护局，州环发[2008]56 号，2008 年 6 月 11 日）。

1.3 评价总体构思

本环评为甘肃省舟曲县瓜子沟河流域水电站工程的环境影响后评价，根据《舟曲县瓜子沟一级水电站建设项目环境影响登记表》、《舟曲县瓜子沟二级水电站工程建设项目环境影响登记表》以及《甘肃省舟曲县瓜子沟三级水电站工程建设项目环境影响报告表》现场调查情况编制，调查评估本项目已采取的生态保护及污染控制措施，并通过实际监测和调查结果，分析生态影响预防和减缓措施的有效性。针对该工程已产生的实际环境问题及可能存在的潜在环境影响，提出切实可行的补救措施和整改要求，对已实施的尚不完善的措施提出相应的改进意见，进行环境影响后评价。

本次评价针对后评价的特点进行报告的编制工作，评价主要内容如下：

（1）建设项目过程回顾。包括环境影响评价、环境保护措施落实、环境保护设施竣工验收、环境监测情况，以及公众意见收集调查情况等；

（2）建设项目工程评价。包括项目地点、规模、生产工艺或者运行调度方式，环境污染或者生态影响的来源、影响方式、程度和范围等；

（3）区域环境变化评价。包括建设项目周围区域环境敏感目标变化、污染源或者其他影响源变化、环境质量现状和变化趋势分析等；

（4）环境保护措施有效性评估。包括环境影响报告规定的污染防治、生态保护和

风险防范措施是否适用、有效，能否达到国家或者地方相关法律、法规、标准的要求等；

(5) 环境影响预测验证。包括主要环境要素的预测影响与实际影响差异，原环境影响报告内容和结论有无重大漏项或者明显错误，持久性、累积性和不确定性环境影响的表现等；

(6) 环境保护补救方案和改进措施；

(7) 环境影响后评价结论。

1.4 环境功能区划

1.4.1 环境空气功能区划

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

舟曲县瓜子沟一级水电站环评阶段（2004年）和验收阶段（2012年）根据《环境空气质量标准》（GB3095-1996）确定环境空气功能为二类区。根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的环境空气质量功能区分类规定，舟曲县瓜子沟一级水电站位于农村地区，本次后评价阶段（2020年）确定项目区环境空气功能区为二类区。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

舟曲县瓜子沟二级水电站环评阶段（2004年）和验收阶段（2012年）根据《环境空气质量标准》（GB3095-1996）确定环境空气功能为二类区。根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的环境空气质量功能区分类规定，舟曲县瓜子沟二级水电站位于农村地区，本次后评价阶段（2020年）确定项目区环境空气功能区为二类区。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

舟曲县瓜子沟三级水电站环评阶段（2004年）和验收阶段（2008年）根据《环境空气质量标准》（GB3095-1996）确定环境空气功能为二类区。根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的环境空气质量功能区分类规定，舟曲县瓜子沟三级水电站位于农村地区，本次后评价阶段（2020年）确定项目区环境空气功能区为二类区。

1.4.2 地表水环境功能区划

根据《甘肃省地表水功能区划（2012-2030年）》（甘政函【2013】4号）规定，舟曲县瓜子沟一级水电站、舟曲县瓜子沟二级水电站以及舟曲县瓜子沟三级水电站所在区域地表水为拱坝河舟曲、武都保留区，本次后评价阶段确定水质保护目标均为II类。与环评、验收阶段一致。水功能区划图见图1.4-1。

1.4.3 声环境功能区划

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站




图1.4-1 甘肃省长江流域嘉陵江水系白龙江一级水功能区划图

环评阶段（2004年）根据《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）确定区域所在噪声功能为1类区。验收阶段（2012年）及本次后评价阶段（2020年）根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），工程所在地位于农村地区，确定项目所在区域声环境功能为1类区。

（2）舟曲县瓜子沟二级水电站

环评阶段（2004年）根据《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）确定区域所在噪声功能为1类区。验收阶段（2012年）及本次后评价阶段（2020年）根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），工程所在地位于农村地区，确定项目所在区域声环境功能为1类区。

（3）舟曲县瓜子沟三级水电站

环评阶段（2004年）和验收阶段（2008年）及根据《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）确定区域所在噪声功能为1类区。本次后评价阶段（2020年）根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），工程所在地位于农村地区，确定项目所在区域声环境功能为1类区。

1.4.4 生态环境功能区划

舟曲县瓜子沟流域一级水电站、瓜子沟二级水电站以及瓜子沟三级水电站环评阶段和验收阶段均没有给出生态环境功能区划。根据《甘肃省生态功能区划》，本次后评价阶段（2020年）确定舟曲县瓜子沟流域一级水电站、瓜子沟二级水电站以及瓜子沟三级水电站所在地属于“藏东—川西寒温性针叶林生态区”，该区隶属于“岷山—邛崃云杉冷杉林、高山草甸生态亚区”中的“53白龙江河谷山地滑坡及泥石流重点控制生态功能区”。甘肃省生态功能区划见图1.4-2。

舟曲县瓜子沟一级水电站与环评阶段环境功能区类型对比情况见表1.4-1；瓜子沟二级水电站与环评阶段环境功能区类型对比情况见表1.4-2；瓜子沟三级水电站与环评阶段环境功能区类型对比情况见表1.4-3。




图1.4-2 甘肃省生态功能区划图

表 1.4-1 与环评阶段环境功能区类型对比情况（瓜子沟一级水电站）

序号	环境功能区划	环评阶段	验收阶段	后评价阶段	备注
1	环境空气功能区	环境空气功能二类区	环境空气功能二类区	环境空气功能二类区	标准更新
2	地表水环境功能区	II类水域功能区	水质保护目标为II类	水质保护目标为II类	无变化
3	声环境功能区划	1类区	1类区	1类区	标准更新
4	生态环境功能区划	未给出	未给出	白龙江河谷山地滑坡及泥石流重点控制生态功能区	新增

表 1.4-2 与环评阶段环境功能区类型对比情况（瓜子沟二级水电站）

序号	环境功能区划	环评阶段	验收阶段	后评价阶段	备注
1	环境空气功能区	环境空气功能二类区	环境空气功能二类区	环境空气功能二类区	标准更新
2	地表水环境功能区	II类水域功能区	水质保护目标为II类	水质保护目标为II类	无变化
3	声环境功能区划	1类区	1类区	1类区	标准更新
4	生态环境功能区划	未给出	未给出	白龙江河谷山地滑坡及泥石流重点控制生态功能区	新增

表 1.4-3 与环评阶段环境功能区类型对比情况（瓜子沟三级水电站）

序号	环境功能区划	环评阶段	验收阶段	后评价阶段	备注
1	环境空气功能区	环境空气功能二类区	环境空气功能二类区	环境空气功能二类区	标准更新
2	地表水环境功能区	II类水域功能区	水质保护目标为II类	水质保护目标为II类	无变化
3	声环境功能区划	1类区	1类区	1类区	标准更新
4	生态环境功能区划	未给出	未给出	白龙江河谷山地滑坡及泥石流重点控制生态功能区	新增

1.5 评价范围

（1）舟曲县瓜子沟一、二级水电站

舟曲县瓜子沟一级水电站、舟曲县瓜子沟二级水电站环评阶段（2004年）均为环境影响登记表，未明确评价范围；本次后评价阶段（2020年）舟曲县瓜子沟一级水电站、瓜子沟二级水电站大气环境、地表水环境、生态环境及声环境评价范围基本与舟曲县瓜子沟一级水电站、瓜子沟二级水电站验收阶段（2012年）调查范围基本相同。

（2）舟曲县瓜子沟三级水电站

本次后评价阶段（2020年）舟曲县瓜子沟三级水电站大气环境、地表水环境、生态环境及声环境评价范围基本与舟曲县瓜子沟三级水电站验收阶段（2008年）调查范围基本相同。

1.5.1 生态环境

（1）舟曲县瓜子沟一级水电站

环评阶段（2004年）未明确生态影响评价范围；验收阶段（2012年）生态影响调查范围为减水河段两岸2km，前池到厂房周边2km。

（2）舟曲县瓜子沟二级水电站

环评阶段（2004年）未明确生态影响评价范围；验收阶段（2012年）生态影响调查范围为减水河段两岸2km，前池到厂房周边2km。

（3）舟曲县瓜子沟三级水电站

环评阶段（2004年）生态影响评价范围为坝至厂房的减水河段及下泄尾水河段；验收阶段（2008年）生态影响调查范围为水库区及库周地区、坝区及坝址下游减水河段、引水明渠两侧范围、施工区（施工现场、弃渣场、砂石料场、取土场、施工营地及施工道路等、防护工程（包括库区、坝区、及厂区）、土地整治工程、绿化工程及排水工程等实施区域）。

本次后评价阶段（2020年）确定瓜子沟流域瓜子沟一级、二级以及三级水电站生态评价范围为引水口上游延伸0.5km，厂房以下1km，厂房与引水处间左右各延伸500m的区域，项目生态评价范围详见图1.5-1。

1.5.2 声环境

（1）舟曲县瓜子沟一级水电站

环评阶段（2004年）未明确声环境影响评价范围；验收阶段（2012年）声环境影响评价范围为枢纽区、施工区、厂房区、生活区。

（2）舟曲县瓜子沟二级水电站

环评阶段（2004年）未明确声环境影响评价范围；验收阶段（2012年）声环境影响评价范围为各施工区、枢纽区、料场、弃渣场边界以外100m范围。

（3）舟曲县瓜子沟三级水电站

环评阶段（2004年）声环境影响评价范围为工程施工周围敏感点；验收阶段（2008年）声环境影响评价范围为发电厂房厂界范围。

本次后评价阶段，瓜子沟流域三个水电站工程均建成完成且稳定运行，根据《环境



图1.5-1 瓜子沟流域水电站生态影响评价范围图

影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），确定本次后评价阶段（2020年）瓜子沟流域三个水电站声环境影响评价范围为发电厂房及办公生活区边界外扩200m以内的范围以及大坝两侧200m的范围。

1.5.3 地表水环境

（1）舟曲县瓜子沟一级水电站

环评阶段（2004年）未明确地表水影响评价范围；验收阶段（2012年）地表水环境影响评价范围为前池上游0.5km至尾水区下游1~1.5km的瓜子沟河。

（2）舟曲县瓜子沟二级水电站

环评阶段（2004年）未明确地表水影响评价范围；验收阶段（2012年）地表水环境影响评价范围为枢纽上游0.5km至厂房下游1km的瓜子沟河。

（2）舟曲县瓜子沟三级水电站

环评阶段（2004年）地表水影响评价范围为坝址至厂房的减水河段，厂房下游河段；验收阶段（2008年）地表水环境影响评价范围为拦水坝区、减水河段、厂房下游的瓜子沟河等水域，本工程已建成并投入使用的设施（电厂的生活污水）的废水排放口。

本次后评价阶段（2020年）确定瓜子沟流域瓜子沟一级、二级以及三级水电站地表水影响评价范围为瓜子沟一级水电站前池上游0.5km至瓜子沟三级水电站尾水区下游1.5km的瓜子沟河。

1.5.4 大气环境

（1）舟曲县瓜子沟一级水电站

环评阶段（2004年）和验收阶段（2012年）未明确环境空气评价范围。

（2）舟曲县瓜子沟二级水电站

环评阶段（2004年）和验收阶段（2012年）未明确环境空气评价范围。

（3）舟曲县瓜子沟三级水电站

环评阶段（2004年）环境空气评价范围为工程施工区周围及运输道路两侧；验收阶段（2008年）未明确环境空气评价范围。

本次后评价阶段（2020年），由于瓜子沟流域三个水电站运营期均无废气排放源，根据《环境影响评估技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价不设置评价范围，因此，后评价阶段瓜子沟流域水电站大气环境不设置评价范围。

1.5.5 环境风险

（1）舟曲县瓜子沟一级水电站

环评阶段（2004年）与验收阶段（2012年）未明确环境风险范围。

（2）舟曲县瓜子沟二级水电站

环评阶段（2004年）与验收阶段（2012年）未明确环境风险范围。

（3）舟曲县瓜子沟三级水电站

环评阶段（2004年）与验收阶段（2008年）未明确环境风险范围。

本次后评价阶段（2020年），根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B.1 中规定的突发环境事件风险物质，瓜子沟流域三个水电站项目风险物质为发电机组更换产生的废矿物油，变压器及机组检修废矿物油产生量极少，委托有资质单位拉运处理。环境风险评价只进行简单分析，不设定评价范围。

1.6 评价标准

1.6.1 环境质量标准

1、大气环境

舟曲县瓜子沟一级水电站、舟曲县瓜子沟二级水电站以及舟曲县瓜子沟三级水电站环评阶段、验收阶段均执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，具体见表 1.6-1；本次后评价阶段舟曲县瓜子沟一级水电站、舟曲县瓜子沟二级水电站以及舟曲县瓜子沟三级水电站项目区均执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体见表 1.6-2。

表 1.6-1 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）（摘录）

序号	项目	标准值（mg/m ³ ）		
		小时均值	日均值	年均值
1	SO ₂	0.50	0.15	0.06
2	NO ₂	0.12	0.08	0.04
3	TSP	/	0.30	0.20

表 1.6-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

序号	项目	标准值（ug/m ³ ）		
		小时均值	日均值	年均值
1	SO ₂	500	150	60
2	NO ₂	200	80	40
3	NO _x	250	100	50
4	CO	10000	4000	/
5	PM ₁₀	/	150	70

6	PM _{2.5}	/	75	35
7	TSP	/	300	200

2、声环境

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

环评阶段（2004年）执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）1类区标准，验收阶段（2012年）及本次后评价阶段（2020年）执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区标准。具体见表1.6-3。

表 1.6-3 声环境质量执行标准

标准名称	类别	昼间 dB (A)	夜间 dB (A)	备注
《城市区域环境噪声标准》 (GB3096-93)	1类	55	45	环评阶段
《声环境质量标准》 (GB3096-2008)	1类	55	45	验收阶段及本次后评价阶段

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

环评阶段（2004年）执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）1类区标准，验收阶段（2012年）及本次后评价阶段（2020年）执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区标准。具体见表1.6-4。

表 1.6-4 声环境质量执行标准

标准名称	类别	昼间 dB (A)	夜间 dB (A)	备注
《城市区域环境噪声标准》 (GB3096-93)	1类	55	45	环评阶段
《声环境质量标准》 (GB3096-2008)	1类	55	45	验收阶段及本次后评价阶段

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

环评阶段（2004年）及验收阶段（2008年）执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）1类区标准，本次后评价阶段（2020年）执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区标准。具体见表1.6-5。

表 1.6-5 声环境质量执行标准

标准名称	类别	昼间 dB (A)	夜间 dB (A)	备注
《城市区域环境噪声标准》 (GB3096-93)	1类	55	45	环评阶段及验收阶段
《声环境质量标准》 (GB3096-2008)	1类	55	45	本次后评价阶段

3、地表水环境

舟曲县瓜子沟一级水电站、舟曲县瓜子沟二级水电站、舟曲县瓜子沟三级水电站环评阶段、验收阶段以及本次后评价阶段项目区地表水水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 II 类水质标准，见表 1.6-6。

表 1.6-6 地表水环境质量标准 (mg/L, pH 无量纲)

项目	pH	CODcr	BOD	氨氮	高锰酸盐指数	总磷	挥发酚	氰化物	AS
II 类标准值	6.5-8.5	≤15	≤3	≤0.5	≤4	≤0.1	≤0.002	≤0.05	≤0.05
项目	六价铬	pb	Cd	Cu	氟化物	石油类	Zn	硫化物	类大肠菌群
II 类标准值	≤0.05	≤0.01	≤0.005	≤1.0	≤1.0	≤0.05	≤1.0	≤0.01	≤2000 个/L

1.6.2 污染物排放标准

1、废水

瓜子沟流域三个水电站项目环评阶段均未设置废水排放标准，运营期在生活区均设置了防渗旱厕，并定期清淘处理；洗涤废水就地泼洒自然蒸发，无外排。因此验收阶段及本次后评价阶段不设废水排放标准。

2、噪声

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

环评阶段（2004 年）噪声排放执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）中 1 类区标准，验收阶段（2012 年）及本次后评价阶段（2020 年）执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类区标准，见表 1.6-8。

表 1.6-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB (A)

标准名称	类别	昼间	夜间	备注
《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）	1	55	45	环评阶段
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	1	55	45	验收阶段及后评价阶段

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

环评阶段（2004 年）噪声排放执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）中 1 类区标准，验收阶段（2012 年）及本次后评价阶段（2020 年）执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类区标准，见表 1.6-9。

表 1.6-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB (A)

标准名称	类别	昼间	夜间	备注
《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）	1	55	45	环评阶段

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	1	55	45	验收阶段及后评价阶段
--------------------------------	---	----	----	------------

（3）舟曲县瓜子沟三级水电站

环评阶段（2004年）及验收阶段（2008年）噪声排放执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）中1类区标准，本次后评价阶段（2020年）执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准，见表1.6-10。

表 1.6-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

标准名称	类别	昼间	夜间	备注
《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）	1	55	45	环评阶段及验收阶段
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	1	55	45	后评价阶段

3、固废

危险废物：执行《国家危险废物名录》（2016年）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的规定。

一般工业固体废物第I类或II类：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及修改单（2013年6月8日）的规定。舟曲县瓜子沟一级水电站、舟曲县瓜子沟二级水电站以及舟曲县瓜子沟三级水电站环评阶段、验收阶段均没有给出固体废物排放标准。

舟曲县瓜子沟一级水电站后评价阶段与环评阶段、验收阶段标准对比情况见表1.6-11；舟曲县瓜子沟二级水电站后评价阶段与环评阶段、验收阶段标准对比情况见表1.6-12；舟曲县瓜子沟三级水电站后评价阶段与环评阶段、验收阶段标准对比情况见表1.6-13。

表 1.6-11 与环评阶段评价标准对比情况（舟曲县瓜子沟一级水电站）

序号	评价标准	环评阶段	验收阶段	后评价阶段	备注
1	环境空气质量标准	（GB3095—1996）二级标准	（GB3095-1996）二级标准	（GB3095-2012）二级标准	标准更新
2	地表水质量标准	（GB3838-2002）II类标准	（GB3838-2002）II类标准	（GB3838-2002）II类标准	无变化
3	声环境质量标准	（GB3096-93）1类区标准	（GB3096-2008）1类标准	（GB3096-2008）1类标准	标准更新
4	污水排放标准	无	无	无	变化
5	噪声排放标准	《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）1类区标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准	标准更新
6	固废排放标准	未给出	未给出	《危险废物贮存污染控制标准》	新增

				(GB18597-2001) 及其 2013 修改单, 及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599—2001) 及修改单	
--	--	--	--	--	--

表 1.6-12 与环评阶段评价标准对比情况 (舟曲县瓜子沟二级水电站)

序号	评价标准	环评阶段	验收阶段	后评价阶段	备注
1	环境空气质量标准	(GB3095—1996) 二级标准	(GB3095-1996) 二级标准	(GB3095-2012) 二级标准	标准更新
2	地表水质量标准	(GB3838-2002) II 类标准	(GB3838-2002) II 类标准	(GB3838-2002) II 类标准	无变化
3	声环境质量标准	(GB3096-93) 1 类区标准	(GB3096-2008) 1 类标准	(GB3096-2008) 1 类标准	标准更新
4	污水排放标准	无	无	无	变化
5	噪声排放标准	《工业企业厂界噪声标准》 (GB12348-1990) 1 类区标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 1 类区标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 1 类区标准	标准更新
6	固废排放标准	未给出	未给出	《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001) 及其 2013 修改单, 及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599—2001) 及修改单	新增

表 1.6-13 与环评阶段评价标准对比情况 (舟曲县瓜子沟三级水电站)

序号	评价标准	环评阶段	验收阶段	后评价阶段	备注
1	环境空气质量标准	(GB3095—1996) 二级标准	(GB3095-1996) 二级标准	(GB3095-2012) 二级标准	标准更新
2	地表水质量标准	(GB3838-2002) II 类标准	(GB3838-2002) II 类标准	(GB3838-2002) II 类标准	无变化
3	声环境质量标准	(GB3096-93) 1 类区标准	(GB3096-93) 1 类区标准	(GB3096-2008) 1 类标准	标准更新
4	污水排放标准	无	无	无	变化
5	噪声排放标准	《工业企业厂界噪声标准》 (GB12348-1990) 1 类区标准	《工业企业厂界噪声标准》 (GB12348-1990) 1 类区标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 1 类区标准	标准更新
6	固废排放标准	未给出	未给出	《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001) 及其 2013 修改单, 及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599—2001) 及修改单	新增

标准》(GB18599—2001)及修改单

1.7 评价重点

根据项目的特点及其环境影响的性质，确定本次后评价工作重点如下：

(1) 建设项目过程回顾。包括对环境影响评价、环境保护措施落实情况、环境保护设施竣工验收情况等进行回顾性调查；

(2) 建设项目工程评价。包括对该项目建设地点、规模、生产工艺以及运行方式等进行调查，评价该项目运行过程中环境污染、生态影响的来源、影响方式、程度和范围等；

(3) 环境影响预测验证以及环境保护措施有效性验证。评价主要环境要素的预测影响与实际影响的差异，并评价原环评提出的污染防治措施有效性，对于实际影响较大的污染源，提出环境保护补救方案和改进措施。

1.8 环境保护目标及敏感点

由于瓜子沟流域一级、二级、三级水电站地处甘肃省舟曲县瓜子沟河，项目距市区较远，项目区人类活动相对较少，根据实际调查，后评价阶段与环评阶段、验收阶段相比，环境敏感点未发生变化。

1.8.1 环境保护目标

根据项目所在区域规划的环境功能以及工程建成后可能造成的环境影响范围，确定本项目的环境保护目标。通过现场踏勘、调查分析，本次评价的主要环境保护目标为评价区内环境空气质量、声环境质量及生态环境。瓜子沟流域主要环境保护目标见表 1.8-1。

表 1.8-1 环境保护目标统计表

序号	内容	保护目标	变化情况
1	环境空气	环境空气质量达到二类区标准要求	与环评、验收阶段一致
2	声环境	声环境质量达到 1 类区标准要求；	与环评、验收阶段一致
3	地表水	地表水达到 (GB3838-2002) II 类标准	与环评、验收阶段一致

1.8.2 环境敏感点

瓜子沟流域水电站周边主要环境敏感点见表 1.8-2。

表 1.8-2 主要环境保护目标调查情况一览表

序号	敏感点名称	环评阶段			验收阶段			后评价阶段	备注
		位置	功能性 质	概况	位置	功能 性质	概况		

甘肃省舟曲县瓜子沟流域水电站工程环境影响后评价报告书

1	瓜子沟村	瓜子沟一级水电站拦水坝西南侧 680m	二类区	环境空气	与环评一致	与环评、验收一致	
2	瓜子沟河	三个水电站项目坝址至电站区，厂房尾水减水河段	地表水	II类区地表水	与环评一致	与环评、验收一致	
3	生态环境	瓜子沟流域三个电站兴建对陆生生物、水生生物及生态体系稳定性、完整性影响降至最低			与环评一致	与环评一致	没有变化

2 建设项目过程回顾

2.1 项目建设过程回顾

2.1.1 工程设计过程回顾

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

2003年1月,甘肃省甘兰水利水电建筑设计院编制完成了《甘肃省舟曲县瓜子沟一、二级水电站工程可行性研究报告》,2003年9月16日,舟曲县发展计划委员会以“舟计发(2003)65号文”对该工程可研进行了批复。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

2003年1月,甘肃省甘兰水利水电建筑设计院编制完成了《甘肃省舟曲县瓜子沟一、二级水电站工程可行性研究报告》,2003年9月16日,舟曲县发展计划委员会以“舟计发(2003)65号文”对该工程可研进行了批复。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

2005年,甘南州水利电力勘测设计队编制完成了《甘肃省舟曲县瓜子沟三级水电站工程可行性研究报告》,2006年1月16日,甘南州发展和改革委员会办公室以“州发改交能(2006)019号文”对该工程可研进行了批复。

2.1.2 工程建设过程回顾

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

该电站于2004年9月开工建设,2006年9月投入试产运营。

瓜子沟一级水电站为径流引水式电站,装机容量为 $2\times 400\text{kW}$,保证出力 500kW ,设计水头 102m ,设计引水流量 $1.2\text{m}^3/\text{s}$,多年平均发电量 $400\text{万 kW}\cdot\text{h}$,年工作时间 5000小时 。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

该电站于2004年5月开工建设,2005年10月投入试产运营。

瓜子沟二级水电站为径流引水式电站,装机容量为 $2\times 500\text{kW}$,保证出力 630kW ,设计水头 130m ,设计引水流量 $1.5\text{m}^3/\text{s}$,多年平均发电量 $500\text{万 kW}\cdot\text{h}$,年工作时间 5200小时 。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

该电站于2004年6月16日开工建设,2006年5月16日投入试产运营。

瓜子沟三级水电站为低坝引水式电站,属V等小(2)型工程,装机容量为 $2\times 630\text{kW}$,

设计水头 142m，设计引水流量 1.2m³/s，引水渠道全长 1800m，多年平均发电量 664 万 kw.h，年工作时间 5270 小时。

2.2 环评及批复情况

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

陇南力源水电开发公司于 2004 年 6 月 8 日填报完成了《舟曲县瓜子沟一级水电站建设项目环境影响登记表》。

2004 年 8 月 17 日，舟曲县国土资源环境保护局以“舟国土环字[2004]61 号文”对瓜子沟一级电站工程环境影响登记表进行了批复，同意工程建设。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

陇南力源水电开发公司于 2004 年 6 月 8 日填报完成了《舟曲县瓜子沟二级水电站建设项目环境影响登记表》。

2004 年 8 月 17 日，舟曲县国土资源环境保护局以“舟国土环字[2004]59 号文”对瓜子沟二级电站工程环境影响登记表进行了批复，同意工程建设。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

舟曲县汇银电力开发有限责任公司于 2004 年 6 月 20 日委托天水市环境保护科学技术研究所完成了《甘肃省舟曲县瓜子沟三级水电站工程环境影响报告表》。

2004 年 10 月 10 日，舟曲县国土资源环境保护局以“舟国土环字[2004]82 号文”对瓜子沟三级电站工程环境影响报告表进行了批复，同意工程建设。

2.3 环境保护措施落实情况

2.3.1 施工期环境保护措施落实情况调查

(一) 施工期生态环境影响的减缓措施

1、环评文件中要求的生态环境保护措施

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

工程建设将造成不同程度的破坏，要求在工程竣工后进行生态恢复。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

工程建设将造成不同程度的破坏，要求在工程竣工后进行生态恢复。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

①地基开挖建设过程中要避开雨季，以减少水土流失

②工程开挖产生的废渣要送至专用渣场处置，待工程完工后要及时恢复植被。

③对厂区及周围环境和渠道沿线要加强绿化，以达到防尘、降噪、改善和美化环境

的目的。

2、生态环境保护措施落实情况

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

在施工期间对施工人员和管理人员进行了施工区生态保护的宣传教育，并以公告、宣传标语等形式教育施工人员，通过制度化严禁施工人员非法滥砍滥伐林木，禁止施工人员捕食野生动物和鱼类，减轻了施工对当地陆生动植物的影响。施工过程严格按照环评要求，建设单位施工期间对工程的水土保持工作比较重视，在建设中为了搞好水土保持工程的质量、进度、投资控制，将水土保持工程纳入主体工程的管理程序中，严格执行了项目法人制和合同管理制。制定了质量管理制度，建立了质量管理网络，并对参建各方质量体系进行了检查和评价。近几年来，由于水土保持法律、法规体系的逐步完善和宣传，施工单位的水土保持意识普遍提高，建设过程中未造成较大的水土流失危害。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

①在施工期间对施工人员和附近居民进行了施工区生态保护的宣传教育，做到了有组织、有计划地施工；

②在施工期以公告、宣传标语等形式，教育施工人员，通过制度化严禁肆意破坏植物，减轻了施工对当地陆生动植物的影响；

③为了给野生动物提供安全的生境，施工中高噪声作业安排在了白天进行；

④为减少施工所造成的水土流失，项目在施工阶段结合当地生态规划，按照水土保持方案中所提基本设置了一系列防护措施进行防护。

⑤各临时占地在施工完毕后进行平整恢复。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

①在料场、渣场设置了排水沟、挡渣墙、河堤等一系列防护措施进行防护。

②各临时占地在施工完毕后都进行了植被恢复。

总体而言，舟曲县瓜子沟一级水电站和瓜子沟二级水电站施工期间基本落实了《环评登记表》中提出的生态环境保护措施；瓜子沟三级水电站施工期间基本落实了《环评报告表》中提出的生态环境保护措施。

(二) 施工期水环境保护措施落实情况

1、环评登记表中要求的水环境保护措施落实情况

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

施工期保护好水环境，不受影响。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

施工期保护好水环境，不受影响。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

①砂石骨料加工废水采取沉降处理措施后继续回用于砂石料洗涤，不外排。

②含油废水需要修建隔油池处理，处理后循环利用于场地及道路洒水，严禁直接外排。

③生活污水用于场地及道路洒水降尘，厕所污水由当地农民清掏用于农田施肥。

2、水环境保护措施落实情况

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

据本次调查：水电站工程施工建设中，生产废水处理并回用于生产；施工期现场不维修机械设备，施工机械发生故障均运送到附近修车厂修理，无废油产生；生活污水经收集后用于绿化或施工场地泼洒。施工期间未发生水污染事件。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

经调查，由于本工程施工区较为分散，所以生活废水一部分通过多点泼洒、蒸发的方式损耗。对于集中起来的生活污水，项目在实际施工过程中根据环境实际状况，分别在电站引水系统建设工地、电站厂址建设工地和施工人员住地临修 2 座地坑式旱厕，用堆肥方式处理施工人员的生活废水，堆肥后由当地农民用于农田或者绿化。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

经调查，项目施工期在砂石骨料场和混凝土拌合点各设了一个沉淀池，生产废水经沉淀后循环使用；在机械修配处、汽车修理点修建了一处隔油池，洗车废水经隔油处理后用于项目区的洒水降尘。

施工期生活污水不外排瓜子沟河中，对照《环评登记表》、《环评报告表》以及“环评批复”要求，生活污水处理措施与环评要求基本一致，未发生有污水排入地表水体及水污染现象。

(三) 施工期大气环境保护措施

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

据本次调查，水电站施工建设过程中，针对运输车辆、机械设备运行废气；凿裂、钻孔、露天爆破粉尘；砂石料加工系统粉尘以及道路扬尘等，按照《环评登记表》提出的环境空气污染防治要求，采取了“严禁随地随处乱挖乱放、尽量控制开挖面、运输粉状施工材料的车辆加遮盖物、经常在做业区域洒水、凿岩机的人员配戴防尘口罩”等大

气污染防治措施，施工期间未发生大气污染投诉事件。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

根据调查，项目施工期采取了如下措施：

①在项目业主要求下，施工单位选用了符合国家有关卫生标准，的施工机械和运输工具，从根源上减少了粉尘的产生；同时施工过程中以湿法作业为主，有效的降低了粉尘量。

②工程指挥部特配备了软管洒水装置，对开挖集中的枢纽区及料场、各工区、施工公路及便道等地在非雨日的早、晚来回洒水，减少了扬尘，同时对生产及道路上洒落的砂石进行了及时的清除。

③施工期间，交通车辆多为柴油作燃料的大型运输车辆，尾气排放量与污染物含量相对较高，为此对主要的运输车辆安装了尾气净化器，降低了废气污染程度。

根据调查，项目施工期间未发生大气污染投诉事件。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

根据调查，项目施工期采取了如下措施：

①工程配备 1 台简易洒水车，对开挖集中的枢纽区及料场、各工区、施工公路及便道等地在非雨日的早、中、晚来回洒水，减少了扬尘。

②施工方给各砂石料加工系统施工人员均配发了防尘口罩进行了卫生防护。

根据调查，项目施工期间未发生大气污染投诉事件。

(四) 施工期声环境保护措施

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

施工期噪声主要是施工机械噪声、施工爆破噪声，会对施工操作人员构成一定影响。据调查，施工单位按照《环评登记表》要求采取了“合理安排施工作业时间、施工人员佩戴防噪耳塞、施工场地安装临时挡板”等噪声防治措施，施工期间未发生噪声扰民、噪声污染投诉事件。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

本工程施工期根据挖掘机、凿岩机、打夯机、振动碾、拌和机、振捣器、筛分机和运输车辆等噪声设备针对性的采取了相应的防治措施，主要采取的防治措施有：

①施工单位选用了符合国家有关标准的施工机械和运输工具，并且针对强声源设置了控噪装置；

②针对空压机等噪声值较高的施工机械设置在室内或有屏蔽的范围内作业，并经常

进行设备的维护和保养，保持机械润滑，降低了运行噪声；

③高噪声环境下作业的施工人员佩带了防噪耳塞、耳罩或防噪声头盔；

④在施工区内车流量较大的路段设置了标志牌或警示牌，并在路牌上标明禁止施工车辆白天大声鸣笛，夜间禁止鸣笛；限制施工区内车辆时速在 15km 以内；

⑤对施工区实行封闭管理。

项目施工期间未发生噪声扰民、噪声污染投诉事件。

（3）舟曲县瓜子沟三级水电站

本工程施工期根据挖掘机、凿岩机、打夯机、振动碾、拌和机、振捣器、筛分机和运输车辆等噪声设备针对性的采取了相应的防治措施，主要采取的防治措施有：

①高噪声设置远离敏感点布设；

②给施工操作人员配戴了防噪耳塞；

③选用低噪声设备；

④夜间未进行爆破和施工活动。

项目施工期间未发生噪声扰民、噪声污染投诉事件。

（五）施工期固体废物污染防治措施

（1）舟曲县瓜子沟一级水电站

根据调查，工程建设中，固体废弃物来源于开挖产生的弃土弃渣、施工期茶水炉产生的燃煤废渣以及施工人员生活垃圾。根据施工记录，实际工程土石方开挖量 1.23 万 m³，土石方填筑利用量 0.9024 万 m³，弃土方 0.3276 万 m³，设弃渣场 2 处。1#弃渣场位于隧洞进口处，弃渣场面积 0.045hm²，弃渣量 0.2 万 m³，拦渣墙长 90m；2#弃渣场位于厂区防护堤处，场弃渣场面积 0.055hm²，弃渣量 0.2 万 m³，拦渣墙长 80m；燃煤废渣以及生活垃圾集中并定期清运至舟曲县环保局指定地点进行填埋。

项目施工期间未发生固废污染投诉事件。

（2）舟曲县瓜子沟二级水电站

根据调查，工程建设中，固体废弃物来源于开挖产生的弃土弃渣、施工期茶水炉产生的燃煤废渣以及施工人员生活垃圾。根据施工记录，实际工程土石方开挖量 1.67 万 m³，土石方填筑利用量 1.0276 万 m³，弃土方 0.6422 万 m³，设弃渣场 2 处。1#弃渣场位于取水枢纽下游处，场弃渣场面积 0.095hm²，弃渣量 0.5 万 m³，拦渣墙长 70m；2#弃渣场位于厂区内紧接堤，场弃渣场面积 0.03hm²，弃渣量约 0.15 万 m³，拦渣墙长 80m；燃煤废渣以及生活垃圾集中并定期清运至舟曲县环保局指定地点进行填埋。

项目施工期间未发生固废污染投诉事件。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

根据调查，工程建设中，固体废弃物来源于开挖产生的弃土弃渣、以及施工人员生活垃圾。根据施工记录，本工程总弃渣量 1.57 万 m³，其中土方 0.57 万 m³，石方 1.00 万 m³，项目设 2 个弃渣场，1 号渣场位于拦水坝右侧河滩地，占地面积约 1120m²，2 号渣场位于槐大公路左侧、发电厂房左右两边弃坑内，面积约 1290m²；生活垃圾集中并定期清运至舟曲县环保局指定地点进行填埋。

项目施工期间未发生固废污染投诉事件。

(六) 料场、渣场的水土保持防治措施情况

1、环评登记表中要求的水土保持措施落实情况

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

《环评登记表》要求：就近选择山谷地带修筑拦渣护坡作为渣场，在隧洞开挖中产生的废渣排入渣场，建设完成后，对渣场进行绿化，达到与周边环境一致。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

《环评登记表》要求：就近选择山谷地带修筑拦渣护坡作为渣场，在隧洞开挖中产生的废渣排入渣场，建设完成后，对渣场进行绿化，达到与周边环境一致。

(2) 舟曲县瓜子沟三级水电站

《环评报告表》要求：本工程引水隧道的弃渣一部分用于利用水电站建设，一部分用于铺路，剩余的弃渣置于常年洪水位高程以上，并在渣场下部采用大块石护坡处理，弃渣分别置于 2 个渣场妥善堆存，工程完工后植草植树覆盖。

2、水土保持保护措施落实情况

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

经调查，在工程施工期及试运行期所采取水土保持措施如下：

①对挡水坝两侧河道修建了防洪堤，防止新的水土流失。

②电站已建成运行多年，工程布局合理，井然有序，建筑垃圾和生活垃圾没有乱堆、乱放。

③土石方开挖量 1.23 万 m³，土石方填筑利用量 0.9024 万 m³，弃土方 0.3276 万 m³，设弃渣场 2 处。1#弃渣场位于隧洞进口处，弃渣场面积 0.045hm²，弃渣量 0.2 万 m³，拦渣墙长 90m，渣场绿化面积 0.04hm²；2#弃渣场位于厂区防护堤处，场弃渣场面积 0.055hm²，弃渣量 0.2 万 m³，拦渣墙长 80m，土地整治 0.03hm²，渣场绿化面积 0.025hm²。

④对电站引水枢纽区、引水系统、厂房区、临时施工区水土保持措施进行调查，基本符合水土保持的要求。

⑤为防止水土流失，电站在厂区进行了绿化。

根据调查，舟曲县瓜子沟一级水电站已有的水土保持措施基本符合水土保持的要求。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

经调查，在工程施工期及试运行期所采取水土保持措施如下：

①对挡水坝两侧河道修建了防洪堤，防止新的水土流失。

②电站已建成运行多年，工程布局合理，井然有序，建筑垃圾和生活垃圾没有四处乱堆。

③实际工程土石方开挖量 1.67 万 m³，土石方填筑利用量 1.0276 万 m³，弃土方 0.6422 万 m³，设弃渣场 2 处。1#弃渣场位于取水枢纽下游处，场弃渣场面积 0.095hm²，弃渣量 0.5 万 m³，拦渣墙长 70m，渣场绿化面积 0.095hm²，2#弃渣场位于厂区内紧接堤，场弃渣场面积 0.03hm²，弃渣量约 0.15 万 m³，拦渣墙长 80m，复垦面积 0.05hm²，渣场绿化面积 0.03hm²。

④对电站引水枢纽区、引水系统、厂房区、临时施工区水土保持措施进行调查，基本符合水土保持的要求。

⑤为防止水土流失，电站在厂区进行了大面积绿化。

根据调查，舟曲县瓜子沟二级水电站已有的水土保持措施基本符合水土保持的要求。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

经调查，在工程施工期及试运行期所采取水土保持措施如下：

①渣场按要求平整后，一部分修建了路，其余部分进行了绿化，种植了槐树、花椒树，并在渣场靠公路边一侧修建了边沟；

②渠道部分坡面至前池坡面种植了树木，成活率 90%多，部分渠道盖顶封闭，并在在山坡有雨水冲流地段渠边修建了梯形的浆砌石水泥抹面排水沟 3 处；

③临时占地经过修缮后已变成正规的进厂道路。

④对压力管道两边坡面进行了绿化，每隔 1 米间隔种植洋槐，共种植洋槐 4260m²。

根据调查，舟曲县瓜子沟三级水电站已有的水土保持措施基本符合水土保持的要求。

2.3.2 运营期环境保护措施落实情况调查

(一) 运营期水环境保护措施

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

《环评登记表》中：运营期电站常驻工作人员生活污水，全部回用于厂区绿化及洒水，不外排；水电站生活垃圾采取厂区内定点堆存，严禁直接倒入河道，避免对地表水质的“二次污染”。

根据现场调查，运营期在生活区建设了防渗旱厕，定期清淘，用于附近农田的化肥使用，洗涤废水就地泼洒自然蒸发，无外排；

运营期的生活垃圾由建设单位组织人员定期清运，避免了对保护区生态造成不利影响。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

《环评登记表》中：运营期职工洗漱废水泼洒抑尘或者用于区及周围区域生态用水。

经调查，该电站在运行期间废水主要为生活污水，电站厕所为旱厕，职工洗漱废水泼洒抑尘或用于厂区绿化用水，不外排。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

《环评报告表》中：运营期生活污水经沉淀池沉淀后回用于周围植被的绿化，电厂建成后由于厂区工作人员较少，在厂区建设旱厕一处，粪便由当地村民定期清理用作农家肥。

经调查，该电站在运行期间废水主要为生活污水，电站厕所为旱厕，职工洗漱废水泼洒抑尘或用于厂区绿化用水，不外排。

(二) 运营期大气环境保护措施

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

《环评登记表》中：瓜子沟一级水电站运营期生活能源以用电为主，不存在其它能源利用和环境污染等问题。

据调查：瓜子沟一级水电站运营期大气污染源主要来自职工生活，根据调查水电站的供暖、生活等全部采用电，不使用煤作为生活、取暖等的燃料。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

《环评登记表》中：舟曲县瓜子沟二级水电站运营期生活能源以用电为主，不存在其它能源利用和环境污染等问题。

据调查：舟曲县瓜子沟二级水电站运营期大气污染源主要来自职工生活，根据调查

水电站的供暖、生活等全部采用电，不使用煤作为生活、取暖等的燃料。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

《环评报告表》中：舟曲县瓜子沟三级水电站运营期在电厂生活区内设置电力取暖炉，运行期的主要大气污染物为厨房的燃煤烟气。

据调查：舟曲县舟曲县瓜子沟三级水电站运营期大气污染源主要来自职工生活，根据调查水电站的供暖、生活等全部采用电，不使用煤作为生活、取暖等的燃料。

(三) 运营期声环境保护措施

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

《环评登记表》中：水电站在运行过程中，发电机、各类泵等生产设备均将产生一定的机械噪声，噪声强度介于 70~103dB (A)，采取减振、隔声等降噪措施，可使厂界噪声降至 50dB(A)以下。

据现场调查：舟曲县瓜子沟一级水电站在运行过程中，噪声来源主要是发电机、空压机、各类泵等设备产生的机械噪声，声级强度介于 70-103dB (A)；实际运行过程中，采取了“发电机安装隔声罩、厂房隔声、厂区绿化”等降噪措施，基本落实了环评登记表的要求。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

《环评登记表》中：水电站在运行过程中，发电机、各类泵等生产设备均将产生一定的机械噪声，噪声强度介于 70~103dB (A)，采取减振、隔声等降噪措施，可使厂界噪声降至 50dB(A)以下。

据现场调查：舟曲县瓜子沟二级水电站在运行过程中，噪声来源主要为发电设备运行中产生的机械噪声。实际中这些设备也安装在厂房内，也采取了一定隔声措施，噪声对周围敏感点产生影响较小，基本落实了环评登记表的要求。

(2) 舟曲县瓜子沟三级水电站

《环评报告表》中：水电站在运行过程中，发电机、各类泵等生产设备均将产生一定的机械噪声，噪声强度介于 70~103dB (A)，采取减振、隔声等降噪措施，可使厂界噪声降至 50dB(A)以下。

据现场调查：舟曲县瓜子沟三级水电站在运行过程中，噪声来源主要为发电设备运行中产生的机械噪声。实际中这些设备也安装在厂房内，也采取了一定隔声措施，噪声对周围敏感点产生影响较小，基本落实了环评报告表的要求。

(四) 运营期固体废物治理措施

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

《环评登记表》中：运营期生活垃圾经集中收集后，定期运至舟曲县生活垃圾填埋场统一处置。

根据现场调查，电站正式运行后，所产生的固体废物主要为生活垃圾和前池清理的漂浮物，约 1.4t/a，由于该部分固体废弃物产生量较小，集中收集后全部送垃圾场处理；针对机械设备检修过程产生的废矿物油，产生的危废由该公司直接拉运处理，不在场内堆存。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

《环评登记表》中：运营期生活垃圾经集中收集后，定期运至舟曲县生活垃圾填埋场统一处置。

根据现场调查，电站正式运行后，所产生的固体废物主要为生活垃圾和前池清理的漂浮物，约 1.4t/a，由于该部分固体废弃物产生量较小，集中收集后全部送垃圾场处理；针对机械设备检修过程产生的废矿物油，产生的危废由该公司直接拉运处理，不在场内堆存。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

《环评报告表》中：运营期生活垃圾定点堆放收集，并运往舟曲县环保局指定地点填埋，部分厨余垃圾由当地农户拉走当作猪饲料或用于沤肥，严禁外排。

根据现场调查，电站正式运行后，有工作人员 12 人，生活垃圾年产生量约为 4.5t，集中收集后全部送垃圾场处理；针对机械设备检修过程产生的废矿物油设置了危险废物收集桶以及危险废物暂存间，并与嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司签订了《危险废物处置协议书》（具体见附件），电站的危险废物由该单位定期处置。

(五) 水生生物保护措施

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

《环评登记表》中提出的水生生物保护措施主要有：确保工程河段枯水期最低下泄水量，保护减水河段水生生物。

工程减水河段生态环境需水量主要为河道内生态用水量，基本无灌溉用水量，此外项目减水河段内民居点极少。因此，该河段河道年生态环境需水量确定为多年平均流量的 10%，来满足减水河段生态用水量的要求。

经过现场调查，项目坝址处设置了永久性生态下泄流量保证设施。以保证下泄流量为减少减水河段由于河道水量的变化，而生产对生态环境的影响；电站建成后，在每年

的年初将本年保证河段生态用水量的措施和计划，报当地环保部门，并接受当地环保部门、水利部门的监测和检查。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

《环评登记表》中提出的水生生物保护措施主要有：确保工程河段枯水期最低下泄水量，保护减水河段水生生物。

工程减水河段生态环境需水量主要为河道内生态用水量，基本无灌溉用水量，此外项目减水河段内民居点极少。因此，该河段河道年生态环境需水量确定为多年平均流量的 10%，来满足减水河段生态用水量的要求。

经过现场调查，项目坝址处设置了永久性生态下泄流量保证设施。以保证下泄流量为减少减水河段由于河道水量的变化，而产生对生态环境的影响；电站建成后，在每年的年初将本年保证河段生态用水量的措施和计划，报当地环保部门，并接受当地环保部门、水利部门的监测和检查。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

《环评报告表》中提出的水生生物保护措施主要有：确保工程河段枯水期最低下泄水量，保护减水河段水生生物。项目建成运营后，会引起局部河道减水，项目在营运期保证 $0.152\text{m}^3/\text{s}$ 的下泄流量（按照枯水流量法，取多年平均流量的 $1.52\text{m}^3/\text{s}$ 的 10%）。

经过现场调查，项目坝址处设置了永久性生态下泄流量保证设施。以保证引水量 $1.2\text{m}^3/\text{s}$ 的 10%， $0.12\text{m}^3/\text{s}$ 的下泄流量，减少减水河段由于河道水量的变化，而产生对生态环境的影响；电站建成后，在每年的年初将本年保证河段生态用水量的措施和计划，报当地环保部门，并接受当地环保部门、水利部门的监测和检查。

2.4 环境保护设施竣工验收情况

2.4.1 验收情况

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

2012 年 8 月建设单位委托兰州洁华环境评价咨询有限公司编制完成了《舟曲县瓜子沟一级电站工程竣工环境保护验收调查报告表》，2013 年 12 月 23 日甘南藏族自治州环境保护局以（州环发[2013]361 号）《关于舟曲县瓜子沟一级水电站工程项目竣工环境保护验收的批复》同意通过竣工环境保护验收。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

2012 年 8 月建设单位委托兰州洁华环境评价咨询有限公司编制完成了《舟曲县瓜子沟一级电站工程竣工环境保护验收调查报告表》，2013 年 12 月 23 日甘南藏族自治州环

境保护局以（州环发[2013]360号）《关于舟曲县瓜子沟二级水电站工程项目竣工环境保护验收的批复》同意通过竣工环境保护验收。

（3）舟曲县瓜子沟三级水电站

2008年3月建设单位委托中国科学院寒区旱区环境与工程研究所编制完成了《舟曲县瓜子沟三级电站工程竣工环境保护验收调查报告表》，2008年6月11日甘南藏族自治州环境保护局以（州环发[2008]56号）《关于力族坝等州批水电站完成环保专项验收的批复》同意通过竣工环境保护验收。

2.4.2 验收要求

（1）舟曲县瓜子沟一级水电站

①委托有资质环境监测站对水电站的水质进行定期监测。

②要求陇南力源水电开发公司，尽快落实生态下泄流量监测设施，在1个月内向甘南州环保局上报保证生态流量下泄的承诺函。

③进一步完善电站管理区、厂区绿化美化措施。

④进一步完善环境保护管理制度，提高职工的环保意识。

（2）舟曲县瓜子沟二级水电站

①委托有资质环境监测站对水电站的水质进行定期监测。

②要求陇南力源水电开发公司，尽快落实生态下泄流量监测设施，在1个月内向甘南州环保局上报保证生态流量下泄的承诺函。

③进一步完善电站管理区、厂区绿化美化措施。

④进一步完善环境保护管理制度，提高职工的环保意识。

（3）舟曲县瓜子沟三级水电站

①渠道、边坡以及大小冲沟等没有完成水土保持措施和环境绿化的部位要严格按照水土保持防治方案的具体要求继续做完，使之在达到防护等水保功效的同时，也能够形成良好的环境景观。

②下泄流量不足，建设单位应该保证放水计划，使得下泄水量达到环境影响报告中要求的下泄流量。

③建设单位要进一步完善环境管理制度，不断提高全体职工的环境保护意识。

④建设单位应该重视对瓜子河水质的保护工作，加大相关的管理力度，并委托甘南州环境监测站进行水质监测工作，积累基础数据资料。

2.4.3 现状整改落实情况

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

①未按照验收要求委托有资质环境监测站对水电站的水质进行定期监测。本次后评价继续要求建设单位委托有资质环境监测站对水电站的水质进行定期监测。

②按要求安装了生态下泄流量监测设施，确保落实省水利厅要求的枯水期最小下泄流量为（11月—次年3月）为 $0.10\text{m}^3/\text{s}$ ，丰水期（4~10月）为 $0.11\text{m}^3/\text{s}$ 。

③进一步加强了电站管理区、厂区的绿化。

④规范了相关环保制度，并做到制度上墙。加强员工环保知识的培训，提高职工的环保意识。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

①未按照验收要求委托有资质环境监测站对水电站的水质进行定期监测。本次后评价继续要求建设单位委托有资质环境监测站对水电站的水质进行定期监测。

②按要求安装了生态下泄流量监测设施，确保落实省水利厅要求的枯水期最小下泄流量为（11月—次年3月）为 $0.10\text{m}^3/\text{s}$ ，丰水期（4~10月）为 $0.11\text{m}^3/\text{s}$ 。

③进一步加强了电站管理区、厂区的绿化。

④规范了相关环保制度，并做到制度上墙。加强员工环保知识的培训，提高职工的环保意识。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

①按要求完成了项目的水土保持工作。

②按要求安装了生态下泄流量监测设施，确保落实省水利厅要求的枯水期最小下泄流量为（11月—次年3月）为 $0.12\text{m}^3/\text{s}$ ，丰水期（4~10月）为 $0.12\text{m}^3/\text{s}$ 。

③规范了相关环保制度，并做到制度上墙。加强员工环保知识的培训，提高职工的环保意识。

④未按照验收要求委托有资质环境监测站对水电站的水质进行定期监测。本次后评价继续要求建设单位委托有资质环境监测站对水电站的水质进行定期监测。

2.5 环境监测情况

2.5.1 环评阶段监测情况

(一) 地表水环境质量现状调查与分析

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

环评阶段未进行地表水环境质量现状监测。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

环评阶段未进行地表水环境质量现状监测。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

环评阶段未进行地表水环境质量现状监测。

(二) 声环境现状调查与分析

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

环评阶段进行声环境质量现状监测。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

环评阶段进行声环境质量现状监测。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

环评阶段进行声环境质量现状监测。

(三) 大气环境质量现状调查与分析

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

环评阶段未进行大气环境质量现状监测。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

环评阶段未进行大气环境质量现状监测。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

环评阶段未进行大气环境质量现状监测。

2.5.2 验收阶段环境监测情况

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

①地表水环境质量监测

验收阶段未对项目区地表水进行监测。

②厂界噪声监测

验收阶段未对项目区噪声进行监测。

③大气环境质量监测

验收阶段对大气环境质量未进行现状监测。瓜子沟一级水电站本身的大气污染源主要是电站供暖、生活产生的废气，由于水电站采用电取暖，厨房采用电灶，瓜子沟一级水电站本身不会对区域大气环境造成不利影响。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

①地表水环境质量监测

验收阶段未对项目区地表水进行监测。

②厂界噪声监测

验收阶段未对项目区噪声进行监测。

③大气环境质量监测

验收阶段对大气环境质量未进行现状监测。瓜子沟二级水电站本身的大气污染源主要是电站供暖、生活产生的废气，由于水电站采用电取暖，厨房采用电灶，瓜子沟二级水电站本身不会对区域大气环境造成不利影响。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

①地表水环境质量监测

验收阶段未对项目区地表水进行监测。

②厂界噪声监测

验收阶段未对项目区噪声进行监测。

③大气环境质量监测

验收阶段对大气环境质量未进行现状监测。瓜子沟三级水电站本身的大气污染源主要是电站供暖、生活产生的废气，由于水电站采用电取暖，厨房采用电灶，瓜子沟三级水电站本身不会对区域大气环境造成不利影响。

2.6 公众意见收集调查情况

2.6.1 环评阶段公众意见收集调查情况

舟曲县瓜子沟一级水电站和瓜子沟二级水电站环评阶段评价类别为环评登记表，瓜子沟三级水电站环评阶段评价类别为环评报告表，均没有做公众调查。

2.6.2 验收阶段公众意见收集调查情况

舟曲县瓜子沟一级水电站和瓜子沟二级水电站环评阶段评价类别为环评登记表，瓜子沟三级水电站环评阶段评价类别为环评报告表，验收阶段瓜子沟一级、二级、三级电站均编制了环保竣工验收调查报告表，未做公众调查。

2.6.3 运营期间公众意见收集调查情况

根据调查，舟曲县瓜子沟一级水电站、舟曲县瓜子沟二级水电站以及舟曲县瓜子沟三级水电站项目竣工验收后至今没有群众和单位环境污染投诉事件和上访情况。

2.7 环保督查及整改情况

2018年前甘南州环保部门现场检查，对瓜子沟流域水电站提出如下要求：（1）建立完善下泄流量台账；（2）制定生态流量泄放方案；（3）规范危险废物处置；（4）对生态破坏区域进行恢复治理。

整改措施：（1）安装了生态流量下泄视频监控装置，安装了生态流量精准计量装置，建立了下泄流量台账；（2）开展了水资源论证复评工作；（3）危险废物委托有资质单位处理；（4）编制了生态修复作业设计，完成了生态修复。

2019年11月通过州级复核。

3 建设项目工程评价

3.1 建设项目概况

3.1.1 地理位置

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

瓜子沟一级水电站工程位于舟曲县曲告纳镇瓜欧村（原瓜子沟村）拱坝河右岸一级支流支沟瓜子沟上，地理坐标位于东经 $104^{\circ}40'16''$ — $104^{\circ}40'23''$ ，北纬 $33^{\circ}22'30''$ — $33^{\circ}22'44''$ 之间，电站厂址距舟曲县城 85km，有通村道路 C122 相通，交通较便利。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

瓜子沟二级水电站工程位于舟曲县曲告纳镇瓜欧村（原瓜子沟村）拱坝河右岸一级支流瓜子沟上,地理坐标位于东经 $104^{\circ}40'24''$ — $104^{\circ}41'03''$ ，北纬 $33^{\circ}22'46''$ — $33^{\circ}23'27''$ 之间，电站厂址距舟曲县城 82km，有通村道路 C122 相通，交通较便利。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

舟曲县瓜子沟三级水电站位于白龙江一级支流拱坝河的支流瓜子沟河上，工程区距舟曲县城约 80km，距武都区两水镇国道 212 线 13km，有乡村公路通过工程区，交通较为便利。

瓜子沟一级水电站、瓜子沟二级水电站以及瓜子沟三级水电站项目具体地理位置见图 3.1-1。

3.1.2 工程规模

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站


瓜子沟一级水电站为径流引水式电站，装机容量为 $2\times 400\text{kW}$ ，保证出力 500kW，设计水头 102m，设计引水流量 $1.2\text{m}^3/\text{s}$ ，多年平均发电量 400 万 kW.h，年工作时间 5000 小时。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

瓜子沟二级水电站为径流引水式电站，装机容量为 $2\times 500\text{kW}$ ，保证出力 630kW，设计水头 130m，设计引水流量 $1.5\text{m}^3/\text{s}$ ，多年平均发电量 500 万 kW.h，年工作时间 5200 小时。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

瓜子沟三级水电站为低坝引水式电站，属 V 等小（2）型工程，装机容量为 $2\times 630\text{kW}$ ，设计水头 142m，设计引水流量 $1.2\text{m}^3/\text{s}$ ，引水渠道全长 1800m，多年平均发电量 664 万



kw.h, 年工作时间 5270 小时。

3.1.3 建设内容

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

舟曲县瓜子沟一级水电站工程主要由主体工程、施工辅助工程、公用工程、储运工程、办公及生活设施等五部分组成。主要建设了枢纽、引水渠前池、压力管道、主副厂房和尾水渠等工程。详见表 3.1-1。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

舟曲县瓜子沟二级水电站工程主要由主体工程、施工辅助工程、公用工程、储运工程、办公及生活设施等五部分组成。主要建设了枢纽、引水渠前池、压力管道、主副厂房和尾水渠等工程。详见表 3.1-2。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

舟曲县瓜子沟三级水电站工程主要由主体工程、施工辅助工程、公用工程、储运工程、办公及生活设施等五部分组成。主要建设了枢纽、引水渠前池、压力管道、主副厂房和尾水渠等工程。详见表 3.1-3。

表 3.1-1 工程建设内容一览表（舟曲县瓜子沟一级水电站）

序号	工程项目	环评阶段内容		验收阶段内容	后评价阶段内容	备注
主体工程	枢纽建筑物	溢流坝	设计溢流坝长 28m，坝高 2.1m，坝顶高程 1535.50m。坝型剖面为 W.E.S 堰面曲线，曲线方程为： $X=0.5H_d(y/H_d)^{1.85}$ 浆砌石重力坝，采用底流式消能。上游面垂直，下游坝面曲线与齿墙连接，坝底宽 5m，上下游设宽 1m 的齿墙深入基础 2.5m，坝面采用 150#硅粉混凝土，厚度为 15cm。坝前设粘土铺盖长 8m，坝左设 25m 护堤兼作导水墙，下游为长 7m 的消力池，池后接海漫长 12m。	与环评阶段一致	与环评、验收阶段基本一致	
		进水闸	进水闸布置在左岸，设 1 孔，宽 1.2m，取水角 9 度，左接岸墙，右连泄洪冲砂闸闸墩，闸室长 7m，进水闸底板高程为 1534.50m，闸门为钢闸门，宽×高为 1.2~1.2m，2T 螺杆式启闭机一台，闸底板采用 200#钢筋砼浇筑，闸右岸上游筑 75#浆砌石护墙长 60m，闸前设 200#钢筋砼悬臂导砂坎，闸门前设拦污栅一道 75°角斜放，检修闸门位于拦污栅与进水闸门之间，采用电动葫芦操作控制设计闸前水位 1535.30m，设计引水流量 1.2m ³ /s。	与环评阶段基本一致	与环评、验收阶段基本一致	
		泄洪冲砂闸	瓜子沟河全河段比降较大，水流含沙量及推移质数量较小，因而可将冲砂闸底板高度稍高于该河床平均高程，冲砂闸底板高程确定为 1534.00m。经调洪计算，布置 1 孔宽 1.5m 泄冲闸，闸室长 6m，中墩高 3.2m，宽 1.0m，采用 150#钢筋砼现浇。设露天式工作闸门，选用一台 LQ—3T 螺杆式启闭机，工作闸门前设检修闸门，为了满足闸室整体稳定，冲砂闸后设消力池长 11m，海漫长 8m，深 2.5m 防冲齿墙，海漫段与溢流坝泄水汇合。	与环评阶段基本一致。	与环评、验收阶段基本一致	
	引水隧洞	引水渠	渠道总长 1010m，前段接进水闸，渠 0+150 设泄冲闸，冲砂闸前渠道比降采用 1/800，后段全渠线坡降为 1/1000，设计渠底宽 1.3m，水深 1.0m，加大引水流量 1.35m ³ /s，断面形式为矩形，土方段底板和侧墙均为 75#浆砌石砌筑，100#水泥砂浆抹面防渗。石方段采用 150#砼现浇，渠道超高 0.3m。	与环评阶段基本一致。	与环评、验收阶段基本一致	

	压力前池	采用正向进水，侧向溢流冲砂布置，前池全长 20m，基础为碎石土，池底为 60cm 厚浆砌石坐底，表层现浇 20cm 厚 150#钢筋砼，侧墙高 4m，采用 75#浆砌石。池底板高程 1530.50m，进水室底板高程 1531.00m，前池设计水位 1534.00m，容积 150m ³ ，设计进水闸门尺寸 2.5~2.0m，配合 I 台 LQ-3T 手电两用螺杆启闭机控制闸门，溢流长 5m，堰项高程 1534.10m，溢流堰旁设计冲砂闸阀，型号 D250mm，冲砂入泄水道，经下游沟道排入瓜子沟河。	与环评阶段基本一致。	与环评、验收阶段基本一致
	尾水渠	尾水渠全长 30m，设计流量 1.2m ³ /s（最大 1.4m ³ /s）设计尾水位 1428.00m，最低尾水位 1427.50m，采用矩形断面，底宽 1.8m，侧墙高 2.0m，150#钢筋砼盖板棚盖。尾水闸门采用钢闸门，设 1 孔防洪检修闸，尺寸为 1.5×1.8m，配 LQ—3T 启闭机控制启闭。尾水闸墩与防洪堤结合，闸墩采用 150#钢筋砼现浇尾水出口采用铅丝笼块石柔性体护基。	与环评阶段基本一致。	与环评、验收阶段基本一致
	泄水渠、防洪堤	泄水渠全长 350m，沿坡段采用明渠、河滩段采用涵洞、渠道断面为矩形，宽×高为 1.0×1.0m，采用 75#浆砌石渠体，150#钢筋砼盖板。防洪堤长 220m，堤顶高 1432.50m，采用 75#浆砌石砌筑，项宽 0.5m，迎水面边坡 1: 0.3。	与环评阶段基本一致	与环评、验收阶段基本一致
	发电厂房工程	主副厂房基础均座落在河滩覆盖层上，主厂房长 20m，宽 8m，布置 2 台 400kw 卧式水轮发电机组，机组安装高程 1429.50m，中心间距 10m，副厂房放在主厂房后侧，主副厂房均采用现浇屋面板梁柱砖混结构。	与环评阶段基本一致	与环评、验收阶段基本一致
2	公用工程	电气系统 供电就近 2km 接 10kv 输电线路。	与环评阶段基本一致	与环评、验收阶段基本一致
	供暖系统	采用电采暖	与环评阶段基本一致	与环评、验收阶段基本一致
3	储运工程	砂砾石料场 未设置料场，混凝土骨料和块石料均从该电站枢纽附近料场购买，运输方便。	实际设置了两个料场，在瓜子沟二级电站厂区下游 2km 处的拱坝河心滩地设置 1#料场，占地 300m ² ；在瓜子沟二级电站引水枢	与验收阶段基本一致

			纽下游 1900m 处左岸上体上设置 2#料场，占地 12000m ² 。			
	弃渣场	工程会产生弃渣量为 3300m ³ ，就近选择山谷地带修筑拦渣护坡作为渣场，渣场进行绿化。	实际工程土石方开挖量 1.23 万 m ³ ，土石方填筑利用量 0.9024 万 m ³ ，弃土方 0.3276 万 m ³ ，设弃渣场 2 处。1#弃渣场位于隧洞进口处，弃渣场面积 0.045hm ² ，弃渣量 0.2 万 m ³ ，拦渣墙长 90m，渣场绿化面积 0.04hm ² ；2#弃渣场位于厂区防护堤处，场弃渣场面积 0.055hm ² ，弃渣量 0.2 万 m ³ ，拦渣墙长 80m，土地整治 0.03hm ² ，渣场绿化面积 0.025hm ² 。	与验收阶段基本一致		
	道路	利用项目区已有交通道路。	与环评阶段基本一致	与环评、验收阶段基本一致		
4	环保工程	废气	采用电采暖	与环评阶段基本一致	与环评、验收阶段基本一致	
		生活污水	运营期生活污水，全部回用于厂区绿化及洒水，不外排；水电站生活垃圾采取厂区内定点堆存，严禁直接倒入河道。	运营期在生活区建设了防渗旱厕，定期清淘，用于附近农田的化肥使用，洗涤废水就地泼洒自然蒸发，无外排；现场不维修、清洗机械设备，无维修、洗车废水产生。	与环评、验收阶段基本一致	
		固体废物	运营期生活垃圾经集中收集后，定期运至舟曲县生活垃圾填埋场统一处置。	与环评阶段基本一致	与环评、验收阶段基本一致	
			未提检修等危险废物	未提检修等危险废物	机械设备检修过程产生的废矿物油委托嘉峪关刘氏	环评阶段、验收阶段

				泰和环保科技有限公司处理。	未明确
	噪声	采取减振、隔声等降噪措施	与环评阶段基本一致	与环评、验收阶段基本一致	

表 3.1-2 工程建设内容一览表（舟曲县瓜子沟二级水电站）

序号	工程项目	环评阶段内容		验收阶段内容	后评价阶段内容	备注
主体工程	枢纽建筑物	溢流坝	设计溢流坝长 30m，坝高 2.1m，坝顶高程 1427.50m。坝型剖面为 W.E S 堰面曲线，曲线方程为： $X=0.5H_d (y/H_d)^{1.85}$ 浆砌石重力坝，采用底流式消能。上游面垂直，下游坝面曲线与齿墙连接，坝底宽 5m，上下游设宽 1m 的齿墙深入基础 2.5m，坝面采用 150#硅粉混凝土，厚度为 15cm。坝前设粘土铺盖长 8m，坝左设 25m 护堤兼作导水墙，下游为长 7m 的消力池，池后接海漫长 12m。	与环评阶段一致。	与环评、验收阶段一致	
		进水闸	进水闸布置在左岸，设 1 孔，宽 1.2m，取水角 9 度，左接岸墙，右连泄洪冲砂闸闸墩，闸室长 7m，进水闸底板高程为 1426.80m，闸门为钢闸门，宽×高为 1.2×1.2m，2T 螺杆式启闭机一台，闸底板采用 200#钢筋砼浇筑，闸右岸上游筑 75#浆砌石护墙长 60m，闸前设 200#钢筋砼悬臂导砂坎，闸门前设拦污栅一道 75°角斜放，检修闸门位于拦污栅与进水闸门之间，采用电动葫芦操作控制设计闸前水位 1427.50m，设计引水流量 1.5m³/s。	与环评阶段一致。	与验收阶段一致	
		泄洪冲砂闸	瓜子沟河全河段比降较大，水流含沙量及推移质数量较小，因而可将冲砂闸底板高度稍高于该河床平均高程，冲砂闸底板高程确定为 1426.00m。经调洪计算，布置 1 孔宽 1.5m 泄冲闸，闸室长 6m，中墩高 3.2m，宽 1.0m，采用 150#钢筋砼现浇。设露天式工作闸门，选用一台 LQ—3T 螺杆式启闭机，工作闸门前设检修闸门，为了满足闸室整体稳定，冲砂闸后设消力池长 11m，海漫长 8m，深 2.5m 防冲齿墙，海漫段与溢流坝泄水汇合。	选用一台 LQ—5T 螺杆式启闭机，其余与环评阶段一致	与验收阶段一致	
	引水隧洞	引水渠	渠道总长 1600m，前段接进水闸，渠 0+150 设泄冲闸，冲砂闸前渠道比降采用 1/800，后段全渠线坡降为 1/1000，设计渠底宽 1.3m，水深 1.0m，加大引水流量 1.35m³/s，断面形式为矩形，	引水明渠总长为 1700m，采用矩形断面，宽 1.3m，水深 1.5m，比	与验收阶段一致	

			土方段底板和侧墙均为 75#浆砌石砌筑, 100#水泥砂浆抹面防渗。石方段采用 150#砼现浇, 渠道超高 0.3m。	降采用 1/1000		
		压力前池	采用侧向进水, 侧向溢流冲砂布置, 前池全长 20m, 基础为页岩, 池底为 60cm 厚浆砌石坐底, 表层现浇 20cm 厚 150#钢筋砼, 侧墙高 4m, 采用 75#浆砌石。池底板高程 1421.50m, 进水池室底板高程 1422.00m, 前池设计水位 1425.30m, 容积 150m ³ , 设计进水闸门尺寸 2.5~2.0m, 配合 1 台 LQ-3T 手电两用螺杆启闭机控制闸门, 溢流长 5m, 堰项高程 1425.40, 经下游沟道排入瓜子沟河。	设置了 1 台 LQ-5T 手电两用螺杆启闭机控制闸门, 其余与环评阶段一致	与验收阶段一致	
	尾水渠	尾水渠全长 25m, 设计流量 1.2m ³ /s (最大 1.4m ³ /s) 设计尾水位 1288.00m, 最低尾水位 1287.50m, 采用矩形断面, 底宽 1.8m, 侧墙高 2.0m, 150#钢筋砼盖板棚盖。尾水闸门采用钢闸门, 设 1 孔防洪检修闸, 尺寸为 1.5×1.8m。尾水闸墩与防洪堤结合, 闸墩采用 150#钢筋砼现浇尾水出口采用铅丝笼块石柔性体护基。	与环评阶段一致。	与环评、验收阶段一致		
	泄水渠、防洪堤	泄水渠全长 230m, 沿坡段采用明渠、河滩段采用涵洞、渠道断面为矩形, 宽×高为 1.0×1.0m, 采用 75#浆砌石渠体, 150#钢筋砼盖板。防洪堤长 220m, 堤顶高 1293.50m, 采用 75#浆砌石砌筑, 项宽 0.5m, 迎水面边坡 1: 0.3。	与环评阶段一致。	与环评、验收阶段一致		
	发电厂房	电站主厂房长 20m, 宽 8m, 布置 2 台 400kw 卧式水轮发电机组, 副厂房位于主厂房后侧, 主副厂房均采用现浇屋面板梁柱砖混架结构。	与环评阶段一致。	与环评、验收阶段一致		
2	公用工程	电气系统	供电就近接 10kv 输电线路。	与环评阶段一致	与环评、验收阶段一致	
		供暖系统	采用电采暖	与环评阶段一致	与环评、验收阶段一致	
3	储运工程	砂石料场	未设置料场, 混凝土骨料和块石料均从该电站枢纽附近料场购买, 运输方便。	实际设置了两个料场, 在瓜子沟二级电站厂区下游 2km 处的拱坝河河	与验收阶段一致	

			心滩地设置 1#料场，占地 300m ² ；在瓜子沟二级电站引水枢纽下游 1900m 处左岸上体上设置 2#料场，占地 12000m ² 。		
	弃渣场	本工程不需设永久弃渣场。	实际工程土石方开挖量 1.67 万 m ³ ，土石方填筑利用量 1.0276 万 m ³ ，弃土方 0.6422 万 m ³ ，设弃渣场 2 处。1#弃渣场位于取水枢纽下游处，场弃渣场面积 0.095hm ² ，弃渣量 0.5 万 m ³ ，拦渣墙长 70m，渣场绿化面积 0.095hm ² ，2#弃渣场位于厂区内紧接堤，场弃渣场面积 0.03hm ² ，弃渣量约 0.15 万 m ³ ，拦渣墙长 80m，复垦面积 0.05hm ² ，渣场绿化面积 0.03hm ² 。	与验收阶段一致	
	道路	利用项目区已有交通道路。		与环评阶段一致	与环评、验收阶段一致
	废气	采用电采暖		与环评阶段一致	与环评、验收阶段一致
4	环保工程	生活污水	运营期生活污水，全部回用于厂区绿化及洒水，不外排。	运营期在生活区建设了防渗旱厕，定期清淘，用于附近农田的化肥使用，洗涤废水就地泼洒自然蒸发，无外排；现场不维修、清洗机械设备，无维修、洗车废水产生。	与环评、验收阶段一致

	固体废物	运营期生活垃圾经集中收集后，运至舟曲县生活垃圾填埋场统一处置。	与环评阶段一致	与环评、验收阶段一致	
		未提检修等危险废物	未提检修等危险废物	机械设备检修过程产生的废矿物油委托嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司处理。	环评阶段、验收阶段未明确
	噪声	采取减振、隔声等降噪措施	与环评阶段一致	与环评、验收阶段一致	

表 3.1-3 工程建设内容一览表（舟曲县瓜子沟三级水电站）

序号	工程项目	环评阶段内容		验收阶段内容	后评价阶段内容	备注
主体工程	枢纽建筑物	溢流坝	溢流坝高 2.5m，溢流宽度 35m，采用非真空实用断面，坝体采用浆砌块石结构，设计洪水单宽流量为 1.09m ³ /s，校核洪水单宽流量为 2.23m ³ /s。	与环评阶段一致。	与环评、验收阶段一致	
		进水闸	进水口设计进水闸 1 孔，底板高程 1288.2m，闸孔设计尺寸为 1.0×1.65m，孔上设胸墙，孔后设陡坎，闸门前设拦污栅和检修闸门。	与环评阶段一致。	与环评、验收阶段一致	
		冲砂闸	设两孔冲砂闸，每孔净宽 1.5m，采用钢板平面闸门，冲砂闸门底板高程为 1287.7m。	与环评阶段一致。	与环评、验收阶段一致	
	引水隧洞	引水渠	引水系统全长 1800m，全部为明渠，设计比降为 1/1000，采用矩形断面形式，设计水深 1.5m，宽 1.0m。	与环评阶段一致。	与环评、验收阶段一致	
		压力前池	前池采用侧向进水，侧向冲砂和渠道溢流布置。前池全长 16m，宽 4m，容积约为 265m ³ ，正常水位高程 1287.5m，采用钢筋砼浇筑。进水室长 5m，宽 3m，设进水闸 1 孔，拦污栅 1 道，进水闸门和冲砂闸门均采用木质闸门。	与环评阶段一致。	与环评、验收阶段一致	
		压力管道	压力管道设计为钢管，采用联合供水方式，在下镇中分两路通向两台机组，压力管全长 226m，主管内径为 0.8m，支管内径为 0.6m。	与环评阶段一致。	与环评、验收阶段一致	
	尾水渠	尾水渠长 50m，设计为浆砌石梯形渠，底宽 1.5m，边坡 1: 1.5，设尾水闸门。	与环评阶段一致。	与环评、验收阶段一致		

甘肃省舟曲县瓜子沟流域水电站工程环境影响后评价报告书

		发电 厂房	主厂房长 12m, 宽 7m, 高 6m。布置 630KW 卧式机组 2 台, 地平高程 1145.513m。厂房采用板梁柱砖混结构。	与环评阶段一致。	与环评、验收阶段一致	
2	公用 工程	电气 系统	供电就近接 10kv 输电线路。	与环评阶段一致	与环评、验收阶段一致	
		供暖 系统	采用电采暖	与环评阶段一致	与环评、验收阶段一致	
3	储运 工程	砂石 料场	未设置料场, 混凝土骨料和块石料均从该电站枢纽附近料场购买, 运输方便。	与环评阶段一致	与环评、验收阶段一致	
		弃渣 场	该项目施工过程中产生的废渣量为 1.57 万 m ³ , 拟建 2 个渣场处置。1#渣场占地面积 1400m ² , 可处置弃渣 6300m ³ , 主要是处置明渠开挖时产生的弃渣。2#渣场占地面积 2200m ² , 可处置弃渣 9400m ³ 。施工结束后, 进行平整改造后覆土 50cm, 绿化恢复植被。	本工程总弃渣量 1.57 万 m ³ , 其中土方 0.57 万 m ³ , 石方 1.00 万 m ³ , 项目设 2 个弃渣场, 1 号渣场位于拦水坝右侧河滩地, 占地面积约 1120m ² , 2 号渣场位于槐大公路左侧、发电厂房左右两边弃坑内, 面积约 1290m ² 。	与验收阶段一致	
		道路	利用项目区已有交通道路。	与环评阶段一致	与环评、验收阶段一致	
4	环保 工程	废气	采用电采暖	与环评阶段一致	与环评、验收阶段一致	
		生活 污水	运营期生活污水, 全部回用于厂区绿化及洒水, 不外排。	运营期在生活区建设了防渗旱厕, 定期清淘, 用于附近农田的化肥使用, 洗涤废水就地泼洒自然蒸发, 无外排; 现场不维修、清洗机械设备, 无维修、洗车废水产生。	与环评、验收阶段一致	
		固体 废物	运营期生活垃圾经集中收集后, 运至舟曲县生活垃圾填埋场统一处置。	与环评阶段一致	与环评、验收阶段一致	
			未提检修等危险废物	未提检修等危险废物	机械设备检修过程产生的废	环评阶

甘肃省舟曲县瓜子沟流域水电站工程环境影响后评价报告书

				矿物油设置了危险废物收集桶以及危险废物暂存间，并与与嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司签订了《危险废物处置协议书》。	段、验收阶段未明确
	噪声	采取减振、隔声等降噪措施	与环评阶段一致	与环评、验收阶段一致	

3.1.5 工程主要建筑物

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

本工程主要由枢纽、引水渠前池、压力管道、主副厂房和尾水渠等组成。

①溢流坝

设计溢流坝长 28m，坝高 2.1m，坝顶高程 1535.50m。坝型剖面为 W.E S 堰面曲线，曲线方程为： $X=0.5H_d (y/H_d)^{1.85}$ 浆砌石重力坝，采用底流式消能。上游面垂直，下游坝面曲线与齿墙连接，坝底宽 5m，上下游设宽 1m 的齿墙深入基础 2.5m，坝面采用 150# 硅粉混凝土，厚度为 15cm。坝前设粘土铺盖长 8m，坝左设 25m 护堤兼作导水墙，下游为长 7m 的消力池，池后接海漫长 12m。

②进水闸

进水闸布置在左岸，设 1 孔，宽 1.2m，取水角 9 度，左接岸墙，右连泄洪冲砂闸闸墩，闸室长 7m，进水闸底板高程为 1534.50m，闸门为钢闸门，宽×高为 1.2~1.2m，2T 螺杆式启闭机一台，闸底板采用 200# 钢筋砼浇筑，闸右岸上游筑 75# 浆砌石护墙长 60m，闸前设 200# 钢筋砼悬臂导砂坎，闸门前设拦污栅一道 75° 角斜放，检修闸门位于拦污栅与进水闸门之间，采用电动葫芦操作控制设计闸前水位 1535.30m，设计引水流量 1.2m³/s。

③泄洪冲砂闸

瓜子沟河全河段比降较大，水流含沙量及推移质数量较小，因而可将冲砂闸底板高度稍高于该河床平均高程，冲砂闸底板高程确定为 1534.00m。经调洪计算，布置 1 孔宽 1.5m 泄冲闸，闸室长 6m，中墩高 3.2m，宽 1.0m，采用 150# 钢筋砼现浇。设露天式工作闸门，选用一台 LQ—3T 螺杆式启闭机，工作闸门前设检修闸门，为了满足闸室整体稳定，冲砂闸后设消力池长 11m，海漫长 8m，深 2.5m 防冲齿墙，海漫段与溢流坝泄水汇合。

④引水渠

渠道总长 1010m，前段接进水闸，渠 0+150 设泄冲闸，冲沙闸前渠道比降采用 1/800，后段全渠线坡降为 1/1000，设计渠底宽 1.3m，水深 1.0m，加大引水流量 1.35m³/s，断面形式为矩形，土方段底板和侧墙均为 75# 浆砌石砌筑，100# 水泥砂浆抹面防渗。石方段采用 150# 砼现浇，渠道超高 0.3m。

⑤压力前池

采用正向进水，侧向溢流冲砂布置，前池全长 20m，基础为碎石土，池底为 60cm 厚浆砌石坐底，表层现浇 20cm 厚 150# 钢筋砼，侧墙高 4m，采用 75# 浆砌石。池底板高

程 1530.50m，进水室底板高程 1531.00m，前池设计水位 1534.00m，容积 150m³，设计进水闸门尺寸 2.5~2.0m，配合 I 台 LQ-3T 手电两用螺杆启闭机控制闸门，溢流长 5m，堰项高程 1534.10m，溢流堰旁设计冲砂闸阀，型号 D250mm，冲砂入泄水道，经下游沟道排入瓜子沟河。

⑥发电厂房工程

主副厂房基础均座落在河滩覆盖层上，主厂房长 20m，宽 8m，布置 2 台 400kw 卧式水轮发电机组，机组安装高程 1429.50m，中心间距 10m，副厂房放在主厂房后侧，主副厂房均采用现浇屋面板梁柱砖混结构。

⑦尾水渠

尾水渠全长 30m，设计流量 1.2m³/s（最大 1.4m³/s）设计尾水位 1428.00m，最低尾水位 1427.50m，采用矩形断面，底宽 1.8m，侧墙高 2.0m，150#钢筋砼盖板棚盖。尾水闸门采用钢闸门，设 1 孔防洪检修闸，尺寸为 1.5×1.8m，配 LQ 一 3T 启闭机控制启闭。尾水闸墩与防洪堤结合，闸墩采用 150#钢筋砼现浇尾水出口采用铅丝笼块石柔性体护基。

⑧泄水渠

泄水渠全长 350m，沿坡段采用明渠、河滩段采用涵洞、渠道断面为矩形，宽×高为 1.0×1.0m，采用 75#浆砌石渠体，150#钢筋砼盖板。

⑨防洪堤

防洪堤长 220m，堤顶高 1432.50m，采用 75#浆砌石砌筑,项宽 0.5m，迎水面边坡 1:0.3。



发电厂房



生活区



(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

本工程主要由枢纽、引水渠前池、压力管道、主副厂房和尾水渠等组成。

①溢流坝

设计溢流坝长 30m，坝高 2.1m，坝顶高程 1427.50m。坝型剖面为 W.E S 堰面曲线，曲线方程为： $X=0.5H_d (y/H_d)^{1.85}$ 浆砌石重力坝，采用底流式消能。上游面垂直，下游坝面曲线与齿墙连接，坝底宽 5m，上下游设宽 1m 的齿墙深入基础 2.5m，坝面采用 150# 硅粉混凝土，厚度为 15cm。坝前设粘土铺盖长 8m，坝左设 25m 护堤兼作导水墙，下游为长 7m 的消力池，池后接海漫长 12m。

②进水闸

进水闸布置在左岸，设 1 孔，宽 1.2m，取水角 9 度，左接岸墙，右连泄洪冲砂闸闸墩，闸室长 7m，进水闸底板高程为 1426.80m，闸门为钢闸门，宽×高为 1.2×1.2m，2T 螺杆式启闭机一台，闸底板采用 200# 钢筋砼浇筑，闸右岸上游筑 75# 浆砌石护墙长 60m，闸前设 200# 钢筋砼悬臂导砂坎，闸门前设拦污栅一道 75° 角斜放，检修闸门位于拦污栅与进水闸门之间，采用电动葫芦操作控制设计闸前水位 1427.50m，设计引水流量 1.5m³/s。

③泄洪冲砂闸

瓜子沟河全河段比降较大，水流含沙量及推移质数量较小，因而可将冲砂闸底板高度稍高于该河床平均高程，冲砂闸底板高程确定为 1426.00m。经调洪计算，布置 1 孔宽 1.5m 泄冲闸，闸室长 6m，中墩高 3.2m，宽 1.0m，采用 150# 钢筋砼现浇。设露天式工作闸门，选用一台 LQ—5T 螺杆式启闭机，工作闸门前设检修闸门，为了满足闸室整体稳定，冲砂闸后设消力池长 11m，海漫长 8m，深 2.5m 防冲齿墙，海漫段与溢流坝泄水汇合。

④引水渠

渠道总长 1700m,前段接进水闸,渠 0+150 设泄冲闸,冲沙闸前渠道比降采用 1/1000,后段全渠线坡降为 1/1000,设计渠底宽 1.3m,水深 1.5m,加大引水流量 1.35m³/s,断面形式为矩形,土方段底板和侧墙均为 75#浆砌石砌筑,100#水泥砂浆抹面防渗。石方段采用 150#砼现浇,渠道超高 0.3m。

⑤压力前池

采用侧向进水,侧向溢流冲砂布置,前池全长 20m,基础为页岩,池底为 60cm 厚浆砌石坐底,表层现浇 20cm 厚 150#钢筋砼,侧墙高 4m,采用 75#浆砌石。池底板高程 1421.50m,进水室底板高程 1422.00m,前池设计水位 1425.30m,容积 150m³,设计进水闸门尺寸 2.5~2.0m,配合 1 台 LQ-5T 手电两用螺杆启闭机控制闸门,溢流长 5m,堰项高程 1425.40,经下游沟道排入瓜子沟河。

⑥发电厂房工程

电站主厂房长 20m,宽 8m,布置 2 台 400kw 卧式水轮发电机组,副厂房位于主厂房后侧,主副厂房均采用现浇屋面板梁柱砖混架结构。

⑦尾水渠

尾水渠全长 25m,设计流量 1.2m³/s(最大 1.4m³/s)设计尾水位 1288.00m,最低尾水位 1287.50m,采用矩形断面,底宽 1.8m,侧墙高 2.0m,150#钢筋砼盖板棚盖。尾水闸门采用钢闸门,设 1 孔防洪检修闸,尺寸为 1.5×1.8m。尾水闸墩与防洪堤结合,闸墩采用 150#钢筋砼现浇尾水出口采用铅丝笼块石柔性体护基。

⑧泄水渠

泄水渠全长 230m,沿坡段采用明渠、河滩段采用涵洞、渠道断面为矩形,宽×高为 1.0×1.0m,采用 75#浆砌石渠体,150#钢筋砼盖板

⑨防洪堤

防洪堤长 220m,堤顶高 1293.50m,采用 75#浆砌石砌筑,项宽 0.5m,迎水面边坡 1:0.3。



(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

本工程主要由枢纽、引水渠前池、压力管道、主副厂房和尾水渠等组成。

①溢流坝

溢流坝高 2.5m，溢流宽度 35m，采用非真空实用断面，坝体采用浆砌块石结构，设计洪水单宽流量为 $1.09\text{m}^3/\text{s}$ ，校核洪水单宽流量为 $2.23\text{m}^3/\text{s}$ 。

②进水闸

进水口设计进水闸 1 孔，底板高程 1288.2m，闸孔设计尺寸为 $1.0\times 1.65\text{m}$ ，孔上设胸墙，孔后设陡坎，闸门前设拦污栅和检修闸门。

③泄洪冲砂闸

设两孔冲沙闸，每孔净宽 1.5m，采用钢板平面闸门，冲沙闸门底板高程为 1287.7m。

④引水渠

引水系统全长 1800m，全部为明渠，设计比降为 1/1000，采用矩形断面形式，设计水深 1.5m，宽 1.0m。

⑤压力前池

前池采用侧向进水，侧向冲砂和渠道溢流布置。前池全长 16m，宽 4m，容积约为 265m³，正常水位高程 1287.5m，采用钢筋砼浇筑。进水室长 5m，宽 3m，设进水闸 1 孔，拦污栅 1 道，进水闸门和冲沙闸门均采用木质闸门。

⑥压力管道

压力管道设计为钢管，采用联合供水方式，在下镇中分两路通向两台机组，压力管全长 226m，主管内径为 0.8m，支管内径为 0.6m。

⑦尾水渠

尾水渠长 50m，设计为浆砌石梯形渠，底宽 1.5m，边坡 1: 1.5，设尾水闸门。

⑧主厂房

主厂房长 12m，宽 7m，高 6m。布置 630KW 卧式机组 2 台，地平高程 1145.513m。厂房采用板梁柱砖混结构。



生活区



厂房区



引水系统



升压站

3.1.6 项目与流域规划的位置关系

根据《甘肃省甘南州非主要河流水电开发规划环境影响报告书》（甘肃省水利水电勘测设计研究院，2012 年 2 月），白龙江流域非主要河流开发规划电站主要分布在白龙江一级、二级和三级支流上。白龙江一级支流上涉及 17 条支流，分别为：资润沟、卡

坝沟、达拉沟、旺藏沟、尖尼沟、曹世坝、多尔沟、磨沟、腊子沟、桑坝沟、拱坝河、曲瓦沟、大峪沟、黑峪沟、金钱沟、瓜咱沟和磨沟。白龙江二级支流上涉及 2 条支流，分别为达拉沟、多尔沟、嘎尔沟、咕当沟、片片沟、卡子沟、铁坝河、瓜子沟和博峪河。白龙江三级支流（铁坝河一级支流，博峪河一级支流）涉及 6 条支流，分别为天干沟、岔坪沟、蜂园子沟、朱二拉沟、阿路沟和岔路沟。

本次规划在白龙江流域迭部县境内有支流（沟）12 条，规划电站 34 座，舟曲县境内有支流（沟）20 条，规划电站 65 座，总计在白龙江流域 32 条支流（沟）上规划 99 座电站。舟曲县境内：白龙江一级支流上规划电站有 35 座，分布区域为：拱坝河 14 座、曲瓦沟 5 座、大峪沟 8 座、黑峪沟 1 座、金钱沟 2 座、瓜子沟 3 座和磨沟 2 座；二级支流（拱坝河支流）上规划有 12 座，分布在嘎尔沟 2 座、咕当沟 1 座、片片沟 1 座、卡子沟 2 座、铁坝河 3 座和瓜子沟 3 座；二级支流（白水江支流）上规划有 5 座，全部位于博峪河上。三级支流（铁坝河一级支流）上规划有 8 座电站，分布于天干沟 4 座和岔坪沟 4 座；三级支流（博峪河一级支流）规划有 5 座，分布于蜂园子沟 1 座、朱二拉沟 1 座、阿路沟 2 座和岔路沟 1 座。共计 65 座电站。

甘南州白龙江支流各电站分布位置及建设现状见表 3.1-4。

表 3.1-4 甘南州白龙江支流各电站分布位置及建设现状

甘肃省舟曲县瓜子沟流域水电站工程环境影响后评价报告书

编号	电站名称	所属河流 (沟)	装机 (万kw)	已建	在建	拟建	备注
迭部县							
1	资润水电站	资润沟	0.300		√		
2	卡坝一级水电站	卡坝沟	0.060		√		
3	卡坝二级水电站	卡坝沟	0.100			√	
4	卡坝三级水电站	卡坝沟	0.050	√			
5	卡坝四级水电站	卡坝沟	0.300		√		
6	达拉沟一级水电站	达拉沟	0.800		√		
7	达拉沟二级水电站	达拉沟	2.070			√	
8	达拉沟三级水电站	达拉沟	5.250	√			
9	尖尼沟一级水电站	尖尼沟	0.060			√	
10	尖尼沟二级水电站	尖尼沟	0.150	√			
11	旺藏水电站	旺藏沟	0.120	√			
12	曹世坝一级水电站	曹世坝沟	0.320		√		
13	多儿一级水电站	多儿沟	4.800			√	
14	多儿二级水电站	多儿沟	0.120	√			
15	多儿三级水电站	多儿沟	2.100			√	
16	多儿四级水电站	多儿沟	3.000	√			
17	磨沟一级水电站	磨沟	0.050			√	
18	磨沟二级水电站	磨沟	0.070			√	
19	磨沟三级水电站	磨沟	0.100	√			
20	桑坝沟金达一级水电站	桑坝沟	0.630		√		
21	桑坝沟金达二级水电站	桑坝沟	0.870		√		
22	桑坝沟金达三级水电站	桑坝沟	1.530		√		
23	桑坝一级水电站	桑坝沟	0.150	√			
24	桑坝二级水电站	桑坝沟	0.870		√		
25	桑坝三级水电站	桑坝沟	0.500	√			
26	腊子一级水电站	腊子河	0.206	√			
27	腊子二级水电站	腊子河	0.400	√			
28	腊子三级水电站	腊子河	0.570		√		
29	翠古水电站	腊子河	0.525	√			
30	温泉水电站	热泉河	0.226		√		达拉沟支流
31	热泉沟一级水电站	热泉河	0.700			√	达拉沟支流
32	热泉沟二级水电站	热泉河	0.400			√	达拉沟支流
33	阿夏水电站	阿夏沟	0.420	√			多儿沟支流
34	阿夏那盖水电站	阿夏沟	0.960			√	多儿沟支流
舟曲县							
1	溪藏水电站	曲瓦沟	0.126	√			
2	曲瓦一级水电站	曲瓦沟	0.200		√		
3	曲瓦二级水电站	曲瓦沟	0.150	√			
4	曲瓦三级水电站	曲瓦沟	0.189	√			
5	曲瓦四级水电站	曲瓦沟	0.150		√		
6	香杭水电站	大峪沟	0.075		√		
7	少下一级水电站	大峪沟	0.050		√		
8	少下二级水电站	大峪沟	0.189		√		
9	卡房子水电站	大峪沟	0.250		√		
10	多拉水电站	大峪沟	0.320		√		
11	油房水电站	大峪沟	0.050	√			
12	油房二级水电站	大峪沟	0.100	√			
13	小立节水电站	大峪沟	0.600	√			
14	黑峪水电站	黑峪沟	0.250			√	
15	瓜咱沟一级水电站	瓜咱沟	0.064	√			

编号	电站名称	所属河流 (沟)	装机 (万kw)	已建	在建	拟建	备注
舟曲县							
16	瓜咱沟二级水电站	瓜咱沟	0.126	√			
17	瓜咱沟三级水电站	瓜咱沟	0.126	√			
18	磨沟一级水电站	磨沟	0.100	√			
19	磨沟二级水电站	磨沟	0.064	√			
20	阳山水电站	金钱沟	0.025	√			
21	明兴水电站	金钱沟	0.040	√			
22	卡子桥水电站	拱坝河干流	1.000			√	
23	桥子水电站	拱坝河干流	1.260			√	
24	大水沟水电站	拱坝河干流	1.000			√	
25	插岗水电站	拱坝河干流	0.113	√			
26	插岗二级水电站	拱坝河干流	0.375	√			
27	插岗三级水电站	拱坝河干流	0.360		√		
28	阳庄坝水电站	拱坝河干流	0.400	√			
29	驼骆坝水电站	拱坝河干流	0.100	√			
30	驼骆坝二级水电站	拱坝河干流	0.240	√			
31	缠坪坝水电站	拱坝河干流	0.375	√			
32	力族坝水电站	拱坝河干流	0.240	√			
33	大年一级水电站	拱坝河干流	0.480	√			
34	大年二级水电站	拱坝河干流	1.040	√			
35	木耳坝水电站	拱坝河干流	0.600	√			
36	嘎尔隆一级水电站	嘎尔沟	0.400	√			拱坝河支流
37	嘎尔隆二级水电站	嘎尔沟	0.360	√			拱坝河支流
38	咕当沟水电站	咕当沟	0.080	√			拱坝河支流
39	扎西水电站	片片沟	0.100	√			拱坝河支流
40	卡子水电站	卡子沟	0.280			√	拱坝河支流
41	克年水电站	卡子沟	0.560			√	拱坝河支流
42	铁坝水电站	铁坝河	0.126	√			拱坝河支流
43	铁坝二级水电站	铁坝河	0.189	√			拱坝河支流
44	丁字河口水电站	铁坝河	0.150	√			拱坝河支流
45	瓜子沟一级水电站	瓜子沟	0.080	√			拱坝河支流
46	瓜子沟二级水电站	瓜子沟	0.100	√			拱坝河支流
47	瓜子沟三级水电站	瓜子沟	0.126	√			拱坝河支流
48	博峪曲玛水电站	博峪河	0.520			√	
49	博峪峰园子水电站	博峪河	0.520			√	
50	博峪二级水电站	博峪河	1.200			√	
51	博峪三级水电站	博峪河	0.810			√	
52	博峪四级水电站	博峪河	1.200			√	
53	天干一级水电站	天干沟	0.383		√		拱坝河支流(铁坝河支沟)
54	天干二级水电站	天干沟	0.263		√		拱坝河支流(铁坝河支沟)
55	天干三级水电站	天干沟	0.210		√		拱坝河支流(铁坝河支沟)
56	天干四级水电站	天干沟	0.150		√		拱坝河支流(铁坝河支沟)
57	木头岭水电站	岔坪沟	0.180	√			拱坝河支流(铁坝河支沟)
58	岔坪水电站	岔坪沟	0.200	√			拱坝河支流(铁坝河支沟)
59	岔坪一级水电站	岔坪沟	0.240	√			拱坝河支流(铁坝河支沟)
60	岔坪二级水电站	岔坪沟	0.140	√			拱坝河支流(铁坝河支沟)
61	博峪峰园子一级水电站	峰园子沟	0.160			√	博峪河支流
62	博峪朱二拉水电站	朱二拉沟	0.160			√	博峪河支流
63	博峪阿路沟一级水电站	阿路沟	0.189			√	博峪河支流
64	博峪阿路沟二级水电站	阿路沟	0.100			√	博峪河支流
65	博峪岔路沟水电站	岔路沟	0.300			√	博峪河支流

瓜子沟一级水电站为白龙江支流拱坝坝河支流瓜子沟上的第一级水电站；瓜子沟二级水电站为白龙江支流拱坝坝河支流瓜子沟上的第二级水电站；瓜子沟三级水电站为白

龙江支流拱坝坝河支流瓜子沟上的第三级水电站。因此，瓜子沟流域三个水电站项目的建设符合规划。

3.1.7 劳动定员及工作制度

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

根据建设单位提供资料，电站正式运行后，总劳动定员为 4 人。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

根据建设单位提供资料，电站正式运行后，总劳动定员为 4 人。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

根据建设单位提供资料，电站正式运行后，水电站目前总劳动定员为 12 人。

3.2 污染源分析

3.2.1 工艺流程

根据现场调查，并结合《舟曲县瓜子沟一级水电站工程环境影响登记表》、《舟曲县瓜子沟二级水电站工程环境影响登记表》，《舟曲县瓜子沟三级水电站工程环境影响报告表》，水电站工艺流程与原环评一致。施工期已经结束，施工期的环境影响已经结束，本评价主要针对电站运行一定时期后对其实际产生的环境影响以及污染防治、生态保护和风险防范措施的分析评价。

瓜子沟一级水电站、瓜子沟二级水电站以及瓜子沟三级水电站工程是把水能转化为电能的生产单位，电站利用枢纽（大坝）挡水，使上下游水位产生落差，从而形成一定势能，再加上天然河道水流的动能，在电站枢纽处就蓄积了一定的水能，电站利用水轮发电机组把水能转化为电能，具体生产过程为：通过水流带动水轮机旋转，把水能转换为机械能，再通过水轮机带动发电机转子(磁场)旋转形成旋转磁场，发电机定子线圈切割磁力线感应产生压和电流，通过电站励磁系统和调速系统调节，使发电机定子感应的电压和频率满足一定的要求。水轮发电机组生产的电能，通过电站升压变压器升压后接入电网，由供电管理部门分配给用户。电站的主设备为水轮发电机组和变压器，其它辅助设备和设施保障水轮发电机组、主变压器可靠运行。主要工艺流程图见图 3.2-1。




图 3.2-1 工艺流程图

电站正常运行期，其生产过程中不产生废气，工程运行期厂区生活用能源以电供给，不存在废气污染因素。电站运行期间可能产生的“三废”污染，主要是电站生产区运行管理及生产人员产生的生活污水、生活垃圾和发电设备运行中产生的机械噪声。

(1) 废水

职工产生的生活污水。

(2) 废气

运行期厂区生活用能源以电供给，不存在废气污染因素。

(3) 噪声

电站发电机组及变压器运行噪声。

(4) 固体废物

职工生活垃圾、设备检修废油以及废棉纱等。

项目运行过程中产污节点详见表 3.2-1 和图 3.2-2。

表 3.2-1 项目运行期产污节点一览表

类型	序号	产污节点	主要污染物	备注
废水	W1	生活办公区	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、氨氮	生活区
噪声	N1	水轮机	噪声	坝下厂房
	N2	发电机	噪声	坝下厂房
	N3	变压器	噪声	坝下厂房
	N4	职工生活	噪声	生活区
固废	S1	设备检修	废油以及废棉纱	坝下厂房
	S2	生活办公区	生活垃圾	生活区及厂坝枢纽区
生态	T1	坝址	水文情势、水生和陆生生态环境	坝址及下游




图 3.2-2 运行期工艺流程及产污环节图

3.2.2 废水及其污染物排放量

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

本水电站运行后，排放废水主要来自职工生活污水。电站最大劳动定员 4 人，每天用水量为 $0.32\text{m}^3/\text{d}$ ，废水量约 $0.256\text{m}^3/\text{d}$ 。经类比分析，生活废水中主要污染物为 COD_{Cr} 、 BOD_5 、SS，产生浓度分别为： $350\text{mg}/\text{l}$ 、 $220\text{mg}/\text{l}$ 、 $260\text{mg}/\text{l}$ 。

本次现场调查发现，项目在实际建设中设置了防渗旱厕定期清淘处理，洗涤废水就地泼洒自然蒸发，无外排；现场不维修、清洗机械设备，无维修、洗车废水产生。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

本水电站运行后，排放废水主要来自职工生活污水。电站最大劳动定员 4 人，每天用水量为 $0.32\text{m}^3/\text{d}$ ，废水量约 $0.256\text{m}^3/\text{d}$ 。经类比分析，生活废水中主要污染物为 COD_{Cr} 、 BOD_5 、SS，产生浓度分别为： $350\text{mg}/\text{l}$ 、 $220\text{mg}/\text{l}$ 、 $260\text{mg}/\text{l}$ 。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

本水电站运行后，排放废水主要来自职工生活污水。电站最大劳动定员 12 人，每天用水量为 $0.96\text{m}^3/\text{d}$ ，废水量约 $0.768\text{m}^3/\text{d}$ 。经类比分析，生活废水中主要污染物为 COD_{Cr} 、 BOD_5 、SS，产生浓度分别为： $350\text{mg}/\text{l}$ 、 $220\text{mg}/\text{l}$ 、 $260\text{mg}/\text{l}$ 。

本次现场调查发现，项目在实际建设中设置了防渗旱厕定期清淘处理，洗涤废水就地泼洒自然蒸发，无外排；现场不维修、清洗机械设备，无维修、洗车废水产生。

3.2.3 固体废物产生量

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

①一般固体废物

电站正式运行后，所产生的固体废物主要为生活垃圾和前池清理的漂浮物，约 $1.4\text{t}/\text{a}$ 。依据现场调查，管理区及发电厂房设有生活垃圾收集装置，生活垃圾集中收集后，定期清运至舟曲县生活垃圾填埋场统一处置。

②危险废物

危险废物为发电机组检修运行过程中产生废矿物油。直接委托嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司拉运处理，厂内不堆存。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

①一般固体废物

电站正式运行后，所产生的固体废物主要为生活垃圾和前池清理的漂浮物，约1.4t/a。依据现场调查，管理区及发电厂房设有生活垃圾收集装置，生活垃圾集中收集后，定期清运至舟曲县生活垃圾填埋场统一处置。

②危险废物

危险废物为发电机组检修运行过程中产生废矿物油，直接委托嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司拉运处理，厂内不堆存。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

①一般固体废物

电站正式运行后，有工作人员12人，生活垃圾年产生量约为4.5t。依据现场调查，管理区及发电厂房设有生活垃圾收集装置，生活垃圾集中收集后，定期清运至舟曲县生活垃圾填埋场统一处置。

②危险废物

危险废物为发电机组检修运行过程中产生废矿物油。发电房地下一层设置1座危废暂存间，地面采用4mm橡胶膜防渗处理，设备检修产生废油采用油桶暂存，委托嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司定期处置，处置方式合理。

3.2.4 噪声源及声级强度

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

水电站在运行过程中，发电机、各类泵等生产设备均将产生一定的机械噪声，噪声强度介于70~103dB(A)，采取减振、隔声等降噪措施，可使厂界噪声降至50dB(A)以下，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）1类标准范围。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

水电站在运行过程中，发电机、各类泵等生产设备均将产生一定的机械噪声，噪声强度介于70~103dB(A)，采取减振、隔声等降噪措施，可使厂界噪声降至50dB(A)以下，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）1类标准范围。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

水电站在运行过程中，发电机、各类泵等生产设备均将产生一定的机械噪声，噪声强度介于 70~103dB(A)，采取减振、隔声等降噪措施，可使厂界噪声降至 50dB(A)以下，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）1 类标准范围。

4 区域环境变化评价

4.1 区域环境概况

拱坝河位于甘肃东南部舟曲县境内，该流域西北高、东南低，为羽毛状水系，属长江流域嘉陵江二级支流，白龙江一级支流，发源于迭部县、舟曲县交界的羊布梁扎落达热山地、青山梁和大草坡一带；源地高程 3486 米，沿程流经沙滩林场、沙滩、插岗、拱坝、大年、锦屏，于两水镇汇入白龙江，河口高程 1060m，流程 94km，主河道比降 15.6%，全流域积 1532.6km²。流域内森林茂密，乔灌丛生，植被优良，林草覆盖率 90% 以上，是白龙江林业管理局管林、管理的主要区域。由于森林覆盖调节，拱坝河水量稳定，水质清澈，含沙量小，调蓄力强，水流急，坡降大，易集中水头。

瓜子沟梯级电站是拱坝河水电梯级开发的重点项目之一。电站发电用水取自拱坝河支流一瓜子沟河。瓜子沟河源头位于瓜子沟村以下 150 米处，河道以上无地表径流，在源头 100m² 的范围之内，河水大量涌出。瓜子沟河形成的原因至今尚未探明，据地质分析为岩溶裂隙水，雨水渗入岩石后于发源地渗出。据当地人传闻为文县天池之水，流经地下暗河，在瓜子沟村下汇出。瓜子沟河河水清澈、含沙量少、径流稳定，于发源地经过 5 公里陡峭的河道后，在瓜子沟口汇入黄芦坝电站进水口。发源地海拔高程 1546 米，入汇点海拔高程为 1161 米，垂直落差 385 米，平均纵坡 77%。瓜子沟梯级电站坝址以上流域面积 82km²，经计算，瓜子沟梯级电站首部枢纽多年平均流量 0.9m³/s，多年平均悬移质含砂量 0.35kg/m³，年平均悬移质输沙量 3.11 万 t，多年平均推移质输沙量 0.53 万 t。

瓜子沟河流域狭长，土石山岭，山高谷深，上游森木覆盖植被良好，是瓜子沟河良好的天然水源涵养地，对洪水有一定的抑制作用,对径流也有一定的调节作用。

瓜子沟河流域内气候变化大,源地阴湿多雨，中下游属半干旱气候。多年平均降水量 550~620mm，多年平均蒸发量 1400mm，干燥度 1.4，多年平均气温 14.5 度。

4.1.1 区域自然环境状况

1、地质概况

舟曲县总体上属秦岭山系、区内山峦重叠，岭峻谷深，沟壑纵横，谷道狭窄，坡陡流急，山多川少，山地占总面积的 87.7%。本区地势西北高，东南低，属西秦岭侵蚀、剥蚀高中山深切割地形，两岸为中高山区，海拔 3000~4000m,白龙江切割深度 700~1200m，峡谷内多峭壁、急流、险滩和瀑布，其中北部高山区平均海拔大于 4000m，相

对高差 2000m 左右，光盖山最高峰 4458m，迭山最高峰 4920m。

河谷为一构造背斜谷，河谷形态受岩性制约，峡谷、宽谷相间出现，以宽谷为主。碳酸盐岩和岩浆岩构成峡谷，千枚岩和板岩多形成宽谷或河间盆地。区内碳酸盐岩和岩浆岩山体，山坡陡峻，岩石裸露，坡度一般 $60^{\circ}\sim 70^{\circ}$ ，局部近直立；千枚岩和板岩山体，山坡较缓，坡脚及半坡多被厚度较大的崩坡积、洪坡积物覆盖，斜坡坡度约 $30^{\circ}\sim 50^{\circ}$ 。

瓜子沟流域水电站位于白龙江支流拱坝河一级支流的瓜子沟河，水电站所在地河谷海拔为 1300m 左右。地貌形态为中高山切割地貌，地势起伏较大，山峦重叠，岩石裸露，坡陡沟深。

2、气象

舟曲县属温暖带湿润区，具有明显的季风气候。其特点：寒暑交替明显，四季分明，冬无严寒，夏无酷暑。降水少而不均匀。受地形影响，高山与河谷气候垂直变化明显。根据舟曲县气象站多年气象资料统计：

多年平均气温：13.0℃；

极端最高气温：35.2℃；

极端最低气温：-10.2℃；

多年平均降雨量：435.8mm；

多年平均蒸发量：1972.5mm；

多年平均（相对）湿度：59%；

最大（相对）湿度：70%；

最小（相对）湿度：48%；

风向：SSE；

多年平均风速：2.1m/s；

最大风速：12m/s；

平均年霜日数：45.9 日；

平均年日照时数：1766.3h；

最大冻深度：24cm。

3、土壤、植被

工程区域属舟曲县高山阴湿区，土地条件较肥沃，林草植被较好。受垂直差异性制约，工程所在区域为灌木林地地带，人工林地、条田居多，土壤为碳酸盐褐土、微酸性暗棕土。

区域内天然植被良好，上游上段即河源至迭部县境内，除山地高峰多裸岩外，沿河两岸阳坡草类繁茂，阴坡农田以上则为原始森林，江水清澈，上游下段的根古以下植被较差，土壤剥蚀程度较为严重，加之森林超量采伐，多数高山已成秃岭，水土流失加重，河水逐渐变浑。两河口至蒿子店为白龙江中游，平均海拔高程约 2500m，该区多为高山秃岭，植被差，呈黄土高原景观，水土流失严重，为白龙江主要产沙地区。蒿子店以下为下游，地势逐渐变缓，属四川盆地边缘山区，平均海拔高程在 1500m 左右，河道较为宽阔，水流平缓，且川、峡相间，有白水、三堆等较大开阔地带，本区域植被较好，水土流失较小。

4、水文

工程所在流域拱坝河为白龙江流域拱坝河一级支流的瓜子沟河，发源于秦岭西延部分的岷山郎木寺以西的郭尔莽梁北麓，流经甘、川两省。根据水文站统计资料，白龙江多年平均流量 94.6m³/s，最大流量 450m³/s（1985 年），最小流量 21.5m³/s（1995 年），最大月平均流量 288m³/s（9 月），最小月平均流量 25.2m³/s（2 月），多年平均含沙量 0.631kg/m³，最大月含沙量 1.15 kg/m³（9 月），最小月含沙量 0.010kg/m³（12 月）。

5、水土流失

项目区地处土石山区，地质条件复杂，沟壑密布，地形破碎，水土流失以水力侵蚀为主，并存在大量由水力侵蚀和重力侵蚀共同作用形成的泥石流，水力侵蚀中面蚀最为普遍，它使表土剥蚀、土层厚度减少，土壤肥力降低，植被难以存活，同时，由于土壤抗蚀性差，再加大（暴）雨作用，沟蚀现象分布广泛，往往使细沟逐步下切，形成切沟、冲沟，使地块变得支离破碎。经现场调查并结合舟曲县“长治”工作报告，全县水土流失面积为 1483.96km²，占土地总面积的 49.3%，其中轻度侵蚀 519.06km²，占流失面积的 35.0%，中度侵蚀 421.90km²，占流失面积的 28.4%，强度侵蚀 447.24km²，占流失面积的 30.1%，极强度侵蚀 57.29km²，占流失面积的 3.9%，剧烈侵蚀 38.47km²，占流失面积的 2.6%。项目区属中、强度侵蚀区。

结合现场调查，确定项目区土壤侵蚀模数在 500~5000t/km²·a 之间，根据《甘肃省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》确定的范围，项目区属于省级水土流失重点治理区。

项目区属西南土石山区，位于舟曲县白龙江河谷，根据《土壤侵蚀分类分级标准》，土壤容许流失量为 500t/km²·a。

4.1.2 环境敏感目标变化

由于瓜子沟流域一级、二级、三级水电站地处甘肃省舟曲县瓜子沟河，项目距市区较远，项目区人类活动相对较少，根据实际调查，后评价阶段与环评阶段相比，环境敏感点与环评阶段环境敏感点相同。

区域环境敏感目标变化情况见表 4.1-1。

表 4.1-1 主要环境保护目标调查情况一览表

序号	敏感点名称	环评阶段			验收阶段			后评价阶段	备注
		位置	功能性质	概况	位置	功能性质	概况		
1	瓜子沟村	瓜子沟一级水电站拦水坝西南侧 680m	二类区	环境空气	与环评一致			与环评、验收一致	
2	瓜子沟河	三个水电站项目坝址至电站区，厂房尾水减水河段	地表水	II类区地表水	与环评一致			与环评、验收一致	
3	生态环境	瓜子沟流域三个电站兴建对陆生生物、水生生物及生态体系稳定性、完整性影响降至最低			与环评一致			与环评一致	没有变化

4.2 区域污染源变化

瓜子沟一级水电站、瓜子沟二级水电站以及瓜子沟三级水电站均位于甘肃省舟曲县白龙江一级支流拱坝河支流的瓜子沟河上。项目周边无其他产生污染物的企业存在，区域污染源与原环评阶段未发生变化。本项目生产规模没有变化、污染源产生环节以及生态影响环节没有变化、运营方式没有发生变化，因此项目污染源指标与环评预计的一致。

4.3 环境质量现状调查与评价

4.3.1 地表水环境质量现状调查与变化趋势分析

1、后评价阶段地表水环境质量现状调查与评价

为了了解项目区地表水环境质量现状，2020年3月6-7日，甘肃锦威环保科技有限公司对瓜子沟流域水电站工程开发河段瓜子沟河水环境质量进行了监测。

1) 监测点位布设

点位布设：地表水共布设4个监测点，分别在瓜子沟一级引水枢纽断面（1#）、瓜子沟一级电厂尾水水质断面（2#）、瓜子沟二级电厂尾水水质断面（3#）以及瓜子沟三级电厂尾水水质断面（4#）设置监测断面。监测点位见表4.3-1，监测点位布设见图4.3-1。




图4.3-1 瓜子沟流域水电站监测点位置图

表 4.3-1 地表水水环境现状监测一览表

点位	位置	经纬度	
1#	瓜子沟一级引水枢纽断面	N: 33°22'22.07"	E: 104°40'06.54"
2#	瓜子沟一级电厂尾水水质断面	N: 33°22'50.10"	E: 104°40'27.00"
3#	瓜子沟二级电厂尾水水质断面	N: 33°23'39.80"	E: 104°41'23.35"
4#	瓜子沟三级电厂尾水水质断面	N: 33°24'04.90"	E: 104°42'02.63"

2) 监测项目

水温、pH 值、溶解氧 (DO)、高锰酸钾指数、COD_{Cr}、BOD₅、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群共计 24 项。

3) 监测频率

连续采样 2 天，每天 2 次。

4) 监测结果

监测结果见表 4.3-2。

表 4.3-2 瓜子沟地表水现状监测结果表

项目	采样日期	检测点位及结果							
		瓜子沟一级引水枢纽断面		瓜子沟一级电厂尾水水质断面		瓜子沟二级电厂尾水水质断面		瓜子沟三级电厂尾水水质断面	
		第一次	第二次	第一次	第二次	第一次	第二次	第一次	第二次
水温 (°C)	2020-03-06	3.7	4.9	3.9	4.8	3.9	4.9	4.0	4.7
	2020-03-07	3.9	4.9	4.1	4.9	4.1	4.7	4.4	4.8
pH 值	2020-03-06	7.45	7.50	7.21	7.19	7.12	7.16	7.38	7.24
	2020-03-07	7.49	7.44	7.33	7.01	7.22	7.24	7.44	7.22
溶解氧	2020-03-06	5.4	5.2	5.5	5.6	5.4	5.5	5.4	5.3
	2020-03-07	5.5	5.6	5.4	5.4	5.5	5.3	5.6	5.5
高锰酸盐指数	2020-03-06	2.6	2.8	3.4	3.8	2.4	2.0	3.8	3.4
	2020-03-07	2.0	2.4	2.6	2.8	2.4	2.6	2.8	3.0
化学需氧量 15	2020-03-06	13	11	10	10	10	11	10	14
	2020-03-07	13	12	12	11	12	10	12	10
五日生化需氧量	2020-03-06	1.5	1.8	1.4	1.9	1.0	1.5	1.6	1.2
	2020-03-07	0.9	1.8	1.2	1.1	1.5	1.8	1.4	1.6
氨氮	2020-03-06	0.201	0.190	0.201	0.185	0.170	0.159	0.206	0.216
	2020-03-07	0.211	0.195	0.216	0.221	0.190	0.201	0.221	0.226
总磷	2020-03-06	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L

甘肃省舟曲县瓜子沟流域水电站工程环境影响后评价报告书

	2020-03-07	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
总氮 0.5	2020-03-06	0.36	0.34	0.30	0.31	0.33	0.37	0.36	0.38
	2020-03-07	0.35	0.36	0.29	0.34	0.34	0.36	0.36	0.36
氟化物	2020-03-06	0.24	0.26	0.29	0.31	0.24	0.29	0.30	0.24
	2020-03-07	0.31	0.25	0.30	0.24	0.26	0.29	0.27	0.25
六价 铬	2020-03-06	0.004 L	0.004L	0.004 L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004 L	0.004L
	2020-03-07	0.004 L	0.004L	0.004 L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004 L	0.004L
氰化 物	2020-03-06	0.004 L	0.004L	0.004 L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004 L	0.004L
	2020-03-07	0.004 L	0.004L	0.004 L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004 L	0.004L
挥发 酚	2020-03-06	0.000 3L	0.0003 L	0.000 3L	0.0003L	0.0003 L	0.0003L	0.000 3L	0.0003L
	2020-03-07	0.000 3L	0.0003 L	0.000 3L	0.0003L	0.0003 L	0.0003L	0.000 3L	0.0003L
阴离 子表 面活 性剂	2020-03-06	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
	2020-03-07	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
硫化 物	2020-03-06	0.005 L	0.005L	0.005 L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005 L	0.005L
	2020-03-07	0.005 L	0.005L	0.005 L	0.005L	0.005L	0.005L	0.005 L	0.005L
石油 类	2020-03-06	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
	2020-03-07	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
铜	2020-03-06	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
	2020-03-07	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
锌	2020-03-06	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
	2020-03-07	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
铅	2020-03-06	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
	2020-03-07	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L
镉	2020-03-06	0.001 L	0.001L	0.001 L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001 L	0.001L
	2020-03-07	0.001 L	0.001L	0.001 L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001 L	0.001L
砷	2020-03-06	0.000 3L	0.0003 L	0.000 3L	0.0003L	0.0003 L	0.0003L	0.000 3L	0.0003L
	2020-03-07	0.000 3L	0.0003 L	0.000 3L	0.0003L	0.0003 L	0.0003L	0.000 3L	0.0003L
汞	2020-03-06	0.000 04L	0.0000 4L	0.000 04L	0.00004L	0.0000 4L	0.00004 L	0.000 04L	0.00004L
	2020-03-07	0.000 04L	0.0000 4L	0.000 04L	0.00004L	0.0000 4L	0.00004 L	0.000 04L	0.00004L
硒	2020-03-06	0.000 4L	0.0004 L	0.000 4L	0.0004L	0.0004 L	0.0004L	0.000 4L	0.0004L
	2020-03-07	0.000 4L	0.0004 L	0.000 4L	0.0004L	0.0004 L	0.0004L	0.000 4L	0.0004L

粪大肠菌群 (MP N/L)	2020-03-06	380	440	330	360	450	340	410	480
	2020-03-07	430	460	360	390	590	560	580	540

5) 现状评价

①评价标准

根据评价河段水域功能区划类别，按《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准值进行评价。

②评价方法及模式

计算出各评价因子的标准指数，采用标准指数法对各评价因子单项水质参数评价，计算方法： $S_{ij} = C_{ij} / C_{si}$

式中： S_{ij} ——污染物 i 在 j 点的标准指数；

C_{ij} ——污染物 i 在 j 点的浓度(mg/L)；

C_{si} ——污染物 i 的地表水水质标准(mg/L)。

由上式可知， $S_{ij} > 1$ 表示污染物浓度超标， $S_{ij} \leq 1$ 表示污染物浓度不超标。

DO 的标准指数：

$$S_{DO,j} = \frac{|DO_f - DO_j|}{DO_f - DO_s}, (DO_j \geq DO_s) \quad S_{DO,j} = 10 - 9 \frac{DO_j}{DO_s}, (DO_j < DO_s)$$

$$DO_f = 468 / (31.6 + T)$$

pH 的标准指数：

$$S_{pH,j} = \frac{7.0 - pH_j}{7.0 - pH_{sd}} (pH \leq 7.0) \quad S_{pH,j} = \frac{pH_j - 7.0}{pH_{su} - 7.0} (pH > 7.0)$$

式中： $S_{pH,j}$ ——pH 在第 j 点的标准指数；

pH_j ——j 点的 pH 值；

pH_{sd} ——地表水水质标准中规定的 pH 值下限；

pH_{su} ——地表水水质标准中规定的 pH 值上限。

由上式可知， $S_{pH,j} > 1$ 表示 pH 值超标， $S_{pH,j} \leq 1$ 表示 pH 值不超标。

将各监测断面评价因子监测值和相应的标准值代入上述公式，求得污染指数（见表 4.3-3 和表 4.3-4），当标准指数大于 1 时，表明该项目监测结果超标。

表 4.3-3 地表水环境质量监测因子污染指数统计一览表（1）

序号	监测项目	监测点位与日期（2020年）							
		1#瓜子沟一级引水枢纽断面				2#瓜子沟一级尾水断面			
		3月6日		3月7日		3月6日		3月7日	
1	pH	0.225	0.25	0.245	0.22	0.105	0.095	0.165	0.05
2	水温	/	/	/	/	/	/	/	/
3	溶解氧	0.94	0.97	0.93	0.91	0.93	0.91	0.94	0.94
4	高锰酸盐指数	0.65	0.7	0.5	0.6	0.85	0.95	0.65	0.70
5	COD _{Cr}	/	/	/	/	/	/	/	/
6	BOD ₅	0.5	0.6	0.3	0.6	0.47	0.63	0.4	0.37
7	氨氮	0.40	0.38	0.42	0.39	0.40	0.37	0.43	0.44
8	总磷	/	/	/	/	/	/	/	/
9	总氮	0.72	0.68	0.7	0.72	0.6	0.62	0.58	0.68
10	氟化物	0.24	0.26	0.31	0.25	0.29	0.31	0.30	0.24
11	氰化物	/	/	/	/	/	/	/	/
12	挥发酚	/	/	/	/	/	/	/	/
13	硫化物	/	/	/	/	/	/	/	/
14	铜	/	/	/	/	/	/	/	/
15	铅	/	/	/	/	/	/	/	/
16	锌	/	/	/	/	/	/	/	/
17	镉	/	/	/	/	/	/	/	/
18	砷	/	/	/	/	/	/	/	/
19	汞	/	/	/	/	/	/	/	/
20	硒	/	/	/	/	/	/	/	/
21	粪大肠菌群	0.19	0.22	0.215	0.23	0.165	0.18	0.18	0.195
22	石油类	/	/	/	/	/	/	/	/
23	LAS	/	/	/	/	/	/	/	/
24	六价铬	/	/	/	/	/	/	/	/

表 4.3-4 地表水环境质量监测因子污染指数统计一览表（2）

序号	监测项目	监测点位与日期（2020年）							
		3#瓜子沟二级尾水断面				4#瓜子沟三级尾水断面			
		3月6日		3月7日		3月6日		3月7日	
1	pH	0.06	0.08	0.11	0.12	0.19	0.12	0.22	0.11
2	水温	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	监测项目	监测点位与日期（2020年）							
		3#瓜子沟二级尾水断面				4#瓜子沟三级尾水断面			
		3月6日		3月7日		3月6日		3月7日	
3	溶解氧	0.94	0.93	0.93	0.96	0.94	0.96	0.91	0.93
4	高锰酸盐指数	0.6	0.5	0.6	0.65	0.95	0.85	0.7	0.75
5	COD _{Cr}	/	/	/	/	/	/	/	/
6	BOD ₅	0.33	0.5	0.5	0.6	0.53	0.4	0.47	0.53
7	氨氮	0.34	0.32	0.38	0.40	0.41	0.43	0.44	0.45
8	总磷	/	/	/	/	/	/	/	/
9	总氮	0.66	0.74	0.68	0.72	0.72	0.76	0.72	0.72
10	氟化物	0.24	0.29	0.26	0.29	0.30	0.24	0.27	0.25
11	氰化物	/	/	/	/	/	/	/	/
12	挥发酚	/	/	/	/	/	/	/	/
13	硫化物	/	/	/	/	/	/	/	/
14	铜	/	/	/	/	/	/	/	/
15	铅	/	/	/	/	/	/	/	/
16	锌	/	/	/	/	/	/	/	/
17	镉	/	/	/	/	/	/	/	/
18	砷	/	/	/	/	/	/	/	/
19	汞	/	/	/	/	/	/	/	/
20	硒	/	/	/	/	/	/	/	/
21	粪大肠菌群	0.225	0.17	0.295	0.28	0.205	0.24	0.29	0.27
22	石油类	/	/	/	/	/	/	/	/
23	LAS	/	/	/	/	/	/	/	/
24	六价铬	/	/	/	/	/	/	/	/

根据监测结果，4个监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准要求。

2、环评阶段地表水环境质量现状

舟曲县瓜子沟一级水电站、舟曲县瓜子沟二级水电站以及舟曲县瓜子沟三级水电站环评阶段均未进行地表水现状监测。

3、验收阶段地表水环境质量监测

舟曲县瓜子沟一级水电站、舟曲县瓜子沟二级水电站以及舟曲县瓜子沟三级水电站验收阶段均未进行地表水监测。

4、变化趋势分析

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

本次后评价阶段地表水监测结果说明项目区地表水水质均满足相应标准要求。由此可以看出，瓜子沟一级电站运行并未引起项目区地表水水质超标。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

本次后评价阶段地表水监测结果说明项目区地表水水质均满足相应标准要求。由此可以看出，瓜子沟二级电站运行并未引起项目区地表水水质超标。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

本次后评价阶段地表水监测结果说明项目区地表水水质均满足相应标准要求。由此可以看出，瓜子沟二级电站运行并未引起项目区地表水水质超标。

4.3.2 声环境质量现状调查与变化趋势分析

1、后评价阶段声环境质量现状调查与评价

为了了解项目区噪声环境质量现状，2020年3月6-7日，甘肃锦威环保科技有限公司分别对舟曲县瓜子沟一级水电站、瓜子沟二级水电站以及瓜子沟三级水电站厂界声环境质量进行了监测。

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

①监测点位

在项目发电厂房四周布设4个测点。

②监测时间及监测频次

连续监测2d，昼夜间各监测1次。昼间监测时段为06:00~22:00，夜间监测时段为22:00~次日06:00。

③监测方法

噪声校准器型号AWA5680。监测方法执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中测量方法。

④监测结果

项目噪声监测结果对比见表4.3-5。

表 4.3-5 环境噪声监测结果对比汇总表 单位：Leq dB(A)

检测点编号	检测点名称	检测日期	检测结果	
			昼间	夜间
			Leq	Leq
本次后评价	瓜子沟一级水电站东侧外 1m 处	2020-03-06	48.7	39.6
		2020-03-07	48.9	35.2
	瓜子沟一级水电站南侧外 1m 处	2020-03-06	50.5	39.9
		2020-03-07	47.5	42.2
	瓜子沟一级水电站西侧外 1m 处	2020-03-06	49.7	40.9
		2020-03-07	48.5	39.6
	瓜子沟一级水电站北侧外 1m 处	2020-03-06	48.8	39.0
		2020-03-07	47.9	39.8

根据监测结果可知，后评价阶段水电站运行过程中厂界昼间噪声值 47.5~50.5dB (A)、夜间噪声值 35.2~42.2dB (A) 之间，监测点昼、夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 1 类区标准要求。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

①监测点位

在项目发电厂房四周布设 4 个测点。

②监测时间及监测频次

连续监测 2d，昼夜间各监测 1 次。昼间监测时段为 06:00~22:00，夜间监测时段为 22:00~次日 06:00。

③监测方法

噪声校准器型号 AWA5680。监测方法执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中测量方法。

④监测结果

项目噪声监测结果对比见表 4.3-6。

表 4.3-6 环境噪声监测结果对比汇总表 单位：Leq dB(A)

检测点编号	检测点名称	检测日期	检测结果	
			昼间	夜间
			Leq	Leq
本次后评价	瓜子沟二级水电站东侧外 1m 处	2020-03-06	49.8	41.0
		2020-03-07	46.8	41.6

瓜子沟二级水电站南侧外 1m 处	2020-03-06	46.2	35.6
	2020-03-07	46.4	42.0
瓜子沟二级水电站西侧外 1m 处	2020-03-06	46.5	34.2
	2020-03-07	45.5	37.8
瓜子沟二级水电站北侧外 1m 处	2020-03-06	50.9	40.4
	2020-03-07	50.4	37.7

根据监测结果可知，后评价阶段水电站运行过程中厂界昼间噪声值 46.8~50.9dB (A)、夜间噪声值 34.2~42.0dB (A) 之间，监测点昼、夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 1 类区标准要求。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

①监测点位

在项目发电厂房四周布设 4 个测点。

②监测时间及监测频次

连续监测 2d，昼夜间各监测 1 次。昼间监测时段为 06:00~22:00，夜间监测时段为 22:00~次日 06:00。

③监测方法

噪声校准器型号 AWA5680。监测方法执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中测量方法。

④监测结果

项目噪声监测结果对比见表 4.3-7。

表 4.3-7 环境噪声监测结果对比汇总表 单位: Leq dB(A)

检测点编号	检测点名称	检测日期	检测结果	
			昼间	夜间
			Leq	Leq
本次后评价	瓜子沟三级水电站东侧外 1m 处	2020-03-06	49.5	38.3
		2020-03-07	47.8	39.5
	瓜子沟三级水电站南侧外 1m 处	2020-03-06	47.8	39.2
		2020-03-07	48.5	37.3
	瓜子沟三级水电站西侧外 1m 处	2020-03-06	50.2	41.0
		2020-03-07	51.0	37.0
瓜子沟三级水电站北侧外 1m 处	2020-03-06	48.5	40.0	

		2020-03-07	46.4	41.6
--	--	------------	------	------

根据监测结果可知，后评价阶段水电站运行过程中昼间噪声值 46.4~51.0dB（A）、夜间噪声值 37.0~41.0dB（A）之间，监测点昼、夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类区标准要求。

2、环评阶段声环境质量监测

舟曲县瓜子沟一级水电站、舟曲县瓜子沟二级水电站以及舟曲县瓜子沟三级水电站环评阶段均未进行声环境现状监测。

3、验收阶段声环境质量监测

舟曲县瓜子沟一级水电站、舟曲县瓜子沟二级水电站以及舟曲县瓜子沟三级水电站验收阶段均未进行噪声监测。

4、变化趋势分析

（1）舟曲县瓜子沟一级水电站

本次后评价阶段厂界噪声监测结果说明项目区厂界均满足相应标准要求。由此可以看出，瓜子沟一级水电站运行并未造成项目区声功能降低。

（2）舟曲县瓜子沟二级水电站

本次后评价阶段厂界噪声监测结果说明项目区厂界均满足相应标准要求。由此可以看出，瓜子沟二级水电站运行并未造成项目区声功能降低。

（3）舟曲县瓜子沟三级水电站

本次后评价阶段厂界噪声监测结果说明项目区厂界均满足相应标准要求。由此可以看出，瓜子沟三级水电站运行并未造成项目区声功能降低。

4.3.3 大气环境质量现状调查与评价

舟曲县瓜子沟一级水电站、瓜子沟二级水电站以及瓜子沟三级水电站建设项目，厂区冬季均采用电供暖，无大气污染物排放源。舟曲县瓜子沟一级水电站、瓜子沟二级水电站以及瓜子沟三级水电站建设项目环评阶段均未对项目区环境空气质量进行监测。验收阶段项目均使用电为主要能源，未对项目区环境空气质量进行现状监测，本次后评价区域环境空气质量现状根据国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室数据，对区域环境空气质量进行分析。甘南藏族自治州 2018 年 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5} 年均浓度分别为 7ug/m³、7ug/m³、33ug/m³、15ug/m³；CO₂₄ 小时平均第 95 百分位数为 0.8ug/m³，O₃ 日最大 8 小时平均第 90 百分位数为 124ug/m³；均无超标现象。

根据调查，项目所在区域属于农村地区，未新增工业排放源，总体区域环境空气无

变化趋势。

4.3.4 水生生态环境影响调查与变化趋势调查

4.3.4.1 技术规范

本次现状调查监测技术规范主要采用《内陆水域渔业资源调查手册》（张觉敏、何志辉等主编，1991年10月中国农业出版社出版），《河流水生生物调查指南》（陈大庆主编，2014年1月科学出版社出版），《水库渔业资源调查规范》（SL167-96），《渔业生态环境监测规范》（SC/T9102.3-2007），《淡水浮游生物调查技术规范》（SC/T9402-2010）。

4.3.4.2 监测范围和评价的主体

1、监测的范围

舟曲县瓜子沟流域水电站工程影响瓜子沟河段。

2、评价的主体

该水电站工程的建成运行对瓜子沟河水生生物的影响，主要评价对主要土著鱼类的影响，并提出科学合理、切实可行的补救、保护措施。

4.3.5.3 调查监测的内容和方法及评价的内容

（1）调查监测的内容

现状调查监测的内容主要根据的《内陆水域渔业资源调查手册》（张觉敏、何志辉等主编，1991年10月中国农业出版社出版），《河流水生生物调查指南》（陈大庆主编，2014年1月科学出版社出版），《水库渔业资源调查规范》（SL167-96），《渔业生态环境监测规范》（SC/T9102.3-2007），《淡水浮游生物调查技术规范》（SC/T9402-2010）相关要求，重点监测浮游生物、底栖动物，调查监测水生微管束植物，调查鱼类资源现状及历史分布状况，鱼类“三场”分布状况，调查营水生生活的两栖类和爬行类动物资源分布状况。

（2）调查监测的方法

浮游生物、底栖动物根据评价范围，现场布设具有代表性的采样点，根据规范要求采集水样和泥样，进行定量测定，主要测定浮游生物、底栖动物的种类组成、生物量（密度）、个体数量等；鱼类使用不同的网具实际捕捞标本、现场通过图片比对辨认走访、查阅历史资料等方法，调查鱼类的区系组成、种类；通过走访、下网捕捞、了解鱼类的生活习性等方法调查鱼类的“三场”分布等；水生微管束植物采用现场寻找、监测等方法进行调查；两栖类和爬行类通过现场捕捉、走访、查阅历史资料等方法进行调查。

(3) 调查监测的时间和取样点位的布设

现场于 2020 年 3 月 10 日至 3 月 12 日在瓜子沟流域水电站引水枢纽、减水河段、尾水枢纽处布设 5 个采样点采集浮游生物水样和底栖动物泥样；并在上述段面捕捞鱼类标本。

(4) 评价的内容

评价的内容主要包括水生生物现状评价和影响预测评价两部分。根据现状调查结果，主要评价该工程的建成运行对项目区浮游生物、底栖动物、特别是对主要土著鱼类的影响。

4.3.4.4 瓜子沟流域水电站工程水生生物现状调查监测的结果

1、浮游生物现状监测结果

(1) 浮游植物现状检查结果

①采集、固定及沉淀

浮游植物的采集包括定性采集和定量采集。定性采集采用 25 号筛绢制成的浮游生物网在水中拖曳采集。定量采集则采用 2500ml 采水器取上、中、下层水样，经充分混合后，取 2000ml 水样（根据河水泥沙含量、浮游植物数量等实际情况决定取样量，并采用泥沙分离的方法），加入鲁哥氏液固定，经过 48h 静置沉淀，浓缩至约 30ml，保存待检。一般同断面的浮游植物与原生动物、轮虫共一份定性、定量样品。

②样品观察及数据处理

室内先将样品浓缩、定量至约 30ml，摇匀后吸取 0.1ml 样品置于 0.1ml 计数框内，在显微镜下按视野法计数，数量较少时全片计数，每个样品计数 2 次，取其平均值，每次计数结果与平均值之差应在 15% 以内，否则增加计数次数。

每升水样中浮游植物数量的计算公式如下：

$$N = \frac{C_s}{F_s \times F_n} \times \frac{V}{v} \times P_n$$

式中：N-----一升水中浮游植物的数量（ind.L-1）；

Cs-----计数框的面积（mm²）；

Fs-----视野面积（mm²）；

Fn-----每片计数过的视野数；

V-----一升水样经浓缩后的体积（ml）；

v-----计数框的容积（ml）；

Pn-----计数所得个数 (ind)。

通过对采集样品的定量测定,共监测到浮游植物4门31属,其中绿藻门14属,硅藻门12属,兰藻门2属,裸藻门2属,优势种有硅藻门布纹藻属 *Gyrosigma*,小环藻属 (*Cyclotella*),绿藻门的小球藻属 (*Chlorella*),水绵藻属 *Spirogyra*。浮游植物个体数量在7.2-14.6万个/L之间,平均个体数量为10.8万个/L;生物量在0.12-0.26mg/L之间,平均生物量为0.18mg/l。本次瓜子沟流域水电站影响河段监测到的浮游植物名录见表4.3-8。本次各断面监测到的个体数量和生物量见表4.3-9。

表 4.3-8 本次监测到的浮游植物名录

断面	种 类	枢纽上游	尾水河段	减水河段
硅藻门	等片藻属 <i>Diutoma</i>	+	+	
	布纹藻属 <i>Gyrosigma</i>	+	+	+
	小环藻属 <i>Cyrosigma</i>	+	+	+
	双舟藻属 <i>Amphiprora</i>	+	+	+
	月形藻属 <i>Amphora</i>	+	+	+
	星杆藻属 <i>Asterionella</i>	+		
	针杆藻属 <i>Symedra</i>	+	+	+
	桥穹藻属 <i>Cymbella</i>	+	+	
	菱形藻属 <i>Nitzschia</i>	+		
	脆杆藻属 <i>Fragilaria</i>	+	+	+
	曲壳藻属 <i>Achnanthes</i>	+	+	+
	舟形藻属 <i>Navicula</i>	+		
绿藻门	蹄形藻属 <i>Kirchneriella</i>	+	+	+
	栅藻属 <i>Scendesmus</i>	+	+	
	空球藻属 <i>Eudorina</i>	+		
	水绵藻属 <i>Spirogyra</i>	+	+	+
	四棘藻属 <i>Treubaria</i>			+
	团藻属 <i>Volvox</i>	+	+	
	绿球藻属 <i>Chlorococcum</i>	+	+	+
	多芒藻属 <i>Golenkinia</i>	+	+	
	衣藻属 <i>Chlamydomonas</i>	+		+
	球囊藻属 <i>Sphaerocystis</i>	+	+	
	卵囊藻属 <i>Oocystis</i>	+		+

	网球藻属 <i>Dictyosphaerium</i>	+	+	
	小球藻属 (<i>Chlorella vulgaris</i>)	+	+	+
	四角藻属 <i>Tetraedon</i>	+		
兰藻门	兰球藻属 (<i>Chroococcos</i>)	+	+	+
	颤藻属 (<i>Oscillatoria princeps</i>)	+	+	
裸藻门	壳虫藻属 <i>Trachelomonas</i>	+	+	+
	裸藻属 <i>Euglena</i>	+	+	

注：“+”表示有分布。

表 4.3-9 本次监测到的浮游植物个体数量和生物量

采样断面	个体数量 (万个/l)	生物量 (mg/l)	各门生物量占总量的%			
			硅藻门	绿藻门	兰藻门	裸藻门
枢纽上游	14.6	0.26	80.1	10.3	4.1	5.5
减水河段	7.6	0.12	82.6	9.2	3.8	4.4
尾水河段	10.2	0.17	83.3	8.7	3.1	4.9
平均	10.8	0.18				

(2) 浮游动物现状调查监测结果

①采集、固定及沉淀

原生动物和轮虫的采集包括定性采集和定量采集。定性采集采用 25 号筛绢制成的浮游生物网在水中拖曳采集，将网头中的样品放入 50ml 样品瓶中，加福尔马林液 2.5ml 进行固定。定量采集则采用 2500ml 采水器不同水层中采集一定量的水样，经充分混合后，取 2000ml 的水样，然后加入鲁哥氏液固定，经过 48h 以上的静置沉淀浓缩为标准样。一般同断面的浮游植物与原生动物、轮虫共一份定性、定量样品。

②鉴定

将采集的原生动物定量样品在室内继续浓缩到 30ml，摇匀后取 0.1ml 置于以 0.1ml 的计数柜中，盖上盖玻片后在 20×10 倍的显微镜下全片计数，每个样品计数 2 片；同一样品的计数结果与均值之差不得高 15%，否则增加计数次数。定性样品摇匀后取 2 滴于载玻片上，盖上盖玻片后用显微镜检测种类。

③浮游动物的现存量计算

单位水体浮游动物数量的计算公式如下：

$$N = \frac{nV_1}{CV}$$

式中：N——每升水样中浮游动物的数量 (ind./L)；

V1——样品浓缩后的体积 (ml)；

V——采样体积 (L)；

C——计数样品体积 (ml)；

n——计数所获得的个数 (ind.)；

原生动物和轮虫生物量的计算采用体积换算法。根据不同种类的体形，按最近似的几何形测量其体积。枝角类和桡足类生物量的计算采用测量不同种类的体长，用回归方程式求体重进行。

通过对采集样品的定量测定，共监测浮游动物 4 类 12 种，其中原生动物 7 种，轮虫 4 种，枝角类 1 种，桡足类 1 种。优势种有原生动物的变形虫 (Amoeba)、钟形虫 (Vorticella)；轮虫类的晶囊轮虫 (Asplanchna)。浮游动物的个体数量在 11.2-21.3 个/L 之间，平均个体数量为 16.2 个/L。生物量在 0.022-0.096mg/L 之间，平均生物量为 0.062mg/L。浮游动物的种类、生物量和个体数量差异较大，库区最为丰富，尾水河段次之，减水河段较少。本次监测瓜子沟流域水电站工程影响河段浮游动物名录见表 4.3-10。本次监测到浮游动物的生物量和个体数量见表 4.3-11。

表 4.3-10 本次监测到浮游动物名录

断面		种 类	枢纽上游	尾水河段	减水河段
原生动物	太阳虫 Actinophrgs		+	+	+
	变形虫 Amoeba		+	+	+
	钟形虫 Vorticella		+	+	+
	尾毛虫 Urotricha		+		
	急游虫 Strombidium		+	+	
	焰毛虫 Askenasia		+		+
	长颈虫 Dilepus		+	+	
轮虫类	晶囊轮虫 Asplanchna		+	+	
	萼花臂尾轮虫 Brachious		+	+	+
	水轮虫 Epiphanes		+		
	多肢轮虫 Polyartha		+		
枝角类	象鼻蚤 Bosmina		+		
桡足类	无节幼体 Nauplius		+		

注：“+”表示有分布。

表 4.3-11 本次监测到浮游动物生物量和个体数量

采样断面	个体数量 (个/l)	生物量 (mg/l)	各类生物量占总量的%			
			原生动物	轮虫类	枝角类	饶足类
拦水坝上游	21.3	0.096	5.27	9.31	46.22	39.20
瓜子沟一级减水河段	11.2	0.068	6.33	7.25	86.42	
瓜子沟一级尾水河段	17.4	0.022	51.32	48.68		
瓜子沟二级尾水河段	15.8	0.018	51.28	48.54		
瓜子沟三级尾水河段	15.5	0.016	51.08	48.45		

本次监测到浮游生物的种类、生物量和个体数量差异较大，浮游生物的种类少，生物量和个体数量小，是因为枢纽上游相对大水面的形成，水体营养物质较丰富，浮游生物的生长繁殖环境较优越；而减水河段和尾水河段水文情势发生了变化，不利于浮游生物的生长繁殖。

2、底栖动物现状调查监测

现场用改良的彼德生采泥器在舟曲县瓜子沟流域水电站工程影响河段布样点采集泥样，采泥器的开口面积为 $1/16\text{m}^2$ ，每个布样点采两个泥样共 $1/8\text{m}^2$ 。将采到的两个泥样用 40 目/英寸分样筛分批筛选，为防止特小的底栖动物漏掉，于 40 目/英寸筛下，再套一个 60 目/英寸的筛。筛选后的样品倒入塑料袋内，放入标签，扎紧口袋，放入广口保温瓶，带回实验室检测，在实验室，将塑料袋内的残渣全部洗入白瓷盘中，借助放大镜按大类仔细检出全部底栖动物，寡毛类用 5% 的福尔马林固定，摇蚊科的幼虫用 75% 酒精和 5% 的福尔马林混合液固定，记其数量并称重。称重时将标本移入自来水中浸泡 3 分钟，然后用吸水纸吸干表面水分，再用 1/100 扭力天平称量。

通过对采集泥样的定量测定，共监测到底栖动物 8 种，主要由节肢动物门水生昆虫（Aquatic insecta）的摇蚊科幼虫及环节动物门的水生寡毛类（Oligochaeta）的水丝蚓组成，未发现陆生昆虫的蛹、端足类、甲壳类、软体类及其它种类。摇蚊科的幼虫占绝对优势，密度在 7-21 个/ m^2 之间，平均密度为 14 个/ m^2 ；生物量在 0.026-0.057g/ m^2 之间，平均生物量为 0.04g/ m^2 ，寡毛类的密度在 1.7-6.9 个/ m^2 之间，平均密度为 4 个/ m^2 ；生物量在 0.0010-0.0077g/ m^2 之间，平均生物量为 0.0044g/ m^2 。底栖动物的种类、密度和生物量差异较大，尾水河段最为丰富，减水河段次之，库区最少。本次监测到瓜子沟流域水电站影响河段底栖动物名录见表 4.3-12。本次各断面监测到底栖动物的密度和生物量见表 4.3-13。

表 4.3-12 本次监测到底栖动物名录

断面		种 类	拦水坝上游	尾 水 河 段	减水河段
节肢动物门摇蚊科幼虫	拟背摇蚊 <i>T.thummi</i>		+	+	+
	细长摇蚊 <i>T.thummi</i> ,			+	+
	花翅前突摇蚊 <i>Procladius choreus</i>		+	+	
	褐跗隐摇蚊 <i>Cryptochironmucs fulcimanus</i>			+	+
	摇蚊 <i>Chironomidae</i>			+	
环节动物门寡毛类	盘丝蚓 <i>Bothrioneurum</i>		+	+	+
	霍甫水丝蚓 <i>L.hoffmeister</i>		+	+	+
	泥蚓 <i>Lliyodrilus sp</i>			+	

+表示有分布

表 4.3-13 本次检测到底栖动物的密度和生物量

河段	密度个/m ²			生物量 g/m ²		
	节肢动物	环节动物	合计	节肢动物	环节动物	合计
拦水坝上游	7	1.7	8.7	0.026	0.0010	0.0270
尾水河段	21	6.9	27.9	0.057	0.0077	0.0647
减水河段	14	3.5	17.5	0.036	0.0046	0.0406
平均	14	4.0	8.0	0.040	0.0044	0.0444

3、水生维管束植物现状调查

主要进行定性采样分析，记录种类组成和丰度。本次现场调查中，发现有零星的芦苇 *Pheagmites crispus*L、水香蒲 *Typha minima*Funk 分布。

4、鱼类资源现状调查

现场分别使用 30m×1.5m、30m×1m 的 1-2 指、1-4 指的不同网目尺寸的三层刺网和 30m×1m 的不同网目尺寸的单层刺网 15 张，地笼网 3 张，诱捕采用 1.5—2.5m 长的密眼虾笼 3 套，放入诱饵进行诱捕，黄昏下网、清晨起网；并在白天和夜间进行钓钩作业。瓜子沟流域水电站影响河段共捕到鱼类 5 种 45 尾，渔获物的组成有嘉陵裸裂尻鱼、中华裂腹鱼、鲫鱼、斑纹副鳅、白缘鱼央 等 5 种。其中重嘉陵裸裂尻鱼为甘肃省重点保护水生野生动物。种群组成为幼鱼、成鱼和亲鱼。鱼类资源区系组成相同，种群结构相近。优势种群为裂腹鱼亚科鱼类，优势度较为明显。

通过图片辨认、形状描述等方法走访当地干部群众、电站职工、钓鱼爱好者，瓜子

沟流域水电站工程影响河段还有腹片唇鮡分布。鱼类区系组成相对较为单一，只有鲤形目的鲤科、鳅科和鲶形目的钝头鮡科。从起源上看，既有属于中国江河平原复合体的种类裸腹片唇鮡，又有属于古代第三纪区系复合体的种类鲫鱼和裂腹鱼亚科鱼类等。本次调查到瓜子沟流域水电站影响河段鱼类名录见表 4.3-14。本次瓜子沟流域水电站枢纽上游、减水河段和尾水河段调查到的鱼类种类和数量见表 4.3-15。

表 4.3-14 本次调查到鱼类名录

目	科	鱼类名称
鲤形目	鲤科	中华裂腹鱼 <i>Schizothorax(s.)sinensis</i> Herzenstein
		嘉陵裸裂尻鱼 <i>Schizopygopsis kialingensis</i> Tsao et Tun
		裸腹片唇鮡 <i>Plathsmacheilus nudientris</i>
		鲫鱼 <i>Carassius auratas</i>
	鳅科	斑纹副鳅 <i>Paracobitis variegatus</i>
鲶形目	钝头鱼危科	白缘鱼央 <i>Liobagns marginatus</i>

表 4.3-15 本次各断面捕获鱼类的种类和数量

鱼类名称	库区（尾）	减水河段（尾）	尾水河段（尾）
中华裂腹鱼 <i>Schizothorax(s.)sinensis</i> Herzenstein	7	2	4
嘉陵裸裂尻鱼 <i>Schizopygopsis kialingensis</i> Tsao et Tun	2	1	6
鲫鱼 <i>Carassius auratas</i>	11	2	1
白缘鱼央 <i>Liobagns marginatus</i>	0	1	2
斑纹副鳅 <i>Paracobitis variegatus</i>	2	4	0
裸腹片唇鮡 <i>Plathsmacheilus nudientris</i>	调查有分布		
合计	22	10	13

本次调查到瓜子沟流域水电站库区鱼类资源最为丰富，尾水河段次之，减水河段最少，库区和减水河段优势种群和优势度变化明显，主要是因为库区和减水河段水文情势变化较大，鱼类生存环境发生了明显的变化，库区大水面的形成，泥沙沉降，水体透明度增加，水温略有上升，有利于喜大水面和静水生活的鱼类的生长和繁殖。但淤泥层的形成和水位的升高，又不利于鳅科鱼类和喜激流习性的鱼类的生长和繁殖。减水河段水流量骤减，不利于裂腹鱼亚科鱼类嘉陵裸裂尻鱼和中华裂腹鱼的生长、栖息和繁殖。尾水河段水流加速，不利于鳅科鱼类的生存。

舟曲县瓜子沟流域水电站工程影响河段分布的主要保护土著鱼类的的生活习性及其食性：舟曲县瓜子沟流域水电站影响河段分布主要保土著鱼类有嘉陵裸裂尻鱼、中华裂腹鱼和白缘鱼央 3 种鱼类，其生物学特征如下：

(1) 嘉陵裸裂尻鱼 (*Schizopygopsis kialingensis* Tsao et Tun)

地方名：绵鱼

分类地位：鲤形目 鲤科 裂腹鱼亚科 裸裂尻鱼属

地理分布：省内见于跨嘉陵江上游、黄河及其主要支流洮河、渭河。

主要性状：背鳍 ii-iii, 8; 臀鳍 ii-iii, 5; 胸鳍 i, 14-19; 腹鳍 i, 8-9; 鳃耙 7-9; 下咽齿 2 行 2.4/4.2, 或 3.4/4.3; 第 1 鳃弓鳃耙; 外侧 8-14, 内侧 13-19; 脊椎骨 4+46。

体长为体高的 4.2-6.9 倍, 为头长的 3.7-4.8 倍, 为尾柄长的 5.4-6.5 倍, 为尾柄高的 11.1-13.9 倍; 头长为吻长的 2.7-3.6 倍, 为眼径的 3.0-6.3 倍, 为眼间距的 2.7-3.8 倍; 尾柄长为尾柄高的 1.9-2.4 倍。背鳍前距占体长的 48.1-52.2%。体形长而稍侧扁。头钝锥形, 吻稍圆。眼侧位。口裂弧形, 下位。下颌前缘角质弱。口须缺口。下唇细窄, 唇后沟中断。体裸露无鳞仅在肩带部位有 3-5 行不规则的鳞片。臀鳞每侧 16-24 枚, 行列前端达腹鳍基部。侧线完全, 前段稍弯向腹侧, 向后伸至尾柄中部。背鳍刺较弱; 背鳍起点至吻端略小于至尾柄末端的距离。腹鳍起点和背鳍第 2-3 根分枝鳍条相对。臀鳍起点至腹鳍部小于至尾柄末端的距离。肛门近臀鳍起点。

下咽骨狭窄。下咽齿细柱状, 顶端微弯, 咀嚼面匙状。鳃耙短小, 末端向内弯曲。

鳔 2 室, 后室较前室长。肠较长。腹膜黑色。

体背暗灰褐色, 腹部白色; 背、胸、腹、臀鳍淡灰色; 尾鳍微沾黄绿或灰绿色。较大个体背部和体侧有少数块状暗斑。

生活习性及食性：栖息于流水多砾石的河床, 活动于水质清澈和较冷水域, 尤以被水流冲刷而上覆草皮的潜流为多, 靠下颌发达的角质在市面上刮取藻类为食, 也食水生维管束植物的碎屑和水生及掉入水中的陆生昆虫, 产卵于石缝, 卵沉性略具粘性。

(2) 白缘鱼央 *Liobagrus marginatus*(Gunther)

地方名：娃娃鱼

分类地位：鲶形目、钝头鮠科、鱼央属

地理分布：铁坝河流域的舟曲、迭部、文县、武都

主要性状：背鳍 i, 5; 臀鳍 13-14; 胸鳍 i, 6-7; 腹鳍 i, 4。脊椎骨数 5+37-38。

体长为体高的 5.5-7.3 倍, 为头长的 4.0-4.3 倍, 为尾柄长的 4.2-4.9 倍; 为尾柄高的 8.0-9.2 倍; 头长为吻长的 3.5-4.2 倍, 为眼径的 15.0-17.2 倍, 为眼间距的 2.3-2.6 倍; 为上颌须长的 0.8-1.1 倍。

体长, 后部侧扁, 体光滑无鳞。头部宽厚, 而顶面斜还将有, 中间有一凹槽, 口端

位，口裂宽大。下颌略长于上颌；上、下颌均具绒毛状细齿，吻短，前部较平直。前后鼻孔相距近，鼻孔呈管状近吻端；后鼻孔位于眼前缘鼻须基后。眼小，眼间微凹，眼后部左右两侧拱起，拱起高度与性别有关，显拱普雄体。须 4 对，均较长，峡部相连。背鳍短小，刺短而光滑，且隐于皮下，其起点恰当吻端至脂鳍起点的中点；胸鳍短圆，硬刺亦隐于皮下，后缘有稀疏小齿；腹鳍末端盖过肛门而不达臀鳍；脂鳍起点与臀鳍起点相对或稍前，脂鳍与尾鳍间有缺刻而不相接；臀鳍短；尾鳍圆锥形。肛门位置介于腹鳍起点与臀鳍起点的中央或稍前。

侧线以上的体色暗灰，密布黑色细点；上、下颌及胸部桔红色；腹部灰色。鼻须，上颌须上侧有一暗色纹，下侧黄色；2 对下颌段黄色。背鳍有模糊不清的浅黄色条纹；各鳍深褐色，外缘饰以浅黄色镶边。

生活习性 & 食性：山溪底层小型鱼类，适应流速较大的水体。主食水生昆虫、水蚤类。6-7 月繁殖。成熟卵粒米黄色，卵径约 2.0-3.2 毫米，怀卵量 500-800 粒。

(3) 中华裂腹鱼 *Schizothorax(s.)sinensis* Herzenstein

地方名：细鳞鱼

分类地位：鲤形目鲤科裂腹鱼亚科裂腹鱼鱼属

地理分布：省内见于长江水系

主要性状：背鳍 iii, 8; 臀鳍 iii, 5; 胸鳍 i, 117; 腹鳍 i, 9; 下咽齿 2 行 2.3.5/5.3.2; 第 1 鳃弓鳃耙；外侧 13-16, 内侧 18-19; 脊椎骨 4+43-45。

体长为体高的 3.9-4.4 倍，为头长的 3.6-3.9 倍，为尾柄长的 6.2-6.9 倍，为尾柄高的 8.1-10.4 倍；头长为吻长的 2.5-3.0 倍，为眼径的 3.4-4.2 倍，为眼间距的 2.4-3.3 倍；尾柄长为尾柄高的 1.3-1.6 倍。背鳍前距占体长的 51.0-56.4%。体背暗灰褐色，腹部白色；背、胸、腹、臀鳍淡灰色；尾鳍微沾黄绿或灰绿色。较大个体背部和体侧有少数块状暗斑。

生活习性 & 食性：生活在河流上游的峡谷且水温较低的河段。4-5 月繁殖，产卵于石缝，卵沉性略具粘性。常成小群逆水上游。杂食性。

4.3.5.5 鱼类“三场”分布的调查及评价

鱼类的活动随外界条件的变化而改变。在一个生命周期内，它们的活动也随着环境条件的变化和鱼类本身生理上的要求而有规律的变化。为了查明瓜子沟流域水电站影响河段土著鱼类活动规律，在本次调查中收集了主要土著保护和经济鱼类产卵场、越冬场和索饵场的历史资料和该段水文资料。

(1) 产卵场

鱼类对产卵条件的要求根据其不同类群生物学及生态学特性等方面的差异而有所不同。裂腹鱼亚科鱼类嘉陵裸裂尻鱼和中华裂腹鱼的产卵场具有较为相似的特点，均在较大支流入瓜子沟河口上游，且水体底部为砾石（卵石）底，水质清澈、水流较急的河滩上产卵；鳅科鱼类斑纹副鳅和白缘鱼则在砾石间或乱石间的洞、缝中产卵。鲫鱼和裸腹片唇鮡在浅水草滩、河湾的砂砾石上产卵。根据本次调查访问结果，结合历史和水文资料，瓜子沟流域水电站影响河段无支流汇入，故无裂腹鱼亚科鱼类产卵场分布。鳅科鱼类和白缘鱼、鲫鱼、裸腹片唇鮡在瓜子沟流域水电站影响河段的河湾、库湾的砾石处和砂石滩、浅水草滩等产卵。

(2) 索饵场

鱼类摄食与其食性、垂直捕食范围有密切关系，并且鱼类一般在水体透明度小，觅食的水层浅，反之，觅食的水层较深；白天觅食水层深，夜间觅食水层浅，大多数鱼类喜欢晚上觅食。成鱼的索饵场一般在浅滩急流水域，而幼鱼的索饵场一般在缓流水的浅水水域。鱼类的活动场所往往也是其索饵场所。根据水文条件、历史资料和本次调查分析，瓜子沟流域水电站影响河段主要索饵场多位于库区、减水河段的静水或缓流的河汉，河湾，河流的故道及岸边的缓流河滩地带。

(3) 越冬场

冬季来临之前，鱼类经过夏、秋季的索饵，大都长得身体肥壮，体内贮积大量脂肪，每年入秋以后天气转冷，水温随之下降，而河水流量逐渐减少，水位降低透明度增大，饵料减少，此时，在各不同深度、不同环境中觅食的主要土著、保护、经济鱼类，逐渐受气候等各种外部因素变化的影响进入深水处活动。鱼类的活动能力将减低，为了保证在严冬季节有适宜的栖息条件，往往进行由浅水环境向深水处越冬洄游，方向稳定。目前通常认为越冬场位于干流的河床深处或坑穴中，水体要求宽大而深，一般水深 3~4m，最大水深 8~20m，多为河沱、河槽、湾沱、回水或微流水或流水，底质多为乱石、河槽、湾沱、洄水或微流水式流水、凹凸不平的水域。根据水文资料、历史资料和本次调查结果分析，瓜子沟流域水电站影响河段库区为鱼类比较良好的越冬场。

4.3.4.6 结论

通过对瓜子沟流域水电站工程影响河段鱼类资源、浮游生物资源、底栖动物资源现状调查监测和影响分析，瓜子沟流域水电站工程建成运行，对鱼类资源、浮游生物资源和底栖动物资源均产生了一定不利影响。并在建设和运行期对水生生物采取了相应的保

护措施，取得了一定的实效；但仍需采取科学合理的补救措施，方能排除该工程对水生生物主要的负面影响。

5 环境保护措施有效性评估

5.1 生态保护措施有效性评估

5.1.1 施工期生态环境影响的减缓措施有效性评估

1、生态环境保护措施落实情况

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

在施工期间对施工人员和管理人员进行了施工区生态保护的宣传教育，并以公告、宣传标语等形式教育施工人员，通过制度化严禁施工人员非法滥砍滥伐林木，禁止施工人员捕食野生动物和鱼类，减轻了施工对当地陆生动植物的影响。

同时建设单位施工期间对工程的水土保持工作比较重视，在建设中为了搞好水土保持工程的质量、进度、投资控制，将水土保持工程纳入主体工程的管理程序中，严格执行了项目法人制和合同管理制。制定了质量管理制度，建立了质量管理网络，并对参建各方质量体系进行了检查和评价。

总体而言，施工期间基本落实了《环评登记表》中提出的生态环境保护措施。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

在施工期间强化管理，并加强了对职工的环保宣传教育工作，禁止施工人员捕食野生动物和鱼类，禁止滥砍滥伐林木。

项目建设单位施工期间将水土保持工程纳入主体工程的管理程序中，严格执行了项目法人制和合同管理制。制定了质量管理制度，建立了质量管理网络，并对参建各方质量体系进行了检查和评价。

总体而言，施工期间基本落实了《环评登记表》中提出的生态环境保护措施。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

在施工期间强化管理并落实如下措施：

①在料场、渣场设置了排水沟、挡渣墙、河堤等一系列防护措施进行防护。

②各临时占地在施工完毕后都进行了植被恢复。

总体而言，施工期间基本落实了《环评报告表》中提出的生态环境保护措施。

2、生态恢复措施落实情况调查

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

在施工期间对施工人员和管理人员进行了施工区生态保护的宣传教育，并以公告、宣传标语等形式教育施工人员，通过制度化严禁施工人员非法滥砍滥伐林木，禁止施工

人员捕食野生动物和鱼类，减轻了施工对当地陆生动植物的影响。施工过程中严格按照环评要求，建设单位施工期间对工程的水土保持工作比较重视，在建设中为了搞好水土保持工程的质量、进度、投资控制，将水土保持工程纳入主体工程的管理程序中，严格执行了项目法人制和合同管理制。制定了质量管理制度，建立了质量管理网络，并对参建各方质量体系进行了检查和评价。近几年来，由于水土保持法律、法规体系的逐步完善和宣传，施工单位的水土保持意识普遍提高，建设过程中未造成较大的水土流失危害。

经调查，在工程施工期及试运行期所采取水土保持措施如下：

①对挡水坝两侧河道修建了防洪堤，防止新的水土流失。

②电站已建成运行多年，工程布局合理，井然有序，建筑垃圾和生活垃圾没有乱堆、乱放。

③土石方开挖量 1.23 万 m^3 ，土石方填筑利用量 0.9024 万 m^3 ，弃土方 0.3276 万 m^3 ，设弃渣场 2 处。1#弃渣场位于隧洞进口处，弃渣场面积 0.045 hm^2 ，弃渣量 0.2 万 m^3 ，拦渣墙长 90m，渣场绿化面积 0.04 hm^2 ；2#弃渣场位于厂区防护堤处，场弃渣场面积 0.055 hm^2 ，弃渣量 0.2 万 m^3 ，拦渣墙长 80m，土地整治 0.03 hm^2 ，渣场绿化面积 0.025 hm^2 。

④对电站引水枢纽区、引水系统、厂房区、临时施工区水土保持措施进行调查，基本符合水土保持的要求。

⑤为防止水土流失，电站在厂区进行了绿化。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

在施工期间对施工人员和附近居民进行了施工区生态保护的宣传教育，做到了有组织、有计划地施工；施工期以公告、宣传标语等形式，教育施工人员，通过制度化严禁肆意破坏植物，减轻了施工对当地陆生动植物的影响；为了给野生动物提供安全的生境，施工中高噪声作业安排在了白天进行；为减少施工所造成的水土流失，项目在施工阶段结合当地生态规划，按照水土保持方案中所提基本设置了一系列防护措施进行防护，各临时占地在施工完毕后进行平整恢复。

经调查，在工程施工期及试运行期所采取水土保持措施如下：

①对挡水坝两侧河道修建了防洪堤，防止新的水土流失。

②电站已建成运行多年，工程布局合理，井然有序，建筑垃圾和生活垃圾没有四处乱堆。

③实际工程土石方开挖量 1.67 万 m^3 ，土石方填筑利用量 1.0276 万 m^3 ，弃土方 0.6422 万 m^3 ，设弃渣场 2 处。1#弃渣场位于取水枢纽下游处，场弃渣场面积 0.095 hm^2 ，弃渣

量 0.5 万 m³，拦渣墙长 70m，渣场绿化面积 0.095hm²，2#弃渣场位于厂区内紧接堤，场弃渣场面积 0.03hm²，弃渣量约 0.15 万 m³，拦渣墙长 80m，复垦面积 0.05hm²，渣场绿化面积 0.03hm²。

④对电站引水枢纽区、引水系统、厂房区、临时施工区水土保持措施进行调查，基本符合水土保持的要求。

⑤为防止水土流失，电站在厂区进行了大面积绿化。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

在施工期间对施工人员和附近居民进行了施工区生态保护的宣传教育，做到了有组织、有计划地施工；施工期以公告、宣传标语等形式，教育施工人员，通过制度化严禁肆意破坏植物，减轻了施工对当地陆生动植物的影响；为了给野生动物提供安全的生境，施工中高噪声作业安排在了白天进行；为减少施工所造成的水土流失，项目在施工阶段结合当地生态规划，按照水土保持方案中所提基本设置了一系列防护措施进行防护，各临时占地在施工完毕后进行平整恢复。

经调查，在工程施工期及试运行期所采取水土保持措施如下：

①渣场按要求平整后，一部分修建了路，其余部分进行了绿化，种植了槐树、花椒树，并在渣场靠公路边一侧修建了边沟；

②渠道部分坡面至前池坡面种植了树木，成活率 90%多，部分渠道盖顶封闭，并在在山坡有雨水冲流地段渠边修建了梯形的浆砌石水泥抹面排水沟 3 处；

③临时占地经过修缮后已变成正规的进厂道路。

④对压力管道两边坡面进行了绿化，每隔 1 米间隔种植洋槐，共种植洋槐 4260m²。

根据调查，舟曲县瓜子沟三级水电站已有的水土保持措施基本符合水土保持的要求。

3、施工期生态减缓措施有效性调查

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

瓜子沟一级水电站施工结束后，建设单位对渣场、料场、施工营地等临时占地进行了生态恢复，对办公生活区周边进行了绿化。根据现场调查，项目区未发现遗留生态环境问题存在。

因此施工期的生态减缓措施有效性分析是有效的，可行的。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

瓜子沟二级水电站施工结束后，建设单位对渣场、料场、施工营地等临时占地进行

了生态恢复，对办公生活区周边进行了绿化。根据现场调查，项目区未发现遗留生态环境问题存在。

因此施工期的生态减缓措施有效性分析是有效的，可行的。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站


瓜子沟三级水电站施工结束后，建设单位对渣场、施工营地等临时占地进行了生态恢复，对办公生活区周边进行了绿化。根据现场调查，项目区未发现遗留生态环境问题存在。

因此施工期的生态减缓措施有效性分析是有效的，可行的。

舟曲县瓜子沟一级水电站、瓜子沟二级水电站以及瓜子沟三级水电站施工期生态恢复措施效果如下。




瓜子沟一级电站厂内绿化情况 (1)



瓜子沟一级电站厂内绿化情况 (2)



瓜子沟二级电站厂内绿化情况 (1)



瓜子沟二级电站厂内绿化情况 (2)



瓜子沟三级电站厂内绿化情况 (1)



瓜子沟三级电站厂内绿化情况 (2)

5.1.2 运营期生态环境影响的减缓措施有效性评估

(一) 水生生物保护措施有效性评估

1、水生生物保护措施落实情况

在瓜子沟流域一级、二级以及三级水电站建设之初，环评阶段未提出较完善的水生生物保护措施，只是对下泄流量的要求。

根据流域规划环评要求，项目区水电站需每年定期补充库电站下游由于大坝阻隔后导致的水生生物资源量的不足或资源的衰退。人工放流增殖站的规划、选址、设计由省级渔政管理机构和具有资质的专业设计机构承担，并征询省级渔政管理机构的意见；人工放流增殖站的建设由流域内的业务单位共同实施，由省级渔政管理机构负责监督、检查和验收；人工增殖放流站建设、驯养繁殖中心建设、放流费用和运行费用等由规划流域段内的各级电站协商共同承担。

根据调查，项目区瓜子沟流域一级、二级以及三级水电站投产至今尚未有效的增殖放流。甘南藏族自治州生态环境局 2019 年 11 月 26 日，对未开展水生生物资源增殖放流工作的水电站进行了曝光，其中包括瓜子沟流域一级、二级以及三级水电站。

2、水生生物现状评估

(1) 对浮游生物的影响评估

根据现状调查监测结果，瓜子沟流域水电站工程的建成运行，坝址上游、减水河段和尾水河段浮游生物的种类、生物量和个体数量均发生了一定的变化。坝址上游随着相对大水面的形成，水流减缓、水体透明度增加，水温上升，增加水体的营养物，浮游生物生长和繁殖环境较为优越，所以监测到浮游生物的种类最多，生物量和个体数量最大。减水河段由于水流量减小，河床裸露，营养物质较小，不利于浮游生物的生长和繁殖，

所以监测到的种类最少，生物量和个体数量最小。尾水河段水流速加大，浮游生物的生长和繁殖环境受到一定的不利影响。由此可见，瓜子沟流域水电站工程建成运行，大坝阻隔对大坝上游浮游生物的生长繁殖产生了一定的积极作用，但减水河段和尾水河段的形成，对浮游生物的生存环境产生一定的不利影响。

（2）对底栖动物的影响分析

根据本次现状监测结果，瓜子沟流域水电站工程的建成运行，坝址上游、减水河段和尾水河段底栖动物的种类、生物量和密度均发生了一定的变化。坝址上游底栖动物的种类最少，生物量和密度最小，是因随着库区的运行，泥沙大量沉降，已形成了一定厚厚的淤泥层，破坏了底栖动物的生存环境，不利于底栖动物的生长和繁殖。减水河段由于水流的减小，河床裸露，部分底栖动物的生存环境受到破坏，对底栖动物的生长和繁殖产生一定的不利影响。尾水河段具备自然河段特征，底栖动物的生存环境优于坝址上游和减水河段。由此可见，瓜子沟流域水电站工程建成运行对底栖动物的生长繁殖产生了一定的不利影响。

（3）对鱼类资源的影响评估

根据本次现状调查结果，该段分布的 6 种土著鱼类，捕到标本的鱼类 5 种。鱼类资源水库最为丰富，尾水河段次之，减水河段最小。坝址上游喜大水面静水生活的鱼类和幼鱼资源逐步成为优势种，而坝后河段的尾水河段喜流水生活的成鱼和亲鱼为优势种。减水河段鱼类资源下降较为明显，以幼鱼和鳅科为优势种。鱼类的种群组成和优势种群发生了一定的变化，优势种群为裂腹鱼亚科鱼类和鲫鱼。由此可见，瓜子沟流域水电站工程的建成运行，对鱼类资源已经产生了一定的不利影响。

（二）保证下游生态环境用水措施有效性评估

1、生态环境用水措施落实情况

（1）舟曲县瓜子沟一级水电站

在《舟曲县瓜子沟一级水电站建设项目环境影响登记表》（2004 年 6 月）和《关于〈舟曲县瓜子沟一级水电站建设项目环境影响登记表〉的批复》（舟曲县国土资源局环境保护局，舟国土环字[2004]61 号，2004 年 8 月 17 日）中规定，瓜子沟一级水电站营运期造成拦水坝至电站厂房河流段水量减少，在生产中控制进水量，保证有 10%的水量流入河道，防止断流，尽可能减少水体生物系统的破坏。

在《舟曲县瓜子沟一级水电站建设项目竣工环境保护验收调查表》可知，项目验收阶段坝址处未设置永久性生态下泄流量保证设施。验收阶段要求保证有 10%的水量流入

河道，防止断流，尽可能减少水体生物系统的破坏。

《甘肃省水利厅关于严格落实水电站最小下泄流量的通知》（甘水河湖发【2018】437号）对水电站的最小下泄流量进行了确定，确定瓜子沟一级水电站最小下泄流量为枯水期（11月—次年3月）为 $0.10\text{m}^3/\text{s}$ ，丰水期（4~10月）为 $0.11\text{m}^3/\text{s}$ 。

建设单位根据水利厅文件要求设置了下泄流量监控平台，确保下泄流量满足省水利厅文件要求。

综上所述，生态下泄量控制措施有效。



生态流量监控平台



生态流量监控

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

在《舟曲县瓜子沟二级水电站建设项目环境影响登记表》（2004年6月）和《关于〈舟曲县瓜子沟二级水电站建设项目环境影响登记表〉的批复》（舟曲县国土资源局环境保护局，舟国土环字[2004]56号，2004年8月17日）中规定，瓜子沟二级水电站营运期造成拦水坝至电站厂房河流段水量减少，在生产中控制进水量，保证有10%的水量流入河道，防止断流，尽可能减少水体生物系统的破坏。

在《舟曲县瓜子沟二级水电站建设项目竣工环境保护验收调查表》可知，项目验收阶段坝址处未设置永久性生态下泄流量保证设施。验收阶段要求保证有10%的水量流入河道，防止断流，尽可能减少水体生物系统的破坏。

《甘肃省水利厅关于严格落实水电站最小下泄流量的通知》（甘水河湖发【2018】437号）对水电站的最小下泄流量进行了确定，确定瓜子沟二级水电站最小下泄流量为枯水期（11月—次年3月）为 $0.10\text{m}^3/\text{s}$ ，丰水期（4~10月）为 $0.11\text{m}^3/\text{s}$ 。

建设单位根据水利厅文件要求设置了下泄流量监控平台。

综上所述，生态下泄量控制措施有效。



生态流量监控



生态流量监控

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

在《舟曲县瓜子沟三级水电站建设项目环境影响报告表》（2004年6月）和《关于〈舟曲县瓜子沟三级水电站建设项目环境影响报告表〉的批复》（舟曲县国土资源局环境保护局，舟国土环字[2004]82号，2004年10月10日）中规定，瓜子沟三级水电站营运期造成拦水坝至电站厂房河流段水量减少，在生产中控制进水量，保证有10%的水量流入河道，防止断流，尽可能减少水体生物系统的破坏。

在《舟曲县瓜子沟三级水电站建设项目竣工环境保护验收调查表》可知，项目验收阶段坝址处未设置永久性生态下泄流量保证设施。验收阶段要求保证有10%的水量流入河道，防止断流，尽可能减少水体生物系统的破坏。

《甘肃省水利厅关于严格落实水电站最小下泄流量的通知》（甘水河湖发【2018】437号）对水电站的最小下泄流量进行了确定，确定瓜子沟三级水电站最小下泄流量为枯水期（11月—次年3月）为0.12m³/s，丰水期（4~10月）为0.12m³/s。

建设单位根据水利厅文件要求设置了下泄流量监控平台。

综上所述，生态下泄量控制措施有效。



生态流量监控设备



生态流量监控设备

5.2 污染防治措施有效性评估

5.2.1 环境空气污染防治措施有效性评估

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

瓜子沟一级水电站运营期的大气污染源主要是生活产生的废气，由于电站采用电取暖，厨房采用电灶，瓜子沟一级水电站本身不会对区域大气环境造成不利影响。因此大气污染防治措施可行。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

瓜子沟二级水电站运营期的大气污染源主要是生活产生的废气，由于电站采用电取暖，厨房采用电灶，瓜子沟二级水电站本身不会对区域大气环境造成不利影响。因此大气污染防治措施可行。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

瓜子沟三级水电站运营期的大气污染源主要是生活产生的废气，由于电站采用电取暖，厨房采用电灶，瓜子沟三级水电站本身不会对区域大气环境造成不利影响。因此大气污染防治措施可行。

5.2.2 废水治理措施有效性评估

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

本水电站运行后，排放废水主要来自职工生活污水。电站最大劳动定员 4 人，每天用水量为 $0.32\text{m}^3/\text{d}$ ，废水产生量约 $0.256\text{m}^3/\text{d}$ 。

根据现场调查，项目在实际建设中设置了防渗旱厕定期清淘处理，洗涤废水就地泼洒自然蒸发，无外排；现场不维修、清洗机械设备，无维修、洗车废水产生。因此废水治理措施可行。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

本水电站运行后，排放废水主要来自职工生活污水。电站最大劳动定员 4 人，每天用水量为 $0.32\text{m}^3/\text{d}$ ，废水产生量约 $0.256\text{m}^3/\text{d}$ 。

根据现场调查，项目在实际建设中设置了防渗旱厕定期清淘处理，洗涤废水就地泼洒自然蒸发，无外排；现场不维修、清洗机械设备，无维修、洗车废水产生。因此废水治理措施可行。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

本水电站运行后，排放废水主要来自职工生活污水。电站最大劳动定员 12 人，每天用水量为 $0.96\text{m}^3/\text{d}$ ，废水产生量约 $0.768\text{m}^3/\text{d}$ 。

根据现场调查，项目在实际建设中设置了防渗旱厕定期清淘处理，洗涤废水就地泼洒自然蒸发，无外排；现场不维修、清洗机械设备，无维修、洗车废水产生。因此废水治理措施可行。

5.2.3 噪声治理措施有效性评估

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

水电站在运行过程中，发电机、各类泵等生产设备均将产生一定的机械噪声，噪声强度介于 70~103dB(A)，采取减振、隔声等降噪措施，可使厂界噪声降至 50dB(A)以下。瓜子沟一级水电站周边区域属于 1 类声环境功能区，根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348~2008）1 类区的标准限值要求，厂界噪声昼间、夜间排放限值分别为 55dB、45dB。

根据调查：电站营运期将发电机组室内设置并布置于厂房内，厂界周边 200m 范围内没有集中居民区等环境敏感点；本次后评价建设单位委托甘肃锦威环保科技有限公司对发电厂房噪声情况进行了监测，具体见表 5.2-1。根据监测结果项目运营期噪声排放可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类标准要求，噪声治理措施是有效可行的。

表 5.2-1 噪声监测情况一览表 单位:dB(A)

检测点编号	检测点名称	检测日期	检测结果	
			昼间	夜间
			Leq	Leq
本次后评价	瓜子沟一级水电站东侧外 1m 处	2020-03-06	48.7	39.6
		2020-03-07	48.9	35.2
	瓜子沟一级水电站南侧外 1m 处	2020-03-06	50.5	39.9
		2020-03-07	47.5	42.2
	瓜子沟一级水电站西侧外 1m 处	2020-03-06	49.7	40.9
		2020-03-07	48.5	39.6
	瓜子沟一级水电站北侧外 1m 处	2020-03-06	48.8	39.0
		2020-03-07	47.9	39.8
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类标准			55	45

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

水电站在运行过程中，发电机、各类泵等生产设备均将产生一定的机械噪声，噪声强度介于 70~103dB(A)，采取减振、隔声等降噪措施，可使厂界噪声降至 50dB(A)以下。

瓜子沟一级水电站周边区域属于 1 类声环境功能区，根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348~2008）1 类区的标准限值要求，厂界噪声昼间、夜间排放限值分别为 55dB、45dB。

根据调查：电站营运期将发电机组室内设置并布置于厂房内，厂界周边 200m 范围内没有集中居民区等环境敏感点；本次后评价建设单位委托甘肃锦威环保科技有限公司对发电厂房噪声情况进行了监测，具体见表 5.2-2。根据监测结果项目运营期噪声排放可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类标准要求，噪声治理措施是有效可行的。

表 5.2-2 噪声监测情况一览表 单位:dB(A)

检测点编号	检测点名称	检测日期	检测结果	
			昼间	夜间
			Leq	Leq
本次后评价	瓜子沟二级水电站东侧外 1m 处	2020-03-06	49.8	41.0
		2020-03-07	46.8	41.6
	瓜子沟二级水电站南侧外 1m 处	2020-03-06	46.2	35.6
		2020-03-07	46.4	42.0
	瓜子沟二级水电站西侧外 1m 处	2020-03-06	46.5	34.2
		2020-03-07	45.5	37.8
	瓜子沟二级水电站北侧外 1m 处	2020-03-06	50.9	40.4
		2020-03-07	50.4	37.7
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类标准			55	45

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

水电站在运行过程中，发电机、各类泵等生产设备均将产生一定的机械噪声，噪声强度介于 70~103dB(A)，采取减振、隔声等降噪措施，可使厂界噪声降至 50dB(A)以下。瓜子沟一级水电站周边区域属于 1 类声环境功能区，根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348~2008）1 类区的标准限值要求，厂界噪声昼间、夜间排放限值分别为 55dB、45dB。

根据调查：电站营运期将发电机组室内设置并布置于厂房内，厂界周边 200m 范围内没有集中居民区等环境敏感点；本次后评价建设单位委托甘肃锦威环保科技有限公司对发电厂房噪声情况进行了监测，具体见表 5.2-3。根据监测结果项目运营期噪声排放可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类标准要求，噪声治

理措施是有效可行的。

表 5.2-3 噪声监测情况一览表 单位:dB(A)

检测点编号	检测点名称	检测日期	检测结果		
			昼间	夜间	
			Leq	Leq	
本次后评价	瓜子沟三级水电站东侧外 1m 处	2020-03-06	49.5	38.3	
		2020-03-07	47.8	39.5	
	瓜子沟三级水电站南侧外 1m 处	2020-03-06	47.8	39.2	
		2020-03-07	48.5	37.3	
	瓜子沟三级水电站西侧外 1m 处	2020-03-06	50.2	41.0	
		2020-03-07	51.0	37.0	
	瓜子沟三级水电站北侧外 1m 处	2020-03-06	48.5	40.0	
		2020-03-07	46.4	41.6	
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 1 类标准			55	45

5.2.4 固体废物处置措施有效性评估

1、固废处置情况:

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

《环评登记表》中:运营期生活垃圾经集中收集后,定期运至舟曲县生活垃圾填埋场统一处置。

①生活垃圾处置情况

据现场调查:电站正式运行后,所产生的固体废物主要为生活垃圾和前池清理的漂浮物,约 1.4t/a,由于该部分固体废弃物产生量较小,集中收集后全部送垃圾场处理。

②危险废物处置情况

根据现场调查,针对机械设备检修过程产生的废矿物油,与嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司签订了《危险废物处置协议书》,产生的危废由该公司直接拉运处理,不在场内堆存。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

《环评登记表》中:运营期生活垃圾经集中收集后,定期运至舟曲县生活垃圾填埋场统一处置。

①生活垃圾处置情况

据现场调查:电站正式运行后,所产生的固体废物主要为生活垃圾和前池清理的漂

浮物，约 1.4t/a，由于该部分固体废弃物产生量较小，集中收集后全部送垃圾场处理。

②危险废物处置情况

根据现场调查，针对机械设备检修过程产生的废矿物油，与嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司签订了《危险废物处置协议书》，产生的危废由该公司直接拉运处理，不在场内堆存。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

《环评登记表》中：运营期生活垃圾经集中收集后，定期运至舟曲县生活垃圾填埋场统一处置。

①生活垃圾处置情况

据现场调查：电站正式运行后，有工作人员 12 人，生活垃圾年产生量约为 4.5t，集中收集后全部送垃圾场处理。

②危险废物处置情况

根据现场调查，针对机械设备检修过程产生的废矿物油设置了危险废物收集桶以及危险废物暂存间，并与嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司签订了《危险废物处置协议书》。当瓜子沟三级水电站设备润滑产生的废油储存达到到一定量后，由嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司统一运送并进行处置。

2、固废处置措施的有效性评估

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

瓜子沟一级水电站实现了生产过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周边环境影响甚微，其处置措施有效可行。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

舟曲县瓜子沟二级水电站实现了生产过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周边环境影响甚微，其处置措施有效可行。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

舟曲县瓜子沟三级水电站实现了生产过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周边环境影响甚微，其处置措施有效可行。

5.3 环境风险防范措施有效性评估

瓜子沟一级、二级、三级水电站工程均依据《国家电网公司电力安全工作规程》、《电力变压器运行规程》(DLT572~2010)、《电力变压器检修导则》(DLT573~2010)、《水轮机运行规程》(DLT710~1999)、《立式水轮发电机检修技术规程》(DLT817~

2002)、《水轮机调速器及油压装置运行规程》(DL/T792~2001)等规定运行,枢纽和电站厂房油系统管理较为规范。

通过现场踏看,水电站采取的具体环境风险防范设施有:

- ①发电机组在水电机组设计选型时,对设备技术要求已考虑防漏油措施;
- ②安装视频监控装置;
- ③设置消防设施。

5.4 环境管理及环境监控落实情况

瓜子沟流域三个水电站工程对应公司分别成立了环境监督管理体系,负责工程运行期的环境保护工作。环境管理机构主任由公司总经理担任,副主任由公司副总经理担任,成员包括公司成员和施工单位负责人。

①管理制度

按照甘南藏族自治州生态环境局规定的危险废物规范化管理模板,制定了《环境考核管理制度》、《环境保护管理制度》、《危险废物管理制度》、《生活垃圾处理管理制度》、《油品管理规定》等相关制度。

②健全危险废物警示标识牌

A.对危险废物的名称、类别、危害特性进行了说明,指定了贮存负责人和应急负责人。

B.各级电站油品的存放严格按照存放点防止,严禁乱放,并且按照相关流程和台账做好登记,班组、部门及公司不定时进行抽查。

③完善危险废物管理记录台账

按规范要求公司编制了相应的台账记录,各级电站垃圾、废油、固废、油抹布的产生、收集、转移严格按照台账记录规定认真登记,对台账记录不定期进行检查。

④依法转移处置危险废物

危险废物主要为设备润滑产生的废油,数量较少,瓜子沟一、二级水电站与嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司签订了《危险废物处置协议书》,产生的危废由该公司直接拉运处理,不在场内堆存;瓜子沟三级水电站在厂内设置了危废暂存间,对公司设备润滑产生的废油储存达到到一定量后,由嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司统一进行处置。

 <p>正本</p> <p>危险废弃物处置协议</p> <p>合同编号: THGS-2019-</p> <p>甲方: 嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司 乙方: 舟曲县瓜子沟一级水电站有限公司</p> <p>泰和环保</p> <p>签订地点: 甘肃·嘉峪关 二〇一九</p>	 <p>甲方: 嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司 法定代表人: 赵向义 委托代理人: 赵向义 地址: 嘉峪关市嘉东工业园区 邮政编码: 735100 联系人: 刘忠孝 电话: 13830156111 传真: 0937-6301958 QQ 邮箱: 1620527314@qq.com 开户银行: 中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行 银行帐号: 62050160010100000054 日期: 2019年6月5日</p> <p>乙方: 舟曲县瓜子沟一级水电站有限公司 法定代表人: 李海云 委托代理人: 李海云 地址: 舟曲县 邮政编码: 675100 联系人: 李海云 电话: 13830156111 传真: 0937-6301958 QQ 邮箱: 1620527314@qq.com 开户银行: 中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行 银行帐号: 62050160010100000054 日期: 2019年6月5日</p> <p>泰和环保</p>
<p>瓜子沟一级水电站危废处理协议 1</p>	<p>瓜子沟一级水电站危废处理协议 2</p>
 <p>正本</p> <p>危险废弃物处置协议</p> <p>合同编号: THGS-2019-</p> <p>甲方: 嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司 乙方: 舟曲县瓜子沟二、三级水电站有限公司</p> <p>泰和环保</p> <p>签订地点: 甘肃·嘉峪关 二〇一九</p>	 <p>甲方: 嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司 法定代表人: 赵向义 委托代理人: 赵向义 地址: 嘉峪关市嘉东工业园区 邮政编码: 735100 联系人: 刘忠孝 电话: 13830156111 传真: 0937-6301958 QQ 邮箱: 1620527314@qq.com 开户银行: 中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行 银行帐号: 62050160010100000054 日期: 2019年6月5日</p> <p>乙方: 舟曲县瓜子沟二、三级水电站有限公司 法定代表人: 李海云 委托代理人: 李海云 地址: 舟曲县 邮政编码: 675100 联系人: 李海云 电话: 13830156111 传真: 0937-6301958 QQ 邮箱: 1620527314@qq.com 开户银行: 中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行 银行帐号: 62050160010100000054 日期: 2019年6月5日</p> <p>泰和环保</p>
<p>瓜子沟二、三级水电站危废处理协议 1</p>	<p>瓜子沟二、三级水电站危废处理协议 2</p>

5.5 环保督查后整改后措施有效性评估

整改措施: (1) 安装了生态流量下泄视频监控装置, 安装了生态流量精准计量装置, 建立了下泄流量台账; (2) 开展了水资源论证复评工作; (3) 危险废物委托有资质单位处置; (4) 编制了生态修复作业设计, 完成了生态修复。

2019年11月通过州级复核, 整改措施有效。

6 环境影响预测验证

6.1 生态环境影响预测验证

6.1.1 对项目区陆生植物的影响调查

瓜子沟流域一级、二级、三级水电站对陆生植物的影响体现在在工程永久性占地、工程施工改变原有植被状况等，使评价区范围内的局部区域生产力有所降低。施工结束后，对临时占地进行了生态恢复，工程建设对区域生态体系稳定性的影响也可得到进一步的降低。工程施工过程中引起的破坏可通过宣传提高施工人员的环保意识，将工程区人为对环境的破坏降至最低。

因此实际运行过程对陆生植被的影响与原环评一致。

6.1.2 对水生生物的影响调查

(1) 对浮游生物的影响分析

根据本次现状调查监测结果，瓜子沟流域水电站工程的建成运行，坝址上游、减水河段和尾水河段浮游生物的种类、生物量和个体数量均发生了一定的变化。坝址上游随着相对大水面的形成，水流减缓、水体透明度增加，水温上升，增加水体的营养物，浮游生物生长和繁殖环境较为优越，所以监测到浮游生物的种类最多，生物量和个体数量最大。减水河段由于水流量减小，河床裸露，营养物质较小，不利于浮游生物的生长和繁殖，所以监测到的种类最少，生物量和个体数量最小。尾水河段水流速加大，浮游生物的生长和繁殖环境受到一定的不利影响。由此可见，瓜子沟流域水电站工程建成运行，大坝阻隔对大坝上游浮游生物的生长繁殖产生了一定的积极作用，但减水河段和尾水河段的形成，对浮游生物的生存环境产生一定的不利影响。

(2) 对底栖动物的影响分析

根据本次现状监测结果，瓜子沟流域水电站工程的建成运行，坝址上游、减水河段和尾水河段底栖动物的种类、生物量和密度均发生了一定的变化。坝址上游底栖动物的种类最少，生物量和密度最小，是因随着库区的运行，泥沙大量沉降，已形成了一定厚厚的淤泥层，破坏了底栖动物的生存环境，不利于底栖动物的生长和繁殖。减水河段由于水流的减小，河床裸露，部分底栖动物的生存环境受到破坏，对底栖动物的生长和繁殖产生一定的不利影响。尾水河段具备自然河段特征，底栖动物的生存环境优于坝址上游和减水河段。由此可见，瓜子沟流域水电站工程建成运行对底栖动物的生长繁殖产生了一定的不利影响。

(3) 对鱼类资源的影响分析

根据本次现状调查结果，该段分布的6种土著鱼类，捕到标本的鱼类5种。鱼类资源水库最为丰富，尾水河段次之，减水河段最小。坝址上游喜大水面静水生活的鱼类和幼鱼资源逐步成为优势种，而坝后河段的尾水河段喜流水生活的成鱼和亲鱼为优势种。减水河段鱼类资源下降较为明显，以幼鱼和鳅科为优势种。鱼类的种群组成和优势种群发生了一定的变化，优势种群为裂腹鱼亚科鱼类和鲫鱼。由此可见，瓜子沟流域水电站工程的建成运行，对鱼类资源已经产生了一定的不利影响。

6.2 水环境影响预测验证

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

依据环评报告预测，库区地表水中氨氮、总磷含量较少，不会造成库区水质富营养化，电站出水水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准，电站运行对该河段水质不会产生大的影响。

依据现场调查，电站运行期废水仅为生活污水，瓜子沟一级水电站在生活区设置了防渗旱厕。定期清淘处理，洗涤废水就地泼洒自然蒸发，无外排。

电站本身水体交换频繁，水体滞留时间短，后评价阶段地表水监测结果显示，坝址上下游水质监测因子均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅱ类标准。

综上所述，电站运行对水环境质量影响较小，现状与环评预测结论基本一致。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

依据环评报告预测，库区地表水中氨氮、总磷含量较少，不会造成库区水质富营养化，电站出水水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准，电站运行对该河段水质不会产生大的影响。

依据现场调查，电站运行期废水仅为生活污水，瓜子沟二级水电站在生活区设置了防渗旱厕。定期清淘处理，洗涤废水就地泼洒自然蒸发，无外排。

电站本身水体交换频繁，水体滞留时间短，后评价阶段地表水监测结果显示，坝址上下游水质监测因子均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅱ类标准。

综上所述，电站运行对水环境质量影响较小，现状与环评预测结论基本一致。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

依据环评报告预测，库区地表水中氨氮、总磷含量较少，不会造成库区水质富营养化，电站出水水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准，电站运行对该河段水质不会产生大的影响。

依据现场调查，电站运行期废水仅为生活污水，瓜子沟三级水电站在生活区设置了防渗旱厕。定期清淘处理，洗涤废水就地泼洒自然蒸发，无外排。

电站本身水体交换频繁，水体滞留时间短，后评价阶段地表水监测结果显示，坝址上下游水质监测因子均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅱ类标准。

综上所述，电站运行对水环境质量影响较小，现状与环评预测结论基本一致。

6.3 环境空气影响预测验证

（1）舟曲县瓜子沟一级水电站

环评阶段未对电站运行对环境空气影响作出预测。

电站工程投入运营后，冬季采用电暖设备供暖，无废气排出，从根本上杜绝了大气污染，工程运行对区域环境质量基本无影响。

（2）舟曲县瓜子沟二级水电站

环评阶段未对电站运行对环境空气影响作出预测。

电站工程投入运营后，冬季采用电暖设备供暖，无废气排出，从根本上杜绝了大气污染，工程运行对区域环境质量基本无影响。

（3）舟曲县瓜子沟三级水电站

环评阶段未对电站运行对环境空气影响作出预测。

电站工程投入运营后，冬季采用电暖设备供暖，无废气排出，从根本上杜绝了大气污染，工程运行对区域环境质量基本无影响。

6.4 声环境影响预测验证

（1）舟曲县瓜子沟一级水电站

运营期噪声主要来自于发电厂房的机械设备噪声。由于环评阶段没有对项目区噪声环境背景值进行监测，也没有给出运营期发电厂房厂界的贡献值，因此本次后评价采用声环境质量现状监测数据进行分析，根据监测结果发电厂房四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

因此水电站运营期噪声能够达标排放，未造成项目区声环境功能降低。

（2）舟曲县瓜子沟二级水电站

运营期噪声主要来自于发电厂房的机械设备噪声。由于环评阶段没有对项目区噪声环境背景值进行监测，也没有给出运营期发电厂房厂界的贡献值，因此本次后评价采用声环境质量现状监测数据进行分析，根据监测结果发电厂房四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

因此水电站运营期噪声能够达标排放，未造成项目区声环境功能降低。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

运营期噪声主要来自于发电厂房的机械设备噪声。由于环评阶段没有对项目区噪声环境背景值进行监测，也没有给出运营期发电厂房厂界的贡献值，因此本次后评价采用声环境质量现状监测数据进行分析，根据监测结果发电厂房四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

因此水电站运营期噪声能够达标排放，未造成项目区声环境功能降低。

6.5 固体废物排放影响预测验证

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

据现场调查：电站正式运行后，所产生的固体废物主要为生活垃圾和前池清理的漂浮物，约 1.4t/a，由于该部分固体废弃物产生量较小，集中收集后全部送垃圾场处理。

根据现场调查，瓜子沟一级电站与嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司签订了《危险废物处置协议书》，机械设备检修过程产生的废矿物油由该公司直接拉运处理，不在场内堆存。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

据现场调查：电站正式运行后，所产生的固体废物主要为生活垃圾和前池清理的漂浮物，约 1.4t/a，由于该部分固体废弃物产生量较小，集中收集后全部送垃圾场处理。

根据现场调查，瓜子沟二级电站与嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司签订了《危险废物处置协议书》，机械设备检修过程产生的废矿物油由该公司直接拉运处理，不在场内堆存。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

据现场调查：电站正式运行后，有工作人员 12 人，生活垃圾年产生量约为 4.5t，集中收集后全部送垃圾场处理。

根据现场调查，针对机械设备检修过程产生的废矿物油设置了危险废物收集桶以及危险废物暂存间，瓜子沟三级电站与嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司签订了《危险废物处置协议书》，电站的危险废物由该单位定期处置。水电站实现了生产过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周边环境影响较小。

6.6 土壤影响分析

瓜子沟流域一级水电站、二级水电站以及瓜子沟三级水电站开挖破坏了地表植被，如不采取措施防治水土流失，将使土壤中氮、磷等有机物及无机盐迅速下降，土壤动植

物、微生物以及它们的衍生资源减少，土层逐年变浅，出现沙化、酸化等现象，立地条件将急剧恶化；同时山高坡陡，地表植被被破坏且难以恢复，如遇暴雨，加速地表径流，易造成洪涝灾害，遇上旱季，土壤蓄水能力削弱，地下水位降低，也容易加剧灾情。工程各类扰动面、弃渣场、施工场地、道路等得到了整治，水土流失防治指标基本达到了水土保持方案确定的目标值，对土壤环境的影响得到有效控制。

6.7 累积性影响的表现

梯级电站建设对水生生态系统的累积影响主要体现为多个水电站建设引起水文要素变化和河流库化的整体效应，会对水生生物资源产生影响。多个项目产生的影响是连续性的累积，在河流中造成了一种分割式的阻断，流域梯级开发破坏了河流生态系统的完整性、稳定性与系统平衡。由于工程建设，原来河道两侧的陆生生态变成了水生生态，并且是在巨大的人工扰动下短期内完成急剧的转变，使得水生生物无法适应，造成其种类和数量上的改变。生物对这种变化的反应，以多种形式表现出来，主要有迫迁、阻隔、增殖、伤害及分布变化等。

瓜子沟流域水电站上修建有舟曲县瓜子沟一级水电站，舟曲县瓜子沟二级水电站，下游有舟曲县瓜子沟三级水电站，瓜子沟一级水电站于 2006 年 9 月开始蓄水发电，瓜子沟二级水电站于 2005 年 10 月开始蓄水发电，瓜子沟三级水电站于 2006 年 5 月开始蓄水发电。水电站对瓜子沟河流域累积性影响主要应从 2005 年 10 月开始。

6.7.1 对减水河段累计影响

梯级规划电站中引水式电站大坝下游均将形成一定长度的减水河段，规划电站运行后，减水河段水量由区间来水和闸（坝）下泄生态流量组成，水量和水环境容量将减小，但通过下泄一定的河道生态用水量，可以保证河道内生物需水量。减水河段最小生态下泄流量得到保障，工程对减水河段累积影响可降到最低。该工程减水河段内无工业污染源、居民、集中式生活污水排放，依据本次监测数据可得该工程所在瓜子沟河段水质良好，该水电站对减水河段累积影响可接受。

6.7.2 对水文情势累计影响

规划电站的建设对河流造成分割式的阻断，从而引起河流水文要素变化和河流库化，引水式电站将河道分为水库和减水河段，由于大坝的阻隔，库内水体流速较建库前减缓，水位较建库前升高，水面面积较建库前有所增加，减水河段与水电开发前的天然状况相比，河道内水量大幅度减少，水深变浅，水面变窄。引水渠道所引水量通过厂房水轮机后，作为尾水排入河道中，尾水下游河道流量和水位较天然状况下在时段分布上

的变化幅度略有增加。通过发电后尾水均回到原来的河道中，水量未减少，该水电站的建设对河道水文情势影响在可接受范围。

6.7.3 对水生生物累计影响

①浮游动植物和高等水生植物的影响

浮游动植物适宜于在静水或缓流水中生活，水电站修建时，山区河床坡降大，水流较急，浮游植物的种类和数量都比较小，种类组成多以硅藻和绿藻为主；实施后各梯级电站形成的前期，对浮游动植物区系组成、生物量、初级生产力等都会产生一定影响，藻类的大量繁殖而容易引起引水枢纽的富营养化，影响水库的水质。间接改变了水域的形态特性、土壤、水的营养性能、水位状况和原始种源，影响了高等水生植物的生存和生长。

当各梯级电站进行蓄水，水位相对较高时，有利于沿岸挺水植物的生长繁殖，为鱼类提供了理想的繁殖和索饵场所，使鱼类种群规模增加，强化了对浮游动物的摄食，减轻了对浮游植物的摄食压力，大型浮游植物种类得以迅速生长，而低水位时浮游植物种类小型化。因此，在各梯级电站高水位年时，浮游植物多样性会大于低水位年。同时，高水位年有利于鱼类捕食、繁殖，会增加对蓝绿藻的摄食压力，可控制此类藻类的群体，有益于防止藻类的孳生和水体富营养化。

②对底栖生物的影响

建以以后，由于水文条件和地质的不同，会使底栖生物的种类、数量较建库前有很大差别。由于水电站的引水枢纽水位相对稳定，所以各梯级电站水库中底栖生物种类和数量会相对有所增加。

③对鱼类的影响

拦河坝的建设对鱼类的影响较大，主要有迫迁，即蓄水和泄水改变水文条件；上游电站阻断了河流的地表径流，对上游区鱼类的迁移带来一定影响，同时破坏了水域中野生鱼类的生存环境。

规划河流上游梯级电站开发对水生生物及其生态系统不会造成直接的负面影响，但随着电站的长期运行，必将对主要鱼类有一定的负面影响。规划河流其它梯级电站的后续建设，将进一步改变上游河段的水生生态环境，而且由于各个电站的地理空间分布比较集中，甚至部分电站的水库回水与上一级水电站尾水相连，容易造成“空间拥挤效应”。

根据相关水生生物监测报告，通过对水电站工程影响河段鱼类资源、浮游生物、底栖动物现状调查监测和影响分析，水电站工程检查运行，对鱼类资源、浮游生物资源和

底栖动物资源均产生了一定不利影响。根据现场调查，项目水电站投产至今尚未有效的增殖放流。甘南藏族自治州生态环境局 2019 年 11 月 26 日，对未开展水生生物资源增殖放流工作的水电站进行了曝光，其中包括瓜子沟流域瓜子沟一级水电站、瓜子沟二级水电站以及瓜子沟三级电站，从而反映出瓜子沟流域瓜子沟一级水电站、瓜子沟二级水电站以及瓜子沟三级电站水生生物保护措施不到位。建设单位需采取科学合理的补救措施，方能排除该工程对水生生物主要的负面影响。

7 环境保护补救方案和改进措施

7.1 水生生物保护补救措施

舟曲县瓜子沟流域水电站需完善的补救措施如下：

(1) 要定期对水质进行监测，为底栖动物、浮游生物及鱼类创造良好的生存环境。

(2) 在鱼类繁殖和越冬季节加大生态下泄流量，为鱼类的繁殖提供生态流量保障。

(3) 认真做好鱼类增殖放流工作，建立健全鱼类增殖放流站各项记录和台账，为鱼类增殖放流站更好地运行提供保障。增殖放流活动自觉接受环保部门和渔政部门的监督。

(4) 做好水生生物监测工作，准确掌握水生生物（特别是鱼类）的变动状况。随着水电站工程运行时间推移，水域生态环境发生了一定的变化浮游生物、底栖动物的种类和数量，鱼类的遗传基因也可能发生变化或变异，因此要切实做好水生生物的监测工作，并开展必要的有针对性的科学研究，及时掌握水生生物变动状况，为保护渔业资源和渔业生态环境，做好水生生物资源养护工作提供科学依据，监测所需经费由企业单位支付，并计入电站运行成本。

①水生生物监测方案

在本次水生生物现状调查监测后，每5年为一个监测周期，进行一次系统的水生生物监测，在电站减水河段和尾水河段布设浮游生和底栖动物监测点，并在具有代表性的断面捕捞标本。每周期7-8月水生生物各监测一次。

②监测的内容

主要监测浮游生物、底栖生物种类的变化情况及生物量，增殖放流的土著鱼类数量、规格和成活率，同时监测其它土著鱼类的变化情况。

③监测方法

采用国家及行业标准分析方法，充分保证监测数据的可靠性与可比性。

7.2 生态流量下泄补充措施

舟曲县瓜子沟一二级力源发电有限责任公司、舟曲县汇银电力开发有限责任公司分别对公司所属的瓜子沟一、二级，一级瓜子沟三级水电站制定规章制度，加强对生态流量下泄和监控措施的管理。保证电站运行过程中满足最小下泄流量。

7.3 环境监控计划补充措施

根据现场调查及建设单位提供资料，舟曲县瓜子沟流域的瓜子沟一级、二级以及三

级水电站项目运营期废水、废气、噪声保护措施以及固废处置措施能够满足要求。但企业对项目区地表水与发电厂房噪声监测不完善。

(1) 补救措施

完善企业监测监测计划，确定具体的水质监测断面与监测因子，项目区地表水及噪声监测点位及监测因子，以保证电站运行监测数据的有效性。

(2) 环境监控计划补充措施

本次后评价在建设单位已有环境管理体系及相应的环境管理要求基础上对电站后续运行过程的环境监测计划进行补充完善。根据调查，企业对生活污水与发电厂房噪声监测不完善，根据《排污单位自行监测技术指南—总则》（HJ819-2017）要求，企业应对项目区地表水及发电厂房噪声进行检测，具体监测计价见表 7.3-1。

表 7.3-1 环境监控计划补充内容一览表

监测内容		监测点位	监测因子	监测频率	执行标准
地表水	项目区上下游	坝址上游的库区、坝下减水河段以及尾水排放河段	pH、水温、溶解氧、高锰酸盐指数、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、氨氮、总磷、总氮、氟化物、氰化物、挥发酚、硫化物、铜、铅、锌、镉、砷、汞、硒、粪大肠菌群、石油类、LAS、六价铬	2 次/年	《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) II 类水质标准
噪声	发电厂房场界	发电厂房四周	等效连续 A 声级	4 次/a	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中 1 类区标准

(3) 补救方案实施时间

针对本报告提出的各项补救方案，对后评价阶段提出的补充措施实施进度安排见表 7.3-2。

表 7.3-2 补充措施实施进度要求

序号	整改措施	实施进度
1	完善监测计划	2020 年

(4) 补救方案环保投资

针对本报告提出的各项补救方案，后评价阶段提出的补充措施环保投资估算见表 7.3-3。本次补充措施一次性投资共计 1.0 万元。

表 7.3-3 环保投资估算表

序号	项目	环保投资（万元）	备注
1	废水与噪声监测	1.0	每个电站各 1 万
	合计	1.0	

7.4 环境管理完善改进措施

舟曲县瓜子沟流域的瓜子沟一级、二级以及三级水电站项目在后期运营期应落实如下环境管理要求：

（1）应按环境管理部门及《排污单位自行监测技术指南 总则》的要求，实施环境监测计划，并做好监测记录和台账记录。

（2）旱厕定期清淘后用于厂区绿化，不外排。

（3）完善环境管理制度，进一步提高全体员工的环境保护意识，完善对生产、废气、废水、噪声、固体废物（生活垃圾、一般固体和危废废物）管理调整、生态流量及环境监测的环境管理台账记录（电子版+纸质版）。

（4）完善项目区排污口设置，明确排污信息，接受人民群众和各级环保部门的监督和管理。

（5）建设单位应定期进行环境风险应急演练并加强日常环境风险管理，确保项目环境风险降低到最小。

（6）开展环境污染防治业务培训，定期开展环保法律法规、污染防治措施、水保相关知识培训，制定全年环保培训计划。

7.5 危废管理改进措施

瓜子沟一、二级水电站按照规范要求，在厂区内设置危废暂存间。

8 结论与建议

8.1 结论

8.1.1 工程概况

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

经舟发展计划委员会(2003)50号文件批复,舟曲县铁坝乡瓜子沟河道上建设瓜子沟一级水电站。工程主要建设枢纽、引水渠前池、压力管道、主副厂房和尾水渠等工程,该工程的建设将有力地改善农村生产、生活条件,提高经济收入,带动相关产业的发展,减轻农民负担,帮助群众脱贫致富奔小康,推动农村各项事业的发展。

陇南力源水电开发公司于2004年6月8日填报完成了《舟曲县瓜子沟一级水电站建设项目环境影响登记表》。

2004年8月17日,舟曲县国土资源环境保护局以“舟国土环字[2004]61号文”对瓜子沟一级电站工程环境影响登记表进行了批复,同意工程建设。

该电站于2004年9月开工建设,2006年9月投入试产运营。

瓜子沟一级水电站为径流引水式电站,装机容量为 $2\times 400\text{kw}$,保证出力 500kw ,设计水头 102m ,设计引水流量 $1.2\text{m}^3/\text{s}$,多年平均发电量 $400\text{万 kw}\cdot\text{h}$,年工作时间 5000小时 。

2013年12月23日甘南藏族自治州环境保护局以(州环发[2013]361号)《关于舟曲县瓜子沟一级水电站工程项目竣工环境保护验收的批复》同意通过竣工环境保护验收。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

经舟发展计划委员会(2003)45号文件批复,舟曲县铁坝乡瓜子沟河道上建设瓜子沟二级水电站。工程主要建设枢纽、引水渠前池、压力管道、主副厂房和尾水渠等工程,该工程的建设将有力地改善农村生产、生活条件,提高经济收入,带动相关产业的发展,减轻农民负担,帮助群众脱贫致富奔小康,推动农村各项事业的发展。

陇南力源水电开发公司于2004年6月8日填报完成了《舟曲县瓜子沟二级水电站建设项目环境影响登记表》。

2004年8月17日,舟曲县国土资源环境保护局以“舟国土环字[2004]59号文”对瓜子沟二级电站工程环境影响登记表进行了批复,同意工程建设。

该电站于2004年5月开工建设,2005年10月投入试产运营。

瓜子沟二级水电站为径流引水式电站，装机容量为 $2 \times 500\text{kw}$ ，保证出力 630kw ，设计水头 130m ，设计引水流量 $1.5\text{m}^3/\text{s}$ ，多年平均发电量 500 万 $\text{kw}\cdot\text{h}$ ，年工作时间 5200 小时。

2013 年 12 月 23 日甘南藏族自治州环境保护局以（州环发[2013]360 号）《关于舟曲县瓜子沟二级水电站工程项目竣工环境保护验收的批复》同意通过竣工环境保护验收。

（3）舟曲县瓜子沟三级水电站

经舟发展计划委员会（2003）59 号文件批复，舟曲县铁坝乡瓜子沟河道上建设瓜子沟三级水电站。工程主要建设枢纽、引水渠前池、压力管道、主副厂房和尾水渠等工程，该工程的建设将有力地改善农村生产、生活条件，提高经济收入，带动相关产业的发展，减轻农民负担，帮助群众脱贫致富奔小康，推动农村各项事业的发展。

舟曲县汇银电力开发有限责任公司于 2004 年 6 月 20 日委托天水市环境保护科学技术研究所完成了《甘肃省舟曲县瓜子沟三级水电站工程环境影响报告表》。

2004 年 10 月 10 日，舟曲县国土资源环境保护局以“舟国土环字[2004]82 号文”对瓜子沟三级电站工程环境影响报告表进行了批复，同意工程建设。

该电站于 2004 年 6 月 16 日开工建设，2006 年 5 月 16 日投入试产运营。

瓜子沟二级水电站为低坝引水式电站，属 V 等小（2）型工程，装机容量为 $2 \times 630\text{kw}$ ，设计水头 142m ，设计引水流量 $1.2\text{m}^3/\text{s}$ ，引水渠道全长 1800m ，多年平均发电量 664 万 $\text{kw}\cdot\text{h}$ ，年工作时间 5270 小时。

2008 年 6 月 11 日甘南藏族自治州环境保护局以（州环发[2008]56 号）《关于力族坝等州批水电站完成环保专项验收的批复》同意通过竣工环境保护验收。

8.1.2 区域环境变化

由于瓜子沟流域一级、二级、三级水电站地处甘肃省舟曲县瓜子沟河，项目距市区较远，项目区人类活动相对较少，根据实际调查，后评价阶段与环评阶段、验收阶段相比，环境敏感点未发生变化。

2、区域污染源变化

（1）舟曲县瓜子沟一级水电站

本项目位于舟曲县曲告纳镇瓜欧村（原瓜子沟村）拱坝河右岸一级支流支沟瓜子沟上，距舟曲县城 85km 。项目周边无其他产生污染物的企业存在，区域污染源与原环评阶段相比未发生变化。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

瓜子沟二级水电站工程位于舟曲县曲告纳镇瓜欧村（原瓜子沟村）拱坝河右岸一级支流瓜子沟上，距舟曲县城 82km。项目周边无其他产生污染物的企业存在，区域污染源与原环评阶段相比未发生变化。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

瓜子沟三级水电站工程位于舟曲县曲告纳镇瓜欧村（原瓜子沟村）拱坝河右岸一级支流瓜子沟上，距舟曲县城 80km。项目周边无其他产生污染物的企业存在，区域污染源与原环评阶段相比未发生变化。

3、环境质量现状调查与评价

(1) 地表水环境质量现状调查与评价

为了了解项目区地表水环境质量现状，甘肃锦威环保科技有限公司对瓜子沟流域水电站工程开发河段瓜子沟河水环境质量进行了监测。

点位布设：地表水共布设 4 个监测点，分别在瓜子沟一级引水枢纽断面（1#）、瓜子沟一级电厂尾水水质断面（2#）、瓜子沟二级电厂尾水水质断面（3#）、瓜子沟三级电厂尾水水质断面（4#）设置监测断面。据监测结果，4 个监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II 类水质标准要求。

(2) 声环境质量现状

①舟曲县瓜子沟一级水电站

根据监测结果可知，后评价阶段水电站运行过程中厂界昼间噪声值 47.5~50.5dB（A）、夜间噪声值 35.2~42.2dB（A）之间，监测点昼、夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类区标准要求。水电站建成运行后并未造成项目区声功能降低。

②舟曲县瓜子沟二级水电站

根据监测结果可知，后评价阶段水电站运行过程中厂界昼间噪声值 46.8~50.9dB（A）、夜间噪声值 34.2~42.0dB（A）之间，监测点昼、夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类区标准要求。水电站建成运行后并未造成项目区声功能降低。

③舟曲县瓜子沟三级水电站

根据监测结果可知，后评价阶段水电站运行过程中昼间噪声值 46.4~51.0dB（A）、夜间噪声值 37.0~41.0dB（A）之间，监测点昼、夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声

排放标准》（GB12348-2008）1类区标准要求。水电站建成运行后并未造成项目区声功能降低。

（3）大气环境质量现状

舟曲县瓜子沟一级水电站、瓜子沟二级水电站以及瓜子沟三级水电站建设项目，厂区冬季均采用电供暖，无大气污染物排放源。舟曲县瓜子沟一级水电站、瓜子沟二级水电站以及瓜子沟三级水电站建设项目环评阶段均未对项目区环境空气质量进行监测。验收阶段项目均使用电为主要能源，未对项目区环境空气质量进行现状监测，本次后评价区域环境空气质量现状根据国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室数据，对区域环境空气质量进行分析。甘南藏族自治州2018年SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}年均浓度分别为7ug/m³、7ug/m³、33ug/m³、15ug/m³；CO₂₄小时平均第95百分位数为0.8ug/m³，O₃日最大8小时平均第90百分位数为124ug/m³；均无超标现象。

根据调查，项目所在区域属于农村地区，未新增工业排放源，总体区域环境空气质量无变化趋势。

8.1.3 环境保护措施有效性评估

1、水生生物保护措施的有效性

（1）对浮游生物的影响分析

根据本次现状调查监测结果，瓜子沟流域水电站工程的建成运行，坝址上游、减水河段和尾水河段浮游生物的种类、生物量和个体数量均发生了一定的变化。坝址上游随着相对大水面的形成，水流减缓、水体透明度增加，水温上升，增加水体的营养物，浮游生物生长和繁殖环境较为优越，所以监测到浮游生物的种类最多，生物量和个体数量最大。减水河段由于水流量减小，河床裸露，营养物质较小，不利于浮游生物的生长和繁殖，所以监测到的种类最少，生物量和个体数量最小。尾水河段水流速加大，浮游生物的生长和繁殖环境受到一定的不利影响。

（2）对底栖动物的影响分析

根据本次现状监测结果，瓜子沟流域水电站工程的建成运行，坝址上游、减水河段和尾水河段底栖动物的种类、生物量和密度均发生了一定的变化。坝址上游底栖动物的种类最少，生物量和密度最小，是因随着库区的运行，泥沙大量沉降，已形成了一定厚厚的淤泥层，破坏了底栖动物的生存环境，不利于底栖动物的生长和繁殖。减水河段由于水流的减小，河床裸露，部分底栖动物的生存环境受到破坏，对底栖动物的生长和繁殖产生一定的不利影响。尾水河段具备自然河段特征，底栖动物的生存环境优于坝址上

游和减水河段。

(3) 对鱼类资源的影响分析

根据本次现状调查结果，该段分布的 6 种土著鱼类，捕到标本的鱼类 5 种。鱼类资源水库最为丰富，尾水河段次之，减水河段最小。坝址上游喜大水面静水生活的鱼类和幼鱼资源逐步成为优势种，而坝后河段的尾水河段喜流水生活的成鱼和亲鱼为优势种。减水河段鱼类资源下降较为明显，以幼鱼和鳅科为优势种。鱼类的种群组成和优势种群发生了一定的变化，优势种群为裂腹鱼亚科鱼类和鲫鱼。

根据现场调查，项目区瓜子河流域一、二、三级水电站投产至今尚未有效的增殖放流。甘南藏族自治州生态环境局 2019 年 11 月 26 日，对未开展水生生物资源增殖放流工作的水电站进行了曝光，其中包括瓜子河流域一、二、三级水电站，从而反映出瓜子河流域一、二、三级水电站水生生物保护措施不到位。

2、生态环境用水措施的有效性

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

根据现场调查，本电站为引水式电站，引水流量 $1.2\text{m}^3/\text{s}$ ，建设单位根据实施方案设置了视频监控以及流量监控平台。满足水利部门要求项目水电站下泄流量为枯水期（11 月—次年 3 月）为 $0.10\text{m}^3/\text{s}$ ，丰水期（4~10 月）为 $0.11\text{m}^3/\text{s}$ 。因此，措施可行有效。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

根据现场调查，本电站为引水式电站，引水流量 $1.5\text{m}^3/\text{s}$ ，建设单位根据实施方案设置了视频监控以及流量监控平台。满足水利部门要求项目水电站下泄流量为枯水期（11 月—次年 3 月）为 $0.10\text{m}^3/\text{s}$ ，丰水期（4~10 月）为 $0.11\text{m}^3/\text{s}$ 。因此，措施可行有效。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

根据现场调查，本电站为引水式电站，引水流量 $1.2\text{m}^3/\text{s}$ ，建设单位根据实施方案设置了视频监控以及流量监控平台。满足水利部门要求项目水电站下泄流量为枯水期（11 月—次年 3 月）为 $0.12\text{m}^3/\text{s}$ ，丰水期（4~10 月）为 $0.12\text{m}^3/\text{s}$ 。因此，措施可行有效。

3、废水治理措施的有效性

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

根据现场调查，瓜子沟一级水电站在生活区设置了防渗旱厕，定期清淘处理；洗涤废水就地泼洒自然蒸发，无外排。污水处理设施能够满足污水处理需要，因此废水治理措施可行。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

根据现场调查，瓜子沟二级水电站在生活区设置了防渗旱厕，定期清淘处理；洗涤废水就地泼洒自然蒸发，无外排。污水处理设施能够能够满足污水处理需要，因此废水治理措施可行。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

根据现场调查，瓜子沟三级水电站在生活区设置了防渗旱厕，定期清淘处理；洗涤废水就地泼洒自然蒸发，无外排。污水处理设施能够能够满足污水处理需要，因此废水治理措施可行。

4、噪声治理措施的有效性

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

根据调查：电站营运期将发电机组室内设置并布置于厂房内，厂界周边 200m 范围内没有集中居民区等环境敏感点；根据监测结果项目运营期噪声排放可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类区要求，噪声治理措施是有效可行的。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

根据调查：电站营运期将发电机组室内设置并布置于厂房内，厂界周边 200m 范围内没有集中居民区等环境敏感点；根据监测结果项目运营期噪声排放可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类区要求，噪声治理措施是有效可行的。

(2) 舟曲县瓜子沟三级水电站

根据调查：电站营运期将发电机组室内设置并布置于厂房内，厂界周边 200m 范围内没有集中居民区等环境敏感点；根据监测结果项目运营期噪声排放可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类区要求，噪声治理措施是有效可行的。

5、固废处置措施的有效性：

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

①生活垃圾处置情况

据现场调查：电站正式运行后，所产生的固体废物主要为生活垃圾和前池清理的漂浮物，约 1.4t/a，由于该部分固体废弃物产生量较小，集中收集后全部送垃圾场处理。

②危险废物处置情况

根据现场调查，瓜子沟一级电站与嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司签订了《危险废物处置协议书》，机械设备检修过程产生的废矿物油由该公司直接拉运处理，不在场内堆存，对周边环境影响甚微。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

①生活垃圾处置情况

据现场调查：电站正式运行后，所产生的固体废物主要为生活垃圾和前池清理的漂浮物，约 1.4t/a，由于该部分固体废弃物产生量较小，集中收集后全部送垃圾场处理。

②危险废物处置情况

根据现场调查，瓜子沟二级电站与嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司签订了《危险废物处置协议书》，机械设备检修过程产生的废矿物油由该公司直接拉运处理，不在场内堆存，对周边环境影响甚微。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

①生活垃圾处置情况

据现场调查：电站正式运行后，有工作人员 12 人，生活垃圾年产生量约为 4.5t，集中收集后全部送垃圾场处理。

②危险废物处置情况

根据现场调查，针对机械设备检修过程产生的废矿物油设置了危险废物收集桶以及危险废物暂存间，与嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司签订了《危险废物处置协议书》，电站的危险废物由该单位定期处置。

水电站生产过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周边环境影响甚微，其处置措施有效可行。

6、环境风险措施的有效性：

根据《国家危险废物名录》，漏油属 HW09 类别的危险废物，瓜子沟三级水电站建危废暂存间一间，用于暂存电站运营期产生的危险废物。建设单位在危废暂存间设置了清晰危废标识，对暂存间地面进行了防渗处理，渗透系数小于 10^{-7}cm/s ，并分类设置格挡；对收集的漏油分别用专用容器收集。项目运行期间对危废未乱堆乱放、乱排；瓜子沟一、二级电站与嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司签订了《危险废物处置协议书》，机械设备检修过程产生的废矿物油由该公司直接拉运处理，不在场内堆存。

项目所产生危险废物对环境未产生不利影响，其处置措施有效可行。

8.1.4 环境影响预测验证

1、对项目区陆生植物的影响评估

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

瓜子沟一级水电站对陆生植物的影响体现在在工程永久性占地、工程施工改变原有植被状况等，使评价区范围内的局部区域生产力有所降低。施工结束后，对临时占地进

行了生态恢复，工程建设对区域生态体系稳定性的影响也可得到进一步的降低。工程施工过程中引起的破坏可通过宣传提高施工人员的环保意识，将工程区人为对环境的破坏降至最低。

因此实际运行过程对陆生植被的影响与原环评一致。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

瓜子沟二级水电站对陆生植物的影响体现在在工程永久性占地、工程施工改变原有植被状况等，使评价区范围内的局部区域生产力有所降低。施工结束后，对临时占地进行了生态恢复，工程建设对区域生态体系稳定性的影响也可得到进一步的降低。工程施工过程中引起的破坏可通过宣传提高施工人员的环保意识，将工程区人为对环境的破坏降至最低。

因此实际运行过程对陆生植被的影响与原环评一致。

(3) 舟曲县瓜子沟三级水电站

瓜子沟三级水电站对陆生植物的影响体现在在工程永久性占地、工程施工改变原有植被状况等，使评价区范围内的局部区域生产力有所降低。施工结束后，对临时占地进行了生态恢复，工程建设对区域生态体系稳定性的影响也可得到进一步的降低。工程施工过程中引起的破坏可通过宣传提高施工人员的环保意识，将工程区人为对环境的破坏降至最低。

因此实际运行过程对陆生植被的影响与原环评一致。

2、对水生生物的影响评估

(1) 对浮游生物的影响分析

根据本次现状调查监测结果，瓜子沟流域水电站工程的建成运行，坝址上游、减水河段和尾水河段浮游生物的种类、生物量和个体数量均发生了一定的变化。坝址上游随着相对大水面的形成，水流减缓、水体透明度增加，水温上升，增加水体的营养物，浮游生物生长和繁殖环境较为优越，所以监测到浮游生物的种类最多，生物量和个体数量最大。减水河段由于水流量减小，河床裸露，营养物质较小，不利于浮游生物的生长和繁殖，所以监测到的种类最少，生物量和个体数量最小。尾水河段水流速加大，浮游生物的生长和繁殖环境受到一定的不利影响。由此可见，瓜子沟流域水电站工程建成运行，大坝阻隔对大坝上游浮游生物的生长繁殖产生了一定的积极作用，但减水河段和尾水河段的形成，对浮游生物的生存环境产生一定的不利影响。

(2) 对底栖动物的影响分析

根据本次现状监测结果，瓜子沟流域水电站工程的建成运行，坝址上游、减水河段和尾水河段底栖动物的种类、生物量和密度均发生了一定的变化。坝址上游底栖动物的种类最少，生物量和密度最小，是因随着库区的运行，泥沙大量沉降，已形成了一定厚厚的淤泥层，破坏了底栖动物的生存环境，不利于底栖动物的生长和繁殖。减水河段由于水流的减小，河床裸露，部分底栖动物的生存环境受到破坏，对底栖动物的生长和繁殖产生一定的不利影响。尾水河段具备自然河段特征，底栖动物的生存环境优于坝址上游和减水河段。由此可见，瓜子沟流域水电站工程建成运行对底栖动物的生长繁殖产生了一定的不利影响。

(3) 对鱼类资源的影响分析

根据本次现状调查结果，该段分布的6种土著鱼类，捕到标本的鱼类5种。鱼类资源水库最为丰富，尾水河段次之，减水河段最小。坝址上游喜大水面静水生活的鱼类和幼鱼资源逐步成为优势种，而坝后河段的尾水河段喜流水生活的成鱼和亲鱼为优势种。减水河段鱼类资源下降较为明显，以幼鱼和鳅科为优势种。鱼类的种群组成和优势种群发生了一定的变化，优势种群为裂腹鱼亚科鱼类和鲫鱼。由此可见，瓜子沟流域水电站工程的建成运行，对鱼类资源已经产生了一定的不利影响。

3、水环境影响预测验证

(1) 舟曲县瓜子沟一级水电站

依据环评报告预测，库区地表水中氨氮、总磷含量较少，不会造成库区水质富营养化，电站出水水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准，电站运行对该河段水质不会产生大的影响。

依据现场调查，电站运行期废水仅为生活污水，瓜子沟一级水电站在生活区设置了防渗旱厕。定期清淘处理，洗涤废水就地泼洒自然蒸发，无外排。

电站本身水体交换频繁，水体滞留时间短，后评价阶段地表水监测结果显示，坝址上下游水质监测因子均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅱ类标准。

综上所述，电站运行对水环境质量影响较小，现状与环评预测结论基本一致。

(2) 舟曲县瓜子沟二级水电站

依据环评报告预测，库区地表水中氨氮、总磷含量较少，不会造成库区水质富营养化，电站出水水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准，电站运行对该河段水质不会产生大的影响。

依据现场调查，项目在实际建设中设置了防渗旱厕定期清淘处理，洗涤废水就地泼

洒自然蒸发，无外排；现场不维修、清洗机械设备，无维修、洗车废水产生。

电站本身水体交换频繁，水体滞留时间短，后评价阶段地表水监测结果显示，坝址上下游水质监测因子均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅱ类标准。

综上所述，电站运行对水环境质量影响较小，现状与环评预测结论基本一致。

（3）舟曲县瓜子沟三级水电站

依据环评报告预测，库区地表水中氨氮、总磷含量较少，不会造成库区水质富营养化，电站出水水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准，电站运行对该河段水质不会产生大的影响。

依据现场调查，项目在实际建设中设置了防渗旱厕定期清淘处理，洗涤废水就地泼洒自然蒸发，无外排；现场不维修、清洗机械设备，无维修、洗车废水产生。

电站本身水体交换频繁，水体滞留时间短，后评价阶段地表水监测结果显示，坝址上下游水质监测因子均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅱ类标准。

综上所述，电站运行对水环境质量影响较小，现状与环评预测结论基本一致。

4、环境空气影响预测验证

（1）舟曲县瓜子沟一级水电站

环评阶段未对电站运行对环境空气影响作出预测。

电站工程投入运营后，冬季采用电暖设备供暖，无废气排出，从根本上杜绝了大气污染，工程运行对区域环境质量基本无影响。

（2）舟曲县瓜子沟二级水电站

环评阶段未对电站运行对环境空气影响作出预测。

电站工程投入运营后，冬季采用电暖设备供暖，无废气排出，从根本上杜绝了大气污染，工程运行对区域环境质量基本无影响。

（3）舟曲县瓜子沟三级水电站

环评阶段未对电站运行对环境空气影响作出预测。

电站工程投入运营后，冬季采用电暖设备供暖，无废气排出，从根本上杜绝了大气污染，工程运行对区域环境质量基本无影响。

5、声环境影响预测验证

（1）舟曲县瓜子沟一级水电站

运营期噪声主要来自于发电厂房的机械设备噪声。由于环评阶段没有对项目区噪声环境背景值进行监测，也没有给出运营期发电厂房厂界的贡献值，因此本次后评价采用

声环境质量现状监测数据进行分析，根据监测结果发电厂房四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

因此水电站运营期噪声能够达标排放，未造成项目区声环境功能降低。

（2）舟曲县瓜子沟二级水电站

运营期噪声主要来自于发电厂房的机械设备噪声。由于环评阶段没有对项目区噪声环境背景值进行监测，也没有给出运营期发电厂房厂界的贡献值，因此本次后评价采用声环境质量现状监测数据进行分析，根据监测结果发电厂房四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

因此水电站运营期噪声能够达标排放，未造成项目区声环境功能降低。

（3）舟曲县瓜子沟三级水电站

运营期噪声主要来自于发电厂房的机械设备噪声。由于环评阶段没有对项目区噪声环境背景值进行监测，也没有给出运营期发电厂房厂界的贡献值，因此本次后评价采用声环境质量现状监测数据进行分析，根据监测结果发电厂房四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

因此水电站运营期噪声能够达标排放，未造成项目区声环境功能降低。

6、固体废物排放影响预测验证

（1）舟曲县瓜子沟一级水电站

据现场调查：电站正式运行后，所产生的固体废物主要为生活垃圾和前池清理的漂浮物，约 1.4t/a，由于该部分固体废弃物产生量较小，集中收集后全部送垃圾场处理。

根据现场调查，瓜子沟一级电站与嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司签订了《危险废物处置协议书》，机械设备检修过程产生的废矿物油由该公司直接拉运处理，不在场内堆存，对周边环境影响较小。

（2）舟曲县瓜子沟二级水电站

据现场调查：电站正式运行后，所产生的固体废物主要为生活垃圾和前池清理的漂浮物，约 1.4t/a，由于该部分固体废弃物产生量较小，集中收集后全部送垃圾场处理。

根据现场调查，瓜子沟二级电站与嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司签订了《危险废物处置协议书》，机械设备检修过程产生的废矿物油由该公司直接拉运处理，不在场内堆存，对周边环境影响较小。

（2）舟曲县瓜子沟三级水电站

据现场调查：电站正式运行后，有工作人员 12 人，生活垃圾年产生量约为 4.5t，集

中收集后全部送垃圾场处理。

根据现场调查，针对机械设备检修过程产生的废矿物油设置了危险废物收集桶以及危险废物暂存间，与嘉峪关刘氏泰和环保科技有限公司签订了《危险废物处置协议书》，电站的危险废物由该单位定期处置。水电站实现了生产过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周边环境影响较小。

7、累积性影响的表现

根据相关水生生物监测报告，通过对水电站工程影响河段鱼类资源、浮游生物、底栖动物现状调查监测和影响分析，水电站工程检查运行，对鱼类资源、浮游生物资源和底栖动物资源均产生了一定不利影响。根据现场调查，项目水电站投产至今尚未有效的增殖放流。甘南藏族自治州生态环境局 2019 年 11 月 26 日，对未开展水生生物资源增殖放流工作的水电站进行了曝光，其中包括瓜子沟流域瓜子沟一级水电站、瓜子沟二级水电站以及瓜子沟三级电站，从而反映出瓜子沟流域瓜子沟一级水电站、瓜子沟二级水电站以及瓜子沟三级电站水生生物保护措施不到位。建设单位需采取科学合理的补救措施，方能排除该工程对水生生物主要的负面影响。

8.1.5 环境保护补救方案和改进措施

瓜子沟流域瓜子沟一级、二级以及三级水电站项目在后期运营过程中，严格按照本次后评价要求落实各项环境保护改进措施：

(1) 水生生物保护补救措施

定期对水质进行监测；落实过鱼制度，过鱼活动，自觉接受环保和渔政部门的监督；保证生态下泄流量；认真做好鱼类增殖放流站的运行和管理工作；继续做好水生生物监测工作。

(2) 生态流量下泄补充措施

公司制定规章制度，加强对生态流量下泄和监控措施的管理。保证电站运行过程中满足最小下泄流量。

(3) 环境监控计划补充措施

根据现场调查及建设单位提供资料，项目废水、废气、噪声保护措施以及固废处置措施能够满足要求。但企业对生活污水与发电厂房噪声监测不完善。

本次后评价在建设单位已有环境管理体系及相应的环境管理要求基础上对电站后续运行过程的环境监测计划进行补充完善。根据调查，企业对生活污水与发电厂房噪声监测不完善，根据《排污单位自行监测技术指南—总则》（HJ819-2017）要求，企业应

对项目区地表水及发电厂房噪声进行检测。

(4) 环境管理完善改进措施

完善改进环境管理措施。

(5) 危废管理改进措施

瓜子沟一、二级水电站按照规范要求，在厂区内设置危废暂存间。

8.1.6 综合结论

甘肃省舟曲县瓜子沟流域三个水电站：瓜子沟一级水电站工程、舟曲县瓜子沟二级水电站工程以及舟曲县瓜子沟三级水电站工程在建设过程中严格执行了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度，对环境产生的不利影响均采取了有效的环境保护减免措施，达到了环境保护的要求。本次后评价认为，舟曲县瓜子沟一级水电站工程、舟曲县瓜子沟二级水电站工程以及舟曲县瓜子沟三级水电站工程建设未发生大的区域环境变化，落实的原环评及批复采取的环境保护措施是可行和有效的，在落实本报告提出的环境保护补充措施，保证各项环保措施正常运行的情况下，能确保瓜子沟河段生态系统功能和结构的基本稳定。

8.2 建议

本次后评价阶段建议舟曲县瓜子沟流域一级水电站工程、二级水电站工程以及三级水电站工程在后期运营过程中，做到以下几点：

(1) 充分考虑坝下游的水生生态保护的要求，加强生态下泄流量管理设施，统筹生态用水，确保最小生态下泄流量。

(2) 严格按照要求落实运行期做好鱼类增殖放流活动，严禁生活污水排入水体。

(3) 按照危险废物管理与处置要求，认真落实水电站运行中产生的危险废物的贮存、转运及处置。

(4) 根据《排污单位自行监测技术指南—总则》（HJ819-2017）要求，企业应加强对项目区地表水及厂界噪声的例行监测工作。

(5) 加强水电站日常检查与管理，及时发现环境问题并合理解决问题。

(6) 切实加强风险防范工作，做好风险应急演练，提高风险防范能力，确保区域环境安全。

(7) 增加提高员工环保和风险防范意识的培训。

(8) 瓜子沟一、二级水电站按照规范要求，在厂区内设置危废暂存间。